

## Rekapitulácia

Stavba : Hronec kanalizácia a ČOV

Objekt	Cena bez DPH
<b>Hronec kanalizácia a ČOV</b>	<b>7 818 707,77</b>
<b>Prevádzkové súbory</b>	<b>333 461,16</b>
PS 01 Technologická časť	222 654,38
PS 02 Elektročasť ČOV + prenos dát z ČOV a vizualizácia na dispečingu	22 345,50
PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	88 461,28
Prečerpávacia stanica č.1	54 990,92
Prečerpávacia stanica č.2	16 049,14
Prečerpávacia stanica č.3	17 421,22
<b>Stavebné objekty</b>	<b>7 370 246,61</b>
SO 01 ČOV - stavebná časť	615 445,45
Architektúra ČOV	582 445,77
Elektroinštalácia a bleskozvod	32 999,68
SO 02 Spevnené plochy a prístupová komunikácia	46 261,43
SO-03 NN prípojka k ČOV	3 747,72
SO 04 Vodovodná prípojka k ČOV	33 145,75
SO 05 Oplátenie ČOV	13 699,16
SO 06 Výustné potrubie ČOV	37 969,55
SO-07 Spľasťková kanalizácia a prečerpávacie stanice	6 510 919,40
SO-07 Zberač A a kanal.prípojky	1 029 788,44
SO-07 Zberač A-1, výtláčné potrubie a kanal.prípojky	390 184,36
SO-07 Zberač A-2 a kanal.prípojky	938 959,69
SO-07 Zberač A-2-1 a kanal.prípojky	548 168,43
SO-07 Zberač A-2-2 a kanal.prípojky	84 622,68
SO-07 Zberač A-2-3, výtláčné potr. a kanal.prípojky	146 864,43
SO-07 Zberač A-2-4 a kanal.prípojky	68 486,36
SO-07 Zberač A-2-5 a kanal.prípojky	336 015,58
SO-07 Zberač A-3 a kanal.prípojky	254 964,80
SO-07 Zberač A-3-1 a kanal.prípojky	65 648,05
SO-07 Zberač A-3-2 a kanal.prípojky	150 733,64
SO-07 Zberač A-4 a kanal.prípojky	323 395,33
SO-07 Zberač A-4-1 a kanal.prípojky	33 559,01
SO-07 Zberač A-5 a kanal.prípojky	83 497,75
SO-07 Zberač B a kanal.prípojky	162 184,42
SO-07 Zberač B-1 a kanal.prípojky	34 756,48
SO-07 Zberač C a kanal.prípojky	1 242 873,41
SO-07 Zberač C-1, výtláčné potrubie a kanal.prípojky	159 771,91
SO-07 Zberač C-2 a kanal.prípojky	158 660,63
SO-07 Zberač C-3 a kanal.prípojky	185 039,12
SO-07 Zberač C-4 a kanal.prípojky	112 744,88
SO-08 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	69 401,88
Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	41 486,49
Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 898,31
Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	15 017,08
SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	39 656,27
SO-08 NN PRÍPOJKA K PČS1	15 803,82
SO-08 NN PRÍPOJKA K PČS2	12 047,93
SO-08 NN PRÍPOJKA K PČS3	11 804,52
<b>Všeobecné položky</b>	<b>115 000,00</b>
<b>Celkom EUR bez DPH</b>	<b>7 818 707,77</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
Objekt: Prevádzkové súbory  
Podčasť: PS 01 Technologická časť

Objednávateľ:  
Zhotoviteľ:  
Miesto:

Spracoval:  
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>222 654,38</b>
<b>D1,D2</b>					<b>222 654,38</b>
1	D+M technológie ČOV komplet	kpl	1,000	222 654,38	222 654,38
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
2	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>222 654,38</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: PS 02 Elektročasť ČOV + prenos dát z ČOV a vizualizácia na dispečingu

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>22 345,50</b>
<b>D1 Rozvádzač RM -1</b>					<b>7 168,65</b>
1	D+M Rozvádzača vrátane príslušenstva	kpl	1,000	7 168,65	7 168,65
<b>D2 Rozvádzač RM -2</b>					<b>3 480,36</b>
2	D+M Rozvádzača vrátane príslušenstva	kpl	1,000	3 480,36	3 480,36
<b>D3 Montážny materiál / Montážne práce</b>					<b>11 267,62</b>
3	D + M káblov CYKY, tlačítek, vodičov CYA, výstražného majáka, húkačky, uzemňovacie vedenie vrátane príchytiek, skrutiek .....	kpl	1,000	11 267,62	11 267,62
<b>VRN</b>					<b>428,87</b>
4	VRN	kpl	1,000	428,87	428,87
<b>Celkom</b>					<b>22 345,50</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Prevádzkové súbory  
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>54 990,92</b>
<b>35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.</b>					<b>54 990,92</b>
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu , hrablicový kôš, zdvíhacie zariadenie koša, pracovná plošina s pochôdznyimi roštami a zábradlím, výťahové potrubie , spätná klapka, armatúry, rozvádzač ČS	kpl	1,000	54 990,92	54 990,92
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
2	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>54 990,92</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
Objekt: Prevádzkové súbory  
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>16 049,14</b>
<b>35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.</b>					<b>16 049,14</b>
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	16 049,14	16 049,14
<b>Celkom</b>					<b>16 049,14</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
Objekt: Prevádzkové súbory  
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>17 421,22</b>
<b>35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.</b>					<b>17 421,22</b>
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	17 421,22	17 421,22
<b>Celkom</b>					<b>17 421,22</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
Objekt: Stavebné objekty  
Podčasť: Všeobecné položky

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Ostatné</b>					<b>115 000,00</b>
<b>001 Ostatné</b>					<b>115 000,00</b>
1	Vytýčenie stavby a podzemných vedení, geodetické práce, projekt dopravného značenia, D+M dopravného značenia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
<b>Celkom</b>					<b>115 000,00</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: Architektúra ČOV

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>582 445,77</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>129 508,88</b>
1	Odstránenie krovin , spálenie krovin ,Výkop jamy,ryhy, šachty v horn. 3, 4,5 , príplatok za lepivosť, paženie príložné, čerpania vody a záložnej čerpacej súpravy, vodorovné premiestnenie výkopku s nakladaním a odvozom na skládku , poplatok za skládku, zásyp , odstránenie rozprestretie ornice, obsyp potrubia vrátane obsypového materiálu, plošná úprava terénu, uloženie sypaniny do násypu vrátane zhutnenia	kpl	1,000	129 508,88	129 508,88
<b>2 Zakladanie</b>					<b>62 928,64</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, zhutnenie podložia, betónovanie základových dosiek, pätiiek , vankúše zhutnené , D+M belónových prefabrikovaných dielov, D+M oceľových štetovnic, uloženie sypanín do násypu, D+M geotextílie	kpl	1,000	62 928,64	62 928,64
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>167 549,46</b>
3	D+M prestupov, Betonáž zvislých konštrukcií vrátane debnenia a výstuže, Murovanie nosných múrov, prečok z tehál pálených, osadenie a dodávka keramických prekladov	kpl	1,000	167 549,46	167 549,46
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>8 056,46</b>
4	Dodávka a montáž stropných konštrukcií vrátane debnenia a podpornej konštrukcie, zálievka stropných konštrukcií z betónu vrátane výstuže, D+M podpornej konštrukcie stropov, D+M schodiskovej konštrukcie z betónu železového vrátane dodávky, lôžko pod potru	kpl	1,000	8 056,46	8 056,46
<b>6 Úpravy povrchov</b>					<b>36 595,73</b>
5	Vnútorne omietky strop a stien vrátane dodávky materiálu a ochranných náterov, vonkajšie omietky stien vrátane materiálu, D+M parapetných dosiek	kpl	1,000	36 595,73	36 595,73
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>31 700,04</b>
6	D+ M potrubia z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, skúška tesnosti kanalizácie, D+M šachty kanalizačné vrátane skruží , dna , prstencov ,poklopu, stupačiek, D+M oceľovej konštrukcií na mostoch, vyhľadávaci vodič	kpl	1,000	31 700,04	31 700,04
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce- búranie</b>					<b>28 085,26</b>
7	Prenájom lešenia vrátane dovozu , montáže a demontáže,Skúška vodotesnosti betónovej nádrže vrátane napustenia a vypustenia vodov, D+M výplne pracovnej škáry, kontajner	kpl	1,000	28 085,26	28 085,26



Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>1 300,52</b>
8	Presun hmôt pre rúrové vedenie vrátane príplatku	kpl	1,000	1 300,52	1 300,52
<b>711 Izolácie proti vode a vlhkosti</b>					<b>12 281,69</b>
9	D+M Geotextílie, D+M izolácie potrubí, nádrží, stôk a šachiet sadrokartón, pásy asfaltové	kpl	1,000	12 281,69	12 281,69
<b>712 Izolácia striech</b>					<b>6 330,87</b>
10	D+M izolácie povlakovej krytiny	kpl	1,000	6 330,87	6 330,87
<b>721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>					<b>312,37</b>
11	Montáž a dodávka potrubia pre vnútorné rozvody kanalizácie vrátane tvaroviek, podlahovej vpuste, ľapača strešných splavenín	kpl	1,000	312,37	312,37
<b>722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>					<b>4 186,41</b>
12	Montáž a dodávka potrubia pre vnútorné rozvody pitnej vody vrátane tvaroviek, izolácií, armatúr, Dodávka a montáž vodomeru a vodomernej zostavy	kpl	1,000	4 186,41	4 186,41
<b>725 Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>					<b>822,84</b>
13	Montáž a dodávka WC kombinovaného, umývadla vrátane betérie a sifónu, Ohrievač vody	kpl	1,000	822,84	822,84
<b>762 Konštrukcie tesárske</b>					<b>7 333,58</b>
14	D+M olištovanie škár stropov, obloženie podhládov, podbijanie stropov a striech	kpl	1,000	7 333,58	7 333,58
<b>763 Konštrukcie</b>					<b>12 092,92</b>
15	D+M tepelnej izolácie striech, strešnej drevenej konštrukcie, dvierok, vrátane spojovacích prostriedkov,	kpl	1,000	12 092,92	12 092,92
<b>764 Konštrukcie klampiarske</b>					<b>1 363,60</b>
16	D+M žlabov z pozinkovaného plechu vrátane odpadovej rúry, kotlíka, čela, hákov, oplechovanie parapetov a muríva	kpl	1,000	1 363,60	1 363,60

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>765 Konštrukcie</b>					<b>14 883,43</b>
17	D+M krytiny , obkladovej dosky podhľadu	kpl	1,000	14 883,43	14 883,43
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>32 797,78</b>
18	D+M zábradlia, krytiny, podlahových roštov, okien a dverí, mreží, nátery ocelových konštrukcií vrátane dodávky, D+M doplnkových ocelových konštrukcií	kpl	1,000	32 797,78	32 797,78
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>					<b>7 675,26</b>
19	D+M keramických dlaždíc vrátane vyšpárovania	kpl	1,000	7 675,26	7 675,26
<b>781 Dokončovacie práce a obklady</b>					<b>7 438,37</b>
20	D+M obkladov keramických stien vrátane vyškárovania	kpl	1,000	7 438,37	7 438,37
<b>783 Dokončovacie práce</b>					<b>8 428,46</b>
21	D+M náterov ocelových a drevených konštrukcií, pačokovanie, nátery vnútorné stien a stropov, lamelových žaluzií	kpl	1,000	8 428,46	8 428,46
<b>M Práce a dodávky M</b>					<b>773,20</b>
22	D + M preložky T-com kábla, uzemňovacieho vedenia	kpl	1,000	773,20	773,20
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
23	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>582 445,77</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>32 999,68</b>
<b>M21 155 Elektromontáže</b>					<b>32 761,96</b>
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , CY, uzemňovacie vedenie,káblovej chráničky, rozvádzač RS-1, RS-2 , sietídiá , Elektrický ohrievač vody, hygroskop, konvektorov, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	32 761,96	32 761,96
<b>M46 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>					<b>237,72</b>
2	D+M , výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia,	kpl	1,000	237,72	237,72
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
3	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>32 999,68</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO 02 Spevnené plochy a prístupová komunikácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>46 261,43</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>14 402,12</b>
1	Odstránenie krovin a stromov s následným spálením, odstránenie ornice a rozprestretie s premiestnením na dočasnú skládku , uloženie sypaniny do násypov, úprava pláne , plošná úprava terénu	kpl	1,000	14 402,12	14 402,12
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>6 020,68</b>
2	D+M betónových prefabrikátov, betón základových pásov, výstuž základových dosiek	kpl	1,000	6 020,68	6 020,68
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>643,02</b>
3	D+M schodiskovej konštrukcie z betónu železového vrátane dodávky, podklad pod dlažbu	kpl	1,000	643,02	643,02
<b>5 Komunikácie</b>					<b>19 811,15</b>
4	Zriadenie nových spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, dodávka a montáž betónových tvárnic, D+M betónového žlabu + liatinový rošt	kpl	1,000	19 811,15	19 811,15
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>1 778,30</b>
5	D+M dlažby z betónových dlaždíc	kpl	1,000	1 778,30	1 778,30
<b>9 Ostatné konštrukcie</b>					<b>1 601,96</b>
6	Dodávka a montáž kanalizačného vpustu, obrubníkov vrátane skosenia hrany	kpl	1,000	1 601,96	1 601,96
<b>99 Presun hmôt</b>					<b>992,06</b>
7	Presun hmôt pre komunikácie	kpl	1,000	992,06	992,06
<b>771 Podlahy z dlaždíc</b>					<b>1 012,14</b>
8	D+M keramických dlaždíc vrátane vyškárovania	kpl	1,000	1 012,14	1 012,14
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>46 261,43</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-03 NN prípojka k ČOV

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>3 747,72</b>
<b>M21 155 Elektromontáže</b>					<b>3 010,48</b>
1	Dodávka a montáž káblov AYKY , uzemňovacie vedenie,káblovej chráničky, rozvádzač RE-P , zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	3 010,48	3 010,48
<b>M46 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>					<b>737,24</b>
2	D+M vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia,osiatie trávou, provizórna úprava terénu	kpl	1,000	737,24	737,24
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
3	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>3 747,72</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO 04 Vodovodná prípojka k ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>33 145,75</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>19 818,90</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny	kpl	1,000	19 818,90	19 818,90
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 007,87</b>
2	D+M trativodu DN 80	kpl	1,000	1 007,87	1 007,87
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 696,32</b>
3	Ložko pod potrubie, D+M bet. dielcov pod potrubie, dosky, bloky sedlá z betónu vrátane debnenia, D+M dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním	kpl	1,000	1 696,32	1 696,32
<b>5 Komunikácie</b>					<b>987,07</b>
4	Zriadenie nových spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	987,07	987,07
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>15,17</b>
5	D+M mazaniny z betónu	kpl	1,000	15,17	15,17
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>9 405,00</b>
6	D+M potrubia z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, prestupov, liatinových armatúr , vyhl'adávacieho vodiča, výstražnej fólie, tlakovej skúšky, dno a steny šachiet armatúrnych z vodostavebného betónu vrátane debnenia , výstuže, poklopu , poklopov posúvačových , presun hmôt	kpl	1,000	9 405,00	9 405,00
<b>M Práce a dodávky M</b>					<b>215,42</b>
7	D+M vodiča VN a NN	kpl	1,000	215,42	215,42

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>VRN</b>				<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				<b>33 145,75</b>



Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Časť: SO 05 Oplotenie ČOV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>13 699,16</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>853,80</b>
1	Výkop šachty v horn. 4 , príplatok za lepivosť, vodorovné premiestnenie výkopku s nakladaním a odvozom na skládku, uloženie výkopu do násypov	kpl	1,000	853,80	853,80
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 254,37</b>
2	Zkladové pätky z betónu	kpl	1,000	1 254,37	1 254,37
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>7 357,22</b>
3	Dodávka a montáž stĺpikov a vzpier oplotenia , presun hmôt	kpl	1,000	7 357,22	7 357,22
<b>767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>					<b>4 233,77</b>
4	Dodávka a montáž oplotenia z poplastovaného pletiva vrátane napínacieho drôtu, ostnatého drôtu , branky k oploteniu jednokrídlovej a dvojkrídlovej	kpl	1,000	4 233,77	4 233,77
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>13 699,16</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Časť: SO 06 Výustné potrubie z ČOV

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>37 969,55</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>16 270,91</b>
1	Výkop ryhy v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtíet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny	kpl	1,000	16 270,91	16 270,91
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>2 244,99</b>
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, podkladu pod dlažbu vrátane dodávky, D+M dlažby z lomového kameňa	kpl	1,000	2 244,99	2 244,99
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>19 279,58</b>
3	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, D+M rúrových dielov privarovacích , chráničky, tlakového potrubia vrátane tvaroviek	kpl	1,000	19 279,58	19 279,58
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>174,07</b>
4	Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	174,07	174,07
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>37 969,55</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO - 07 Zberač A a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 029 788,44</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>722 054,15</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniky vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	722 054,15	722 054,15
<b>2 Zakladanie</b>					<b>9 879,71</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	9 879,71	9 879,71
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>4 716,88</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	4 716,88	4 716,88
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>10 050,98</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu,	kpl	1,000	10 050,98	10 050,98
<b>5 Komunikácie</b>					<b>151 511,29</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	151 511,29	151 511,29
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>103 987,15</b>
6	D+M dočasného bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	103 987,15	103 987,15
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>6 128,34</b>
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásyvu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	6 128,34	6 128,34

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>21 459,94</b>
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	21 459,94	21 459,94
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>1 029 788,44</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO - 07 Zberač A-1, výfľačné potrubie a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>390 184,36</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>267 895,63</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	267 895,63	267 895,63
<b>2 Zakladanie</b>					<b>5 006,81</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	5 006,81	5 006,81
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>2 423,25</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	2 423,25	2 423,25
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>11 372,20</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dielcov pod potrubie, lomový kameň, hrádzky z latiek	kpl	1,000	11 372,20	11 372,20
<b>5 Komunikácie</b>					<b>33 263,10</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky, D+M cestných panelov	kpl	1,000	33 263,10	33 263,10
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>44 352,96</b>
6	D+M liatinových prírubových armatúr, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	44 352,96	44 352,96
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>1 382,76</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 382,76	1 382,76
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>24 487,65</b>
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	24 487,65	24 487,65
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>390 184,36</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO - 07 Zberač A-2 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>938 959,69</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>596 267,96</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	596 267,96	596 267,96
<b>2 Zakladanie</b>					<b>8 980,07</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	8 980,07	8 980,07
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>3 017,41</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	3 017,41	3 017,41
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>13 976,02</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dielcov pod potrubie, lomový kameň, hrádzky z latiek	kpl	1,000	13 976,02	13 976,02
<b>5 Komunikácie</b>					<b>173 857,89</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	173 857,89	173 857,89
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>89 237,43</b>
6	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty - komplet	kpl	1,000	89 237,43	89 237,43
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>4 592,41</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 592,41	4 592,41
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>49 030,50</b>
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek , tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky vrátane dodávky a montáže chráničiek	kpl	1,000	49 030,50	49 030,50
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>938 959,69</b>



Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO - 07 Zberač A-2-1 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>548 168,43</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>338 399,38</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažnený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	338 399,38	338 399,38
<b>2 Zakladanie</b>					<b>6 407,08</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	6 407,08	6 407,08
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>6 431,64</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	6 431,64	6 431,64
<b>5 Komunikácie</b>					<b>95 312,80</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	95 312,80	95 312,80
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>63 310,07</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	63 310,07	63 310,07
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>3 929,01</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	3 929,01	3 929,01

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>34 378,45</b>
7	D+M bet. Dílcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky vrátane dodávky a montáže chráničiek	kpl	1,000	34 378,45	34 378,45
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>548 168,43</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO - 07 Zberač A-2-2 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>84 622,68</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>55 406,70</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu , Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	55 406,70	55 406,70
<b>2 Zakladanie</b>					<b>640,71</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	640,71	640,71
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 018,39</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 018,39	1 018,39
<b>5 Komunikácie</b>					<b>13 538,48</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky	kpl	1,000	13 538,48	13 538,48
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>11 231,15</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	11 231,15	11 231,15
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>401,59</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	401,59	401,59
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>2 385,66</b>
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávaci vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	2 385,66	2 385,66

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>VRN</b>				<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				<b>84 622,68</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-2-3, výtlačné potr. a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>146 864,43</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>87 148,29</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu , Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	87 148,29	87 148,29
<b>2 Zakladanie</b>					<b>909,80</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	909,80	909,80
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>2 051,97</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+ M bet . dielcov	kpl	1,000	2 051,97	2 051,97
<b>5 Komunikácie</b>					<b>26 361,60</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	26 361,60	26 361,60
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>13 413,39</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 413,39	13 413,39
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>479,53</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	479,53	479,53
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>16 499,85</b>
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek , tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	16 499,85	16 499,85

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>VRN</b>				<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				<b>146 864,43</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-2-4 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>68 486,36</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>46 882,69</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za ľepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu , Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	46 882,69	46 882,69
<b>2 Zakladanie</b>					<b>813,70</b>
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	813,70	813,70
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>750,45</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	750,45	750,45
<b>5 Komunikácie</b>					<b>11 449,07</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	11 449,07	11 449,07
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>8 049,21</b>
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 049,21	8 049,21
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>541,24</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	541,24	541,24
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>68 486,36</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-2-5 a kanál. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>336 015,58</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>204 938,06</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, popiatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	204 938,06	204 938,06
<b>2 Zakladanie</b>					<b>2 261,70</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 261,70	2 261,70
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>4 406,35</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	4 406,35	4 406,35
<b>5 Komunikácie</b>					<b>63 800,96</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	63 800,96	63 800,96
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>34 426,46</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	34 426,46	34 426,46
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>1 429,03</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 429,03	1 429,03
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>24 753,02</b>



Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	24 753,02	24 753,02
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>336 015,58</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-3 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>254 964,80</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>189 952,71</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepkosť, Pretláčanie potrubia vrátane materiálu, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	189 952,71	189 952,71
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 787,57</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 787,57	1 787,57
<b>3 Zvislé a kompletné konštrukcie</b>					<b>1 329,50</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	1 329,50	1 329,50
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 611,89</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 611,89	1 611,89
<b>5 Komunikácie</b>					<b>34 110,73</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	34 110,73	34 110,73
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>22 957,31</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domovej čerpacej šachty - komplet, nasunutie potrubia do chráničky	kpl	1,000	22 957,31	22 957,31
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>1 206,30</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 206,30	1 206,30
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>2 008,79</b>
8	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	2 008,79	2 008,79
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>254 964,80</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-3-1 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>65 648,05</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>50 428,20</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, Pretláčanie potrubia vrátane materiálu, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Záloženie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	50 428,20	50 428,20
<b>2 Zakladanie</b>					<b>538,19</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	538,19	538,19
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>144,06</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	144,06	144,06
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>490,97</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	490,97	490,97
<b>5 Komunikácie</b>					<b>7 663,16</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	7 663,16	7 663,16
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>5 326,09</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	5 326,09	5 326,09
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>377,77</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	377,77	377,77
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>679,61</b>
8	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	679,61	679,61
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>65 648,05</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-3-2 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>150 733,64</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>96 158,65</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	96 158,65	96 158,65
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 550,51</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 550,51	1 550,51
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 850,16</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 850,16	1 850,16
<b>5 Komunikácie</b>					<b>27 269,11</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	27 269,11	27 269,11
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>13 093,69</b>
6	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 093,69	13 093,69
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>968,57</b>
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	968,57	968,57
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>9 842,95</b>
8	D+M bet. Dílcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek , tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	9 842,95	9 842,95

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>VRN</b>				<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				<b>150 733,64</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavbné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-4 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>323 395,33</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>204 649,44</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	204 649,44	204 649,44
<b>2 Zakladanie</b>					<b>2 915,22</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 915,22	2 915,22
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>3 710,46</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	3 710,46	3 710,46
<b>5 Komunikácie</b>					<b>55 526,19</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	55 526,19	55 526,19
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>41 826,57</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domovej čerpacej šachty - komplet	kpl	1,000	41 826,57	41 826,57
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>1 809,23</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 809,23	1 809,23
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>12 958,22</b>
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávaci vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	12 958,22	12 958,22



Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	<b>VRN</b>				<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	<b>Celkom</b>				<b>323 395,33</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-4-1 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>33 559,01</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>22 576,47</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny,Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	22 576,47	22 576,47
<b>2 Zakladanie</b>					<b>384,42</b>
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	384,42	384,42
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>368,69</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	368,69	368,69
<b>5 Komunikácie</b>					<b>5 578,54</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky	kpl	1,000	5 578,54	5 578,54
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>4 385,61</b>
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	4 385,61	4 385,61
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>265,28</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	265,28	265,28
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>33 559,01</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač A-5 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>83 497,75</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>48 932,02</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny,Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	48 932,02	48 932,02
<b>2 Zakladanie</b>					<b>768,85</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	768,85	768,85
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>885,83</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	885,83	885,83
<b>5 Komunikácie</b>					<b>13 236,75</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	13 236,75	13 236,75
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>7 923,90</b>
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	7 923,90	7 923,90
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>451,16</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	451,16	451,16
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>11 299,24</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	11 299,24	11 299,24
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>83 497,75</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač B a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>162 184,42</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>139 650,81</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Výkop rýhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	139 650,81	139 650,81
<b>2 Zakladanie</b>					<b>986,69</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	986,69	986,69
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>2 916,55</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	2 916,55	2 916,55
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>951,50</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	951,50	951,50
<b>5 Komunikácie</b>					<b>689,98</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	689,98	689,98
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>13 868,20</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 868,20	13 868,20

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>739,75</b>
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	739,75	739,75
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>2 380,94</b>
8	Nasunutia potrubnej sekcie do ocelevej chráničky	kpl	1,000	2 380,94	2 380,94
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>162 184,42</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavbné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač B-1 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>34 756,48</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>22 253,13</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	22 253,13	22 253,13
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 633,80</b>
2	Traťivody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 633,80	1 633,80
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>394,89</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	394,89	394,89
<b>5 Komunikácie</b>					<b>5 868,05</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	5 868,05	5 868,05
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>4 349,92</b>
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	4 349,92	4 349,92
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>256,69</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	256,69	256,69
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>34 756,48</b>



Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač C a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>1 242 873,41</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>833 823,71</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za iepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	833 823,71	833 823,71
<b>2 Zakladanie</b>					<b>7 131,08</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	7 131,08	7 131,08
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>475,29</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	475,29	475,29
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>5 768,44</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	5 768,44	5 768,44
<b>5 Komunikácie</b>					<b>282 532,51</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	282 532,51	282 532,51
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>74 077,87</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	74 077,87	74 077,87
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>4 390,36</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 390,36	4 390,36
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>34 674,15</b>
8	D+M ocelových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	34 674,15	34 674,15
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>1 242 873,41</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač C-1, výtlačné potrubie a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>159 771,91</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>97 516,04</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	97 516,04	97 516,04
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 166,09</b>
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 166,09	1 166,09
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 446,60</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dilecov pod potrubie	kpl	1,000	1 446,60	1 446,60
<b>5 Komunikácie</b>					<b>44 190,22</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky	kpl	1,000	44 190,22	44 190,22
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>8 155,68</b>
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 155,68	8 155,68
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>357,34</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	357,34	357,34
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>6 939,94</b>

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	6 939,94	6 939,94
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>159 771,91</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač C-2 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>158 660,63</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>122 486,64</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pŕov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	122 486,64	122 486,64
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 280,30</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	1 280,30	1 280,30
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>1 386,24</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	1 386,24	1 386,24
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>2 932,27</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M podkladovej vrstvy z betónu vodostavebného , D+M hrádzky z latiek,D +M dlažby	kpl	1,000	2 932,27	2 932,27
<b>5 Komunikácie</b>					<b>7 565,89</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	7 565,89	7 565,89
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>13 741,86</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 741,86	13 741,86

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>596,29</b>
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	596,29	596,29
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>8 671,14</b>
8	D+M ocelových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	8 671,14	8 671,14
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>158 660,63</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač C-3 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>185 039,12</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>95 263,60</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	95 263,60	95 263,60
<b>2 Zakladanie</b>					<b>2 325,46</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	2 325,46	2 325,46
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>4 356,01</b>
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M podkladovej vrstvy z betónu vodostavebného , D+M hrádzky z latiek,D +M dlažby	kpl	1,000	4 356,01	4 356,01
<b>5 Komunikácie</b>					<b>47 619,18</b>
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	47 619,18	47 619,18
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>17 756,78</b>
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	17 756,78	17 756,78
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>949,82</b>
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhuťnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	949,82	949,82

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>16 768,27</b>
7	D+M ocelových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	16 768,27	16 768,27
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>185 039,12</b>



Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-07 Zberač C-4 a kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>112 744,88</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>76 631,69</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie rúr vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	76 631,69	76 631,69
<b>2 Zakladanie</b>					<b>1 345,49</b>
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 345,49	1 345,49
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>					<b>71,97</b>
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	71,97	71,97
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 190,81</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 190,81	1 190,81
<b>5 Komunikácie</b>					<b>17 873,39</b>
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	17 873,39	17 873,39
<b>8 Rúrové vedenie</b>					<b>14 298,61</b>
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	14 298,61	14 298,61

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>824,73</b>
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	824,73	824,73
<b>M Montáže potrubia</b>					<b>508,19</b>
8	Nasunutia potrubnej sekcie do ocelevej chráničky	kpl	1,000	508,19	508,19
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>112 744,88</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>41 486,49</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>6 796,95</b>
1	Výkop jamy v horn. 4,5 , príplankom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	6 796,95	6 796,95
<b>2 Zakladanie</b>					<b>26 381,54</b>
2	D+M oceľových štetovnic vrátane pomocnej oceľovej konštrukcie	kpl	1,000	26 381,54	26 381,54
<b>3 Zvislé kompletne konštrukcie</b>					<b>7 791,99</b>
3	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu d 2200, D+M oceľoveho rebríka	kpl	1,000	7 791,99	7 791,99
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>					<b>450,76</b>
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	450,76	450,76
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>65,25</b>
5	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	65,25	65,25
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
6	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>41 486,49</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>12 898,31</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>2 899,65</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
<b>3 Zvislé kompletne konštrukcie</b>					<b>9 173,45</b>
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 173,45	9 173,45
<b>5 Komunikácie</b>					<b>804,99</b>
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>20,22</b>
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>12 898,31</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky HSV</b>					<b>15 017,08</b>
<b>1 Zemné práce</b>					<b>4 246,32</b>
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	4 246,32	4 246,32
<b>3 Zvislé kompletne konštrukcie</b>					<b>9 937,61</b>
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 937,61	9 937,61
<b>5 Komunikácie</b>					<b>804,99</b>
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
<b>99 Presun hmôt HSV</b>					<b>28,16</b>
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	28,16	28,16
<b>VRN</b>					<b>0,00</b>
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
<b>Celkom</b>					<b>15 017,08</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-8 NN PRÍPOJKA K PČS1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>15 803,82</b>
<b>M21 155 Elektromontáže</b>					<b>15 508,68</b>
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	15 508,68	15 508,68
<b>M46 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>					<b>295,14</b>
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	295,14	295,14
<b>Celkom</b>					<b>15 803,82</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-8 NN PRÍPOJKA K PČS2

Objednávateľ:  
 Zhotoviteľ:  
 Miesto:

Spracoval:  
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>12 047,93</b>
<b>M21 155 Elektromontáže</b>					<b>11 878,60</b>
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 878,60	11 878,60
<b>M46 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>					<b>169,33</b>
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
<b>Celkom</b>					<b>12 047,93</b>

Stavba: Hronec kanalizácia a ČOV  
 Objekt: Stavebné objekty  
 Podčasť: SO-8 NN PRÍPOJKA K PČS3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
<b>Práce a dodávky M</b>					<b>11 804,52</b>
<b>M21 155 Elektromontáže</b>					<b>11 635,19</b>
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 635,19	11 635,19
<b>M46 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>					<b>169,33</b>
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
<b>Celkom</b>					<b>11 804,52</b>