

Rekapitulácia

Stavba : Valaská - kanalizácia

Objekt	Cena bez DPH
Valaská - kanalizácia	3 990 945,89
Prevádzkové súbory	178 190,42
PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	178 190,42
Prečerpávacia stanica č.1	21 671,35
Prečerpávacia stanica č.2	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.3	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.4	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.5	83 599,05
Prečerpávacia stanica č.6	16 892,23
Stavebné objekty	3 746 755,47
SO-07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská	964 532,19
SO-07 Zberač B-2, kanal.prípojky	52 379,80
SO-07 Zberač B-3, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V2	31 592,49
SO-07 Zberač B-4, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V3	37 238,30
SO-07 Zberač B-5, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V4	73 141,81
SO-07 Zberač C-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V5	594 160,99
SO-07 Zberač C-2, kanal.prípojky	161 410,40
SO-07 Zberač C-3, kanal.prípojky	14 608,40
SO-07 Zberač B-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V1	149 497,26
SO-08 Splašková kanalizácia - časť Piesok	2 400 127,33
SO-08 Zberač A, kanal.prípojky	1 450 840,35
SO-08, Zberač A-1, kanal.prípojky	105 996,98
SO-08, Zberač A-2, kanal.prípojky	176 263,90
SO-08 Zberač A-3, kanal.prípojky a výtláčné potr. V6	138 290,21
SO-08 Zberač A-4, kanal.prípojky	528 735,89
SO-09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	106 425,39
SO-09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	12 880,80
SO-09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 880,92
SO-09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	12 880,92
SO-09 Prečerpávacia stanica č.4 - stavebná časť	12 880,92
SO-09 Prečerpávacia stanica č.5 - stavebná časť	42 020,91
SO-09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť	12 880,92
SO-10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	106 517,12
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS1	16 011,90
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS2	13 102,34
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS3	13 002,27
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS4	13 008,80
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS5	26 576,92
SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS6	24 814,89
SO 11 Splašková kanalizácia - Valaská časť Piesok	19 656,18
SO 11 Zberač „A,,	9 712,31
SO 11 Zberač „A-1-1,,	9 943,87
Všeobecné položky	66 000,00
Celkom EUR bez DPH	3 990 945,89

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Prevádzkové súbory
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					21 671,35
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					21 671,35
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	21 671,35	21 671,35
Celkom					21 671,35

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Prevádzkové súbory
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					18 675,93
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					18 675,93
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Prevádzkové súbory
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.3

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					18 675,93
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					18 675,93
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Prevádzkové súbory

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					18 675,93
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					18 675,93
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Prevádzkové súbory
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č.5

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					83 599,05
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					83 599,05
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu , hrablicový kôš, zdvíhacie zariadenie koša, pracovná plošina s pochôdznyimi roštami a zábradlím, výťahové potrubie indukčný prietokomer, spätná klapka, armatúry, rozvádzač	kpl	1,000	83 599,05	83 599,05
Celkom					83 599,05

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Prevádzkové súbory
Podčasť: Prečerpávacia stanica č.6

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					16 892,23
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					16 892,23
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	16 892,23	16 892,23
Celkom					16 892,23

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Stavebné objekty
Podčasť: Všeobecné položky

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Ostatné					66 000,00
001 Ostatné					66 000,00
1	Vytýčenie stavby a podzemných vedení, geodetické práce, projekt dopravného značenia, D+M dopravného značenia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00
Celkom					66 000,00

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 07 Zberač B-2, kanal. prípojky

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					52 379,80
1 Zemné práce					40 769,39
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodovania sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	40 769,39	40 769,39
2 Zakladanie					704,78
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	704,78	704,78
4 Vodorovné konštrukcie					838,69
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	838,69	838,69
5 Komunikácie					382,98
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	382,98	382,98
8 Rúrové vedenie					9 185,10
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	9 185,10	9 185,10
99 Presun hmôt HSV					498,86
6	kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	498,86	498,86
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Celkom				52 379,80

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 07 Zberač B-3, kanal. prípojky a výtlač. potrubie V2

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					31 592,49
1 Zemné práce					25 123,90
1	Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	25 123,90	25 123,90
2 Zakladanie					128,14
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	128,14	128,14
4 Vodorovné konštrukcie					288,98
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	288,98	288,98
8 Rúrové vedenie					5 233,78
4	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, min. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna, kónusu, poklopu, tesnení, D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	5 233,78	5 233,78
99 Presun hmôt HSV					154,20
5	D+M vyhladávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	154,20	154,20
M Montáže potrubia					663,49
6	D+M armatúr prírubových, D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	663,49	663,49

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				31 592,49

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčast': SO - 07 Zberač B-4, kanal. prípojky a výtlač. potrubie V3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					37 238,30
1 Zemné práce					31 899,17
1	Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4, 5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia, čerpania vody a zloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	31 899,17	31 899,17
2 Zakladanie					333,17
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	333,17	333,17
4 Vodorovné konštrukcie					415,63
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	415,63	415,63
8 Rúrové vedenie					3 671,40
4	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, min. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna, kónusu, poklopu, tesnení	kpl	1,000	3 671,40	3 671,40
99 Presun hmôt HSV					236,79
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	236,79	236,79
M Montáže potrubia					682,14
6	D+M armatúr prírubových, D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	682,14	682,14

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				37 238,30

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 07 Zberač B-5, kanal. prípojky a výtlač. potrubie V4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					73 141,81
1 Zemné práce					58 926,11
1	Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikára vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	58 926,11	58 926,11
2 Zakladanie					730,41
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	730,41	730,41
4 Vodorovné konštrukcie					845,44
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	845,44	845,44
8 Rúrové vedenie					11 322,59
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení ,D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	11 322,59	11 322,59
99 Presun hmôt HSV					530,98
5	D+M vyhladávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	530,98	530,98
M Montáže potrubia					786,28
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výtlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	786,28	786,28

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					73 141,81

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 07 Zberač C-1, kanal. odbočenia a výtlač. potrubie V5

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					594 160,99
1 Zemné práce					387 920,07
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie ihličnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	387 920,07	387 920,07
2 Zakladanie					2 370,62
2	Tratívodý z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 370,62	2 370,62
4 Vodorné konštrukcie					9 330,13
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	9 330,13	9 330,13
5 Komunikácie					122 742,43
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	122 742,43	122 742,43
8 Rúrové vedenie					41 623,34
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	41 623,34	41 623,34
99 Presun hmôt HSV					4 473,26
6	D+M vyhladávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 473,26	4 473,26

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
999 Ostatné					13 866,11
7	D + M dočasného bajpasu z rúr HDPE D 32, D 90, D 110, vrátane armatúr liatinových, elektrotvaroviek tlakovej skúšky, signálneho vodiča, výstražnej fólie	kpl	1,000	13 866,11	13 866,11
M Montáže potrubia					11 835,03
8	D+M armatúr prírubových, D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek, D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	11 835,03	11 835,03
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					594 160,99

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 07 Zberač C-2, kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					161 410,40
1 Zemné práce					115 969,74
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiovosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	115 969,74	115 969,74
2 Zakladanie					2 554,63
2	Tratívdody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacich stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	2 554,63	2 554,63
4 Vodorovné konštrukcie					2 566,70
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+ M podkladu pod dlažbu vrátane dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním, D+M hrádzky z latiek	kpl	1,000	2 566,70	2 566,70
5 Komunikácie					13 078,66
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	13 078,66	13 078,66
8 Rúrové vedenie					17 776,52
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	17 776,52	17 776,52
99 Presun hmôt HSV					1 126,72
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 126,72	1 126,72

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					8 337,43
7	D+M ocelevej chráničky vrátanie nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	8 337,43	8 337,43
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					161 410,40

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 07 Zberač C-3, kanal. odbočenia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					14 608,40
1 Zemné práce					8 927,49
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	8 927,49	8 927,49
2 Zakladanie					237,06
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	237,06	237,06
4 Vodorovné konštrukcie					197,42
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	197,42	197,42
5 Komunikácie					2 986,35
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	2 986,35	2 986,35
8 Rúrové vedenie					2 079,19
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	2 079,19	2 079,19
99 Presun hmôt HSV					180,89
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	180,89	180,89

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				14 608,40

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 07 Zberač B-1, kanal. odbočenia a výtl. potrubie V1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					149 497,26
1 Zemné práce					96 758,21
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiovosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikára vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	96 758,21	96 758,21
2 Zakladanie					813,70
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	813,70	813,70
4 Vodorovné konštrukcie					2 157,38
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu ,D+M bet. dieica pod potrubie, Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	2 157,38	2 157,38
5 Komunikácie					31 734,28
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	31 734,28	31 734,28
8 Rúrové vedenie					14 561,69
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane piastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	14 561,69	14 561,69
99 Presun hmôt HSV					1 198,10
6	D+M vyhľadávacieho vodiča,Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 198,10	1 198,10

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					2 273,90
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 273,90	2 273,90
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					149 497,26

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 08 Zberač A, kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					1 450 840,35
1 Zemné práce					1 069 512,15
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodovania sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	1 069 512,15	1 069 512,15
2 Zakladanie					23 569,09
2	Tratívdody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacich stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	23 569,09	23 569,09
4 Vodorovné konštrukcie					26 731,47
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20 D +M hrádzky z latiek, D+M podkladu pod dlažbu vrátane dovozu materiálu, Rovnanina z lomového kameňa	kpl	1,000	26 731,47	26 731,47
5 Komunikácie					171 562,32
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky, D+M ríglu	kpl	1,000	171 562,32	171 562,32
8 Rúrové vedenie					125 259,48
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	125 259,48	125 259,48
99 Presun hmôt HSV					13 739,57
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia záspy, Presun hmôt pre komunikáciu, zriadenie vjazdov	kpl	1,000	13 739,57	13 739,57

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
767 Konštrukcie doplnkové kovové					1 065,29
7	D+M pozinkovaného zábradlia bez výplne vrátane ukotvenia	kpl	1,000	1 065,29	1 065,29
M Montáže potrubia					19 400,98
8	D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	19 400,98	19 400,98
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					1 450 840,35

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčast': SO - 08 Zberač A-1, kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					105 996,98
1 Zemné práce					85 693,14
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, D+M ostenia zo zatlačením ocelových rúr, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	85 693,14	85 693,14
2 Zakladanie					627,89
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	627,89	627,89
4 Vodorovné konštrukcie					628,15
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	628,15	628,15
5 Komunikácie					8 652,75
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	8 652,75	8 652,75
8 Rúrové vedenie					8 726,66
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 726,66	8 726,66
99 Presun hmôt HSV					505,81
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	505,81	505,81

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					1 162,58
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 162,58	1 162,58
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					105 996,98

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 08 Zberač A-2, kanal. odbočenia

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					176 263,90
1 Zemné práce					133 445,33
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	133 445,33	133 445,33
2 Zakladanie					1 518,48
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 518,48	1 518,48
4 Vodorovné konštrukcie					1 427,53
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 427,53	1 427,53
5 Komunikácie					20 138,70
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	20 138,70	20 138,70
8 Rúrové vedenie					17 586,02
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	17 586,02	17 586,02
99 Presun hmôt HSV					994,15
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	994,15	994,15

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					1 153,69
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 153,69	1 153,69
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					176 263,90

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 08 Zberač A-3, kanal. odbočenia a výtlačné potr. V6

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					138 290,21
1 Zemné práce					113 044,64
1	Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	113 044,64	113 044,64
2 Zakladanie					999,50
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	999,50	999,50
4 Vodorovné konštrukcie					3 717,18
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , D+M bet. dielca pod potrubie , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	3 717,18	3 717,18
8 Rúrové vedenie					16 278,36
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	16 278,36	16 278,36
99 Presun hmôt HSV					1 223,23
5	D+M vyhladávacieho vodiča, Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 223,23	1 223,23
767 Konštrukcie doplnkové kovové					271,36

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D + M oplotenia rámového na oceľové stĺpiky	kpl	1,000	271,36	271,36
M Montáže potrubia					2 755,94
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 755,94	2 755,94
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					138 290,21

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 08 Zberač A-4, kanal. odbočenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					528 735,89
1 Zemné práce					428 925,48
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Rozoberanie zámkovej dlažby , Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4, 5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu , Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	428 925,48	428 925,48
2 Zakladanie					5 708,71
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	5 708,71	5 708,71
4 Vodorovné konštrukcie					7 676,81
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	7 676,81	7 676,81
5 Komunikácie					21 284,70
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	21 284,70	21 284,70
8 Rúrové vedenie					59 153,79
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	59 153,79	59 153,79
99 Presun hmôt HSV					3 491,09

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	3 491,09	3 491,09
767 Konštrukcie doplnkové kovové					610,56
6	D + M oplatenia rámového na oceľové stĺpiky	kpl	1,000	610,56	610,56
M Montáže potrubia					1 884,75
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 884,75	1 884,75
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					528 735,89

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávací stanica č.1 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,80
1 Zemné práce					2 899,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypaného materiálu	kpl	1,000	2 899,64	2 899,64
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 155,95
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 155,95	9 155,95
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,80

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávacía stanica č.3 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za leivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okoio objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávacía stanica č.4 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej diažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávací stanica č.5 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					42 020,91
1 Zemné práce					6 796,95
1	Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	6 796,95	6 796,95
2 Zakladanie					26 915,96
2	D+M ocelových štetovnic vrátane pomocnej ocelevej konštrukcie	kpl	1,000	26 915,96	26 915,96
3 Zvislé kompletne konštrukcie					7 676,99
3	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu d 2200, montáž a dodávka prefabrikovaných dielov pre ČS	kpl	1,000	7 676,99	7 676,99
4 Vodorovné konštrukcie					450,76
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	450,76	450,76
99 Presun hmôt HSV					65,25
5	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	65,25	65,25
767 Konštrukcie doplnkové kovové					115,00
6	D+M ocelového rebríka	kpl	1,000	115,00	115,00
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					42 020,91

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Stavebné objekty
Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS1

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					16 011,90
M21 155 Elektromontáže					12 203,08
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 203,08	12 203,08
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					3 808,82
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	3 808,82	3 808,82
Celkom					16 011,90

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS2

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					13 102,34
M21 155 Elektromontáže					12 209,12
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 209,12	12 209,12
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					893,22
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	893,22	893,22
Celkom					13 102,34

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Stavebné objekty
Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS3

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					13 002,27
M21 155 Elektromontáže					12 186,11
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 186,11	12 186,11
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					816,16
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	816,16	816,16
Celkom					13 002,27

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Stavebné objekty
Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS4

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					13 008,80
M21 155 Elektromontáže					12 192,64
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 192,64	12 192,64
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					816,16
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	816,16	816,16
Celkom					13 008,80

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS5

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					26 576,92
M21 155 Elektromontáže					20 070,28
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	20 070,28	20 070,28
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					6 506,64
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	6 506,64	6 506,64
Celkom					26 576,92

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
Objekt: Stavebné objekty
Časť: SO-10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS6

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					24 814,89
M21 155 Elektromontáže					13 258,26
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	13 258,26	13 258,26
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					11 556,63
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	11 556,63	11 556,63
Celkom					24 814,89

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 11 Zberač „A,,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					9 712,31
1 Zemné práce					6 928,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny	kpl	1,000	6 928,64	6 928,64
4 Vodorovné konštrukcie					187,82
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , dosky bloky sedlá z betónu C16/20	kpl	1,000	187,82	187,82
5 Komunikácie					914,15
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	914,15	914,15
8 Rúrové vedenie					1 408,47
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek	kpl	1,000	1 408,47	1 408,47
99 Presun hmôt HSV					273,23
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	273,23	273,23
Celkom					9 712,31

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia
 Objekt: Stavebné objekty
 Podčasť: SO - 11 Zberač „A-1-1,“

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					9 943,87
1 Zemné práce					7 768,31
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	7 768,31	7 768,31
4 Vodorovné konštrukcie					150,39
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	150,39	150,39
5 Komunikácie					330,71
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	330,71	330,71
8 Rúrové vedenie					1 445,47
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko	kpl	1,000	1 445,47	1 445,47
99 Presun hmôt HSV					248,99
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	248,99	248,99
Celkom					9 943,87