

Stavba: Valaská - splašková kanalizácia

Objekt: Stavebné objekty

Podčasť: SO - 11 Zberač „A-1-1,„

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 27. 8. 2014

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					0,000
1 Zemné práce					0,000
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny	kpl	1,000	0,000	0,000
4 Vodorovné konštrukcie					0,000
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	0,000	0,000
5 Komunikácie					0,000
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	0,000	0,000
8 Rúrové vedenie					0,000
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko	kpl	1,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV					0,000
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	0,000	0,000
Celkom					0,000