

VÝKAZ VÝMER

Stavba: VALASKÁ ČOV, INTENZIFIKÁCIA

Objekt: SO 13 Búracie práce

Časť: SO 13.3 Kalové polia

JKSO:

Objednávateľ: StVS a.s. Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Určí výberové konanie

Dátum: 9 / 2015

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	10

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	53,42		
2	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	18,10		
3	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	5,43		
4	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	42,23		
5	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	12,67		
6	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	441,55		
7	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	441,55		
8	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	441,55		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	Čistenie - odpratanie bahna z nádrže	m3	164,92		
10	Vyčistenie nádrže po odprataní bahna	m2	235,60		
11	Príplatok k cene za premiestnenie bahna, vodorovné každých ďalších aj začatých	m3	230,89		
12	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	76,30		
13	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, tyčových, latkových, doskových, -0,01000t	m	38,75		
14	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 400mm stenovou pílou -0,04800t	m	76,42		
15	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	190,88		
16	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 651,57		
17	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	190,88		
18	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	190,88		
19	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu železového	t	184,79		

Presun hmôt HSV

20	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,01		
----	---	---	------	--	--

Celkom