

Názov zákazky: Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroregiónu Hučava - Zvolensko		
Císlo zákazky: 392-101-10107		dátum:
Projektový stupeň: Dokumentácia pre stavebné povolenie		list.č.: 1
Spracoval: BURSA, s.r.o. - Ing. Rastislav Haraga		
Rozpočet		celkom v EUR
v cenovej úrovni 2015/2. polrok bez DPH		
HLAVA I.	Projektové a prieskumné práce	
	Dokumentácia pre realizáciu stavby	310 000,00
	Projekt dopravného značenia	23 000,00
	Projekt organizácie výstavby	10 000,00
	Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby	35 000,00
	Prevádzkový poriadok	15 000,00
	Autorský dozor pre ČOV	25 000,00
	Archeologický prieskum	25 000,00
	Porealizačné zameranie stavby	45 000,00
	Hlava I. celkom:	488 000,00
HLAVA II.	Prevádzkové súbory (PS)	
	Aktivita Očová	
PS 01.01	Strojno-elektrotechnologická časť	89 810,40
	Mechanické predčistenie	239 154,00
	Biologické čistenie	231 268,45
	Kalové hospodárstvo	232 686,40
	Čerpace stanice	
	z toho DČS	
	z toho ČS 1-4	
PS 01.01.100	Elektrotechnologická časť ČOV	133 791,00
PS 01.01.200	Elektrotechnologická časť ČS	25 344,64
	Aktivita Zvolenská Slatina	
PS 02.01	Strojno-elektrotechnologická časť	109 929,65
	Biologické čistenie	24 485,80
	Kalové hospodárstvo	19 974,35
	Čerpace stanice	
	z toho DČS	
	z toho ČS 1	
PS 01.01.100	Elektrotechnologická časť ČOV	29 022,55
PS 01.01.200	Elektrotechnologická časť ČS	3 647,80
	Hlava II. celkom:	1 139 115,04
HLAVA III.	Stavebné objekty	
	Aktivita Očová	
	Časť kanalizácia	
	SO 01.1 Splašková kanalizácia	3 762 393,20
	SO 01.1.1 Kanalizačné odbočenia	614 005,92
	SO 01.1.2 Čerpace stanice s výtlačnými potrubiami	388 931,52
	SO 01.1.3 NN prípojky	12 470,00
	Časť ČOV	
	SO 01.2.1 Prívodná a odtoková časť ČOV	28 819,81
	SO 01.2.2a4 Stavebný monoblok + Kalové hospodárstvo	412 417,95
	SO 01.2.3 Prevádzková budova	111 302,64
	SO 01.2.5 Úprava areálu ČOV	60 446,49
	SO 01.2.6 Osvetlenie areálu ČOV	6 059,50
	SO 01.2.7 Vodovodná prípojka	50 788,68
	SO 01.2.8 Prístupová komunikácia	16 120,00
	SO 01.2.9 NN prípojka ČOV	8 800,00
	Spolu: Aktivita Očová	5 472 555,71



	Aktivita Zvolenská Slatina	
	Časť kanalizácia	
	SO 02.1 Splašková kanalizácia	1 788 305,18
	SO 02.1.1 Čerpacia stanica s výtlačným potrubím	133 002,71
	SO 02.1.2 NN prípojky ČS	1 200,00
	SO 02.1.3 Kanalizačné odbočenia	345 412,94
	Časť ČOV	
	SO 02.2.1 Prívodná a odtoková časť	4 808,42
	SO 02.2.2a3 Stavebný monoblok + Kalové hospodárstvo	147 990,24
	Spolu: Aktivita Zvolenská Slatina	2 420 719,49
	Hlava III. celkom:	7 893 275,20
HLAVA IV.		
HLAVA V.		


Názov zákazky:	Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroregióne Hučava - Zvolensko	
Číslo zákazky:	392-101-10107	dátum:
Projektový stupeň:	Dokumentácia pre stavebné povolenie	list.č.: 2
Spracoval:	BURSA, s.r.o. - Ing. Rastislav Haraga	
ROZPOČET		celkom v EUR
v cenovej úrovni 2015/2. polrok bez DPH		
HLAVA VI.	Vedľajšie náklady zariadenie staveniska	220 000,00
HLAVA VII.		
HLAVA VIII.	Rozpočtová rezerva z hlavy II. a III. 2,50%	225 809,76
HLAVA IX.		
HLAVA X.		
HLAVA XI.	Náklady hradené z prevádzkových nákladov dočasný pútač - 2500 mm x 1500 mm - 2 ks 3 000,00 stála tabuľa - 200 x 300 mm - 2 ks 800,00 Hlava XI. celkom: 3 800,00	
HLAVA II. - VIII.	Celkom	9 478 200,00
HLAVA I. - IX.	Celkom	9 966 200,00
HLAVA I. - XI.	Celkom	9 970 000,00

V Bratislave, dňa 10. 03. 2017




VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301


Stefan Kobes

podpredseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.


Ing. Karol Urban

predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.



Všeobecné položky

Kód	Projektové a prieskumné práce	Jednotková cena bez DPH v EUR	DPH 20%	Cena s DPH v EUR
1	Dokumentácia pre realizáciu stavby	310 000,00	62 000,00	372 000,00
2	Projekt dopravného značenia	23 000,00	4 600,00	27 600,00
3	Projekt organizácie výstavby	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4	Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby	35 000,00	7 000,00	42 000,00
5	Prevádzkový poriadok	15 000,00	3 000,00	18 000,00
6	Autorský dozor pre ČOV	25 000,00	5 000,00	30 000,00
7	Archeologický prieskum	25 000,00	5 000,00	30 000,00
8	Porealizačné zameranie stavby	45 000,00	9 000,00	54 000,00
9	Zariadenie staveniska	220 000,00	44 000,00	264 000,00
10	Rozpočtová rezerva 2,5% zo stavebných nákladov		0,00	0,00
11	Dočasný veľkoplošný pútač (2ks) 2500 x 1500mm	3 000,00	600,00	3 600,00
12	Stála tabuľa (2ks) * 200 x 300 mm	800,00	160,00	960,00
	SPOLU	711 800,00	142 360,00	854 160,00

Odberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Hučava-Zvolensko
 Objekt :Aktivita Očová
 Časť :PS 01.01 Strojno-elektrotechnologická časť

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY							
MECHANICKÉ PREDČISTENIE							
1	R1	Jemné strojne sťierané hrablice, vrátane dopravníka, vyhrievania, s kontajnerom, súčasťou dodávky aj ručné hrablice. stavidlovú uzáver 4x	1,000	kpl	62 404,75		62 404,75
2	R2	Vertikálny lapák piesku, kompresorová stanica, odvodňovací kontajner piesku	1,000	kpl	12 754,65		12 754,65
3	R3	ČS ČOV - ponorné kalové čerpadlá, vrátane príslušenstva	1,000	kpl	14 651,00		14 651,00
MECHANICKÉ PREDČISTENIE spolu :			89 810,40				89 810,40
BIOLOGICKÉ ČISTENIE							
4	R4	Ponorné horizontálne miešadlo pre miešanie denitrifikácie, spúšťacie zariadenie, zdvíhacia konzola - 2 linky	1,000	kpl	21 247,40		21 247,40
5	R5	Aeračné rošty pre prevzdušňovanie nitrifikácie - 2 linky	1,000	kpl	29 822,95		29 822,95
6	R6	Vybavenie vstavanej dosadzovacej nádrže z plastu, vrátane mamutiek, zariadenia na stahovanie plávajúceho kalu, ľavička, chemické hospodárstvo	1,000	kpl	95 272,90		95 272,90
7	R7	Rotačné dúchadlá , protiľukové kryty, 4 ks	1,000	kpl	46 879,75		46 879,75
8	R8	Merný žlab so záznamom prietoku	1,000	kpl	11 571,30		11 571,30
9	R9	Potrubie pre rozvod vzduchu, vratného kalu, prebytočného kalu, kalovej vody apod., ručné a elektro armatúry vrátane pomocných armatúr (odbočenia, odvzdušňovacie armatúry, kompenzátory, zaslepenia a pod.) , pomocné a nosné konštrukcie pre technologické zariadenia a potrubia , rozdeľovacia komora, deliace steny, steny odplyňovacej zóny, trubky	1,000	kpl	34 359,70		34 359,70
BIOLOGICKÉ ČISTENIE spolu :			239 154,00				239 154,00
KALOVÉ HOSPODÁRSTVO							
10	R10	Jemnobublinný aeračný rošt s elementami	1,000	kpl	9 361,00		9 361,00
11	R11	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie prebytočného kalu	1,000	kpl	7 593,45		7 593,45
12	R12	Ponorné kalové čerpadlo pre čerpanie kalovej vody	1,000	kpl	7 593,45		7 593,45
13	R13	Odstredivka kalu - komplet, vrátane príslušenstva a vybavenia pre zabezpečenie činnosť a funkčnosti odstredenia	1,000	kpl	206 720,55		206 720,55
KALOVÉ HOSPODÁRSTVO spolu :			231 268,45				231 268,45
ČERPACIE STANICE							
14	R10	Domové ČS, vrátane plastovej šachty, čerpadla, riadiaceho systému a NN prípojky, vrátane napojenia nehnuteľností	1,000	kpl	182 183,00		182 183,00
15	R11	ČS 1-4 - plastová šachta pre umiestnenie v komunikácii, vnútorné potrubné rozvody, čerpadlá s rezacím zariadením, resp. so závitkovým obežným kolesom vrátane príslušenstva	1,000	kpl	50 503,40		50 503,40
ČERPACIE STANICE spolu :			232 686,40				232 686,40
PS 01.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV							
16	R16	Riadiaci systém zabezpečujúci chod ČOV, vrátane 2 x kyslíkovej sondy, frekvenčné meniče pre dúchadlá, solenoidový ventil nre DaN	1,000	kpl	54 375,45		54 375,45
17	R17	Dispečerské pracovisko, monitorovanie chodu ČOV Očová a Zvolenská Slatina, činnosť čerpacích staníc v oboch obciach, ovládanie na diaľku, vrátane vizualizačného softvéru	1,000	kpl	41 207,95		41 207,95
18	R18	Zhotovenie všetkých elektrotechnologických pripojení a prepojení strojov a zariadení uvedených v tomto zozname, vrátane rozvádzačov a ich riadenie podľa požadovaných parametrov	1,000	kpl	38 207,60		38 207,60
PS 01.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV spolu :			133 791,00				133 791,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19 R19		PS 01.01.200 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS Riadiaci systém s prenosom údajov a ovládaním na diaľku, vrátane vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov elektrickej energie a rozvodou MaR a AS RTP	1,000	kpl	25 344,64		
		PS 01.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS spolu :				25 344,64	
		Rozpočet celkom :				952 054,89	

Odberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Hučava-Zvolensko
 Objekt :Aktivita Zvolenská Slatina
 Časť :PS 02.01 Strojno-elektrotechnologická časť

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY							
BIOLOGICKÉ ČISTENIE - AKTIVÁCIA A DOSADZOVACIA NÁDRŽ							
1	R1	Ponorné horizontálne miešadlo pre miešanie denitrifikácie, vrátane spúšťacieho zariadenia a zdvíhacej konzoly	1,000	kpl	11 961,15		11 961,15
2	R2	Aeračný rošt jemnobublinný	1,000	kpl	12 198,05		12 198,05
3	R3	Vystrojenie do novej betónovej dosadzovacej nádrže, mamutky, zariadenie na stahovanie plávajúceho kalu	1,000	kpl	13 693,05		13 693,05
4	R4	Rotačné dúchadlá 2x , protiľukové kryty a príslušenstvo	1,000	kpl	32 262,10		32 262,10
5	R5	2 x protiľukový kryt na existujúce dúchadlá	1,000	kpl	7 895,90		7 895,90
6	R6	Potrubie pre rozvod vzduchu, vratného kalu, prebytočného kalu, kalovej vody apod., ručné a elektro armatúry vrátane pomocných armatúr (odbočenia, odvzdušňovacie armatúry, kompenzátory, zaslepenia a pod.) , pomocné a nosné konštrukcie pre technologické zariadenia a potrubia, deliace steny, steny odplyňovacej zóny, trubky	1,000	kpl	20 273,35		20 273,35
7	R8	ČS ČOV - ponorné kalové čerpadlá, vrátane príslušenstva	1,000	kpl	11 646,05		11 646,05
BOLOGICKÉ ČISTENIE- AKTIVÁCIA A DOSADZOVACIA NÁDRŽ spolu :						109 929,65	
KALOVÉ HOSPODÁRSTVO							
8	R8	Jemnobublinný aeračný rošt s elementami	1,000	kpl	4 235,45		4 235,45
9	R9	Ponorné kalové čerpadlo, pre čerpanie kalovej vody, zdvíhacie zariadenie	1,000	kpl	3 536,25		3 536,25
10	R10	Ponorné kalové čerpadlo, pre čerpanie prebytopčného kalu do odvodňovacieho zariadenia, zdvíhacie zariadenie	1,000	kpl	2 963,55		2 963,55
11	R11	Odvodňovacie zariadenie kalu	1,000	kpl	13 750,55		13 750,55
KALOVÉ HOSPODÁRSTVO spolu :						24 485,80	0,00
ČERPACIE STANICE							
12	R12	Domové ČS, vrátane plastovej šachty, čerpadla, riadiaceho systému a NN prípojky, vrátane napojenia nehnuteľnosti	1,000	kpl	11 621,90		11 621,90
13	R13	ČS 1 - plastová šachta pre umiestnenie v komunikácii, vnútorné potrubné rozvody, čerpadlá s rezacím zariadením, resp. so závitkovým obežným kolesom, vrátane príslušenstva	1,000	kpl	8 352,45		8 352,45
ČERPACIE STANICE spolu :						19 974,35	
PS 02.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV							
14	R14	Riadiaci systém zabezpečujúci chod ČOV, vrátane kyslíkovej sondy, frekvenčné meniče pre dúchadlá, solenoidové ventily nre DaN	1,000	kpl	16 649,70		16 649,70
15	R15	Zhotovenie všetkých elektrotechnologických prípojení a prepojení strojov a zariadení uvedených v tomto zozname, vrátane rozvádzačov a ich riadenie podľa požadovaných parametrov	1,000	kpl	12 372,85		12 372,85
PS 02.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV spolu :						29 022,55	
PS 02.01.200 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS							
16	R17	Riadiaci systém s prenosom údajov a ovládaním na diaľku, vrátane vnútorných silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov elektrickej energie a rozvodou MaR a AS RTP	1,000	kpl	3 647,80		3 647,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PS 02.01.100 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČS				3 647,80	
		spolu :	3 647,80				
Rozpočet celkom :			187 060,150			187 060,15	





Spracoval: VS a.s.Bratislava
JKSO :
Dátum: sept.2016

Objekt : mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.5-09/2016
Objekt :Aktivita Občva
Časť :SO 01.1 Splašková kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1	221	11310-6600	1 - ZEMĚNÉ PRÁČE										
2	221	11310-7131	Rozobratie zámkovej diažby	23,460	m ²	1,60	37,54				37,54		
3	221	11310-7244	Odstranenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	45,600	m ²	14,00	638,40				638,40		
4	002	11315-1111	Odstranenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 20 cm, nad 200 m ²	11,352	196 m ²	2,80	31 786,15				31 786,15		
5	221	11315-1214	Rozobratie spevnených plôch z cestných panšolov	88,000	m ²	2,80	246,40				246,40		
6	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m ² , bez prekážok	2,942	870 m ²	5,00	14 714,35				14 714,35		
7	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m ² , bez prekážok	2,942	870 m ²	5,00	14 714,35				14 714,35		
8	221	11320-1111	Výrhnanie obrubníkov chodníkových lezových	8,026	000 m ²	5,00	40 130,00				40 130,00		
9	001	11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer: potrubia DN do 600 mm	3,000	m	2,80	8,40				8,40		
10	001	12110-1101	Odstranenie omítky s premiestnením do 50 m	150,000	m	22,00	3 300,00				3 300,00		
11	001	12110-1101	Odstranenie omítky s premiestnením do 50 m (štart.iama)	877,154	m ³	0,90	789,44				789,44		
12	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³ (štart.iama)	26,250	m ³	0,90	23,63				23,63		
13	001	13220-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 10000 m ³	364,000	m ³	6,00	2 184,00				2 184,00		
14	001	13220-1209	Pripätok za lepiivosť hominy tr.3	17 237,900	m ³	2,20	37 922,50				37 922,50		
15	001	13220-2509	Pripätok za lepiivosť hominy tr.4	5 171,250	m ³	0,70	3 619,88				3 619,88		
16	001	13230-1204	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 10000 m ³	121,210	m ³	0,70	84,85				84,85		
17	001	13230-1209	Pripätok za lepiivosť hominy tr.4	17 237,900	m ³	3,00	51 712,50				51 712,50		
18	272	14170-2102	Pretlačenie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	5 171,250	m ³	1,50	7 756,88				7 756,88		
19	001	15110-1102	Zholovanie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	54 872,000	m ²	5,00	274 360,00				274 360,00		
20	001	15110-1112	Oustránie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	54 872,000	m ²	2,30	126 205,60				126 205,60		
21	001	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	34 475,000	m ³	2,50	86 187,50				86 187,50		
22	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	10 226,320	m ³	2,30	23 520,54				23 520,54		
23	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	24 248,660	m ³	2,20	53 345,15				53 345,15		
24	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	26 065,975	m ³	2,20	57 345,15				57 345,15		
25	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m ³ v horn. tr. 1-4	24 248,660	m ³	0,80	19 398,94				19 398,94		
26	001	17120-1203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	70,700	m ³	1,20	84,84				84,84		
27	001	17120-3212	Násypy do zem. hrádzaí s prímiesou llu nad 20% bez zhutnenia	7,000	m ³	220,00	1 540,00				1 540,00		
28	MAT	605 000001R	Opracovaná guľatina	10 253,320	m ³	2,80	28 709,30				28 709,30		
29	001	17410-1101	Zasyip zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu	4 594,500	t	12,50	56 681,25				56 681,25		
30	MAT	593 441400	Štrkodre 0-16B	8 501,530	m ³	11,80	100 318,05				100 318,05		
31	001	17510-1101	Osyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8 501,530	m ³	24,00	204 036,72				204 036,72		
32	MAT	593 372510	Štrkopiesok 0-63 B1	4 385,768	m ²	0,40	1 754,31				1 754,31		
33	232	18100-6113	Rozpresir. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	131,250	m ²	0,40	52,50				52,50		
34	232	18100-6113R	Rozpresir. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm (štart.iama)	4 517,018	m ²	1,00	4 517,02				4 517,02		
35	231	18200-1131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-20 cm v rovine	150,000	kg	7,80	1 170,00				1 170,00		
36	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídliskova										
1 - ZEMĚNÉ PRÁČE spolu :											1 318 001,63	263 427,97	1 581 429,60
2 - ZÁKLADY													
Vankúš pod základy zo štrkopiesku tředehného											2 430,00		2 430,00
2 - ZÁKLADY spolu :											2 430,00	0,00	2 430,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE													
Podkladná vrstva z betónu hr. do 10 cm pod diažbu											11,00	3,30	3,30
Lôžko pod diažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm											4,20	2 441,46	2 441,46
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku											35,00	82 082,00	82 082,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cel.	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súť v tonách	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková
89	MAT	581	539010	3,000	kg	5,00		15,00		15,00		
90	Z21	91973-5111	Kremičitý piesok špec. lemný bal.	1 333,670	m	3,30	4 401,11			4 401,11		
91	013	96504-2241	Rezané stávajúceho živéhoho krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	100,025	m3	70,00	7 001,75			7 001,75		
92	013	97913-1410	Blūr, podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	5 119,438	t	33,00	168 941,45			168 941,45		
93	Z72	97913-1415	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.skład. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	24 248,680	m3	10,00	242 486,80			242 486,80		
			Poplatok za uloženie vykopanej zeminy				422 852,12	15,00		422 852,12		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			2 809 808,71	781 896,49	3 591 705,20				
			PRÁCE A DODÁVKY M									
94	Z72	80234-0300	MZ3 - 157 Montáž potrubia	432,000	m	66,00	28 512,00			28 512,00		
95	MAT	143	305740	432,000	m	290,00		125 280,00		125 280,00		
96	MAT	283	150110R11	384,000	kus	44,00		16 896,00		16 896,00		
			MZ3 - 157 Montáž potrubia spolu :				28 512,00	142 176,00		170 688,00		
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				28 512,00	142 176,00		170 688,00		
			Rozpočet celkom :				2 838 320,71	924 072,49		3 762 393,20		



Zberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Stavba :392.- Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev.č.4-07/2015
 Objekt :Aktivita Ocová
 Casť :SO 01.1.1 Kanalizačné odbočenia

BURSA, s. r. o.
 Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifický materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Spolu	Spolu	Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV													
1.- ZEIMNE PRÁCE													
1	221	11310-7244	Odstánenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 20 cm, nad 200 m ²	1 702,800	m ²	2,80				4 767,84			
2	001	12110-1101	Odstánenie omčice s premiestnením do 50 m	131,550	m ³	0,90				118,40			
3	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³ (štart,lama)	638,000	m ³	6,00				3 828,00			
4	001	13220-2509	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³ (odbočenia)	212,000	m ³	0,70				148,40			
5	001	13230-1203	Pripaťok za lepkosť horniny tr.3 (štart,lama)	2 907,660	m ³	3,80				11 049,11			
6	001	13230-1209R	Pripaťok za lepkosť horniny tr.4 (odbočenia)	968,250	m ³	1,50				1 452,38			
7	272	14170-2102	Pretlačenie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	286,000	m	385,00				98 560,00			
8	001	16110-1102R	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m (odbočenia)	2 907,660	m ³	2,50				7 269,15			
9	263	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	2 907,660	m ³	2,30				6 687,62			
10	263	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	1 090,365	m ³	2,30				2 507,84			
11	001	16270-1105R	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (odbočenia)	1 817,295	m ³	10,50				19 081,60			
12	001	17120-1203R	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10 000 m ³ (odbočenia)	1 817,295	m ³	0,80				1 453,84			
13	001	17410-1101R	Zasyo zrnutený lám, rýh, šachtiet (odbočenia)	1 090,365	m ³	2,80				3 053,02			
14	MAT	583 372510R	Štírkopiesok 0-63 B1 (odbočenia)	726,720	m ³	24,00				17 441,28			
15	001	17510-1101R	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny (odbočenia)	726,720	m ³	11,80				8 575,30			
16	232	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zárod. v rovline hr. do 20 cm	657,860	m ²	0,40				263,14			
17	231	18200-1131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovline	131,550	m ²	1,00				131,55			
18	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	22,500	kg	7,80				175,50			
1 - ZEIMNE PRÁCE spolu :													
19	271	45157-3111R1	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 137,780	m ³	30,00				34 133,40			
20	271	45157-3111S1	Lôžko z piesku a štírkopiesku (odbočenia)	32,620	m ³	30,00				978,60			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :													
5 - KOMUNIKÁCIE													
21	221	56426-1111	Podklad zo štírkopiesku hr. 40 cm	1 311,000	m ²	8,00				10 488,00			
22	221	56487-1111R	Podklad zo štírkofite hr. 25 cm	1 311,000	m ²	7,50				9 832,50			
23	221	56515-5221	Podklad z obalovaného kameniva OKS II hr. 80 mm s do 3 m	1 311,000	m ²	16,00				20 976,00			
24	221	57713-1111R	Belón asfaltový tr. 1 stred. ABS, Inubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm	1 311,000	m ²	8,50				11 143,50			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :													
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA													
25	923	23020-0126R	Manžeta na uzavretie koncov chráničiek 162x330	116,000	ks	85,00				9 860,00			
26	272	80234-0300	Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chráničky	402,000	m	45,00				18 090,00			
27	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr hr. PVC otv. výk. DN160	4 068,000	m	1,40				5 695,20			
28	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžikom 160x4,7x5000	814,000	kus	55,00				44 770,00			
29	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osových na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	638,000	kus	1,60				1 020,80			
30	271	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	638,000	kus	4,50				2 871,00			
8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :													
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE													
31	MAT	286 3K7514	Koleno AWADUKT - KGB,DN 160,67st. - 170913	638,000	kus	4,50				2 871,00			
32	MAT	286 3K8652	Šachtá univerzálna DN 400 - 249610	638,000	kus	190,00				121 220,00			



SSA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, vykaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifickovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonach		Súč v tonach		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
33	MAT	286 3K8655	Poklop PE, pochôdzny, DN 400 - 245080	638,000	kus	65,00			41 470,00					
34	MAT	286 507510	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/160	638,000	kus	35,50			22 649,00					
35	013	97913-1419R	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy (odbočenia) 9 - OSTATNÉ KONSTRUKČIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 817,295	m3	10,00			206 382,95					
36	MAT	150 1A0117	PRÁCE A DODÁVKY M M23 - 157 Montáž potrubia Rura oceľová bezošvá dĺž.5-7 m - 324x8,0 mm	256,000	m	155,00			39 880,00					
37	272	80234-0150	Nasunutie potrubnej sekcie 150 do chráničky M23 - 157 Montáž potrubia spolu : PRÁCE A DODÁVKY M spolu : Rozpočet celkom :	256,000	m	45,00			11 520,00					
									51 200,00					
									614 005,92					



Stavba: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Objekt: Aktivita Očová
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.4-07/2015
 Objekt: Aktivita Očová

Caseť :SO 01.1.2 Čerpadie stanice s výtláčnymi potrubiami

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMĽE PRÁCE

1	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	3,600	m ²	14,00			50,40				
2	221	11310-7244	Odstránenie podkladov alebo krytov živýchých hr. do 20 cm, nad 200 m ²	575,680	m ²	2,80			1 611,90				
3	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	9,620	m ²	5,00			48,10				
4	001	11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	30,000	m	22,00			660,00				
5	272	11510-1202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	40,000	hod	2,80			112,00				
6	272	11510-1302	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 1000 l/min	4,000	deň	3,60			14,40				
7	001	12110-1101	Odstránenie ohrnice s premiestnením do 50 m	129,600	m ³	0,90			116,64				
8	001	13120-1201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapož. do 100 m ³	70,860	m ³	8,50			602,31				
9	001	13120-1202	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapož. do 1000 m ³	437,500	m ³	7,00			3 062,50				
10	001	13120-1209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	21,260	m ³	0,70			14,88				
11	001	13130-1201	Hĺbenie jám zapož. v horn. tr. 4 do 100 m ³	70,860	m ³	11,00			779,46				
12	001	13130-1209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 4	21,260	m ³	1,80			38,27				
13	001	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m ³	372,310	m ³	6,50			2 420,02				
14	001	13220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	111,700	m ³	0,70			78,19				
15	001	13220-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 10000 m ³	1 391,450	m ³	6,00			8 348,70				
16	001	13220-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	417,350	m ³	0,70			292,15				
17	001	13230-1102	Hĺbenie rýh šírka do 80 cm v horn. tr. 4 nad 100 m ³	372,310	m ³	8,00			2 978,48				
18	001	13230-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	111,700	m ³	1,50			167,55				
19	001	13230-1203	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 10000 m ³	1 391,450	m ³	4,50			6 261,53				
20	001	13230-1209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	417,455	m ³	1,50			626,15				
21	001	15110-1112	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5 085,520	m ²	5,00			25 427,60				
22	001	15110-1121	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	5 085,520	m ²	2,30			11 696,70				
23	001	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	850,000	m ²	5,00			4 250,00				
24	001	15110-1211	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	850,000	m ²	2,30			1 955,00				
25	001	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	141,730	m ³	2,50			6 562,50				
26	001	16110-1105	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 10 m	1 419,000	m ³	3,50			496,06				
27	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	1 419,000	m ³	6,50			9 223,50				
28	272	16710-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 10 m	1 419,000	m ³	2,20			3 121,80				
29	001	17120-1203	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	1 419,000	m ³	0,80			1 135,20				
30	001	17120-3212	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m ³	21,000	m ³	1,20			25,20				
31	MAT	605 000001R	Masy do zem. hrádza s prímiesou ilu nad 20% bez zhutnenia	3,000	m ³	220,00			660,00				
32	001	17410-1101	Opracovaná pulatína	1 897,420	m ³	2,80			5 312,76				
33	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	790,000	m ³	2,80			2 212,00				
34	001	17510-1101	Zásyp potrubia bez prehodenia sypaniny	597,520	m ³	12,80			7 620,26				
35	MAT	563 372510	Obrys potrubia bez prehodenia sypaniny	567,520	m ³	29,00			17 038,08				
36	232	18100-6113	Štítkopiesok 0-63 B1	649,000	m ²	0,40			259,60				
37	231	18200-1131	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	949,000	m ²	1,00			649,00				
38	MAT	005 724000	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +20 cm v rovine	50,000	kg	7,80			390,00				
			Zmes trávna parková sidišková						126 218,91				
39	002	27157-1111	2 - ZÁKLADY	0,867	m ³	30,00			26,01				
40	211	27331-1113	Vankús pod základy zo štítkopiesku triedeného	11,000	m ³	96,00			1 045,00				
			Základové dosky z betónu prostého tr. B 10 (C8/10), cement portl.										



SPRÁVA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
41	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	30,420	m ²	12,50				380,25			
42	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstárenie	30,420	m ²	3,50				106,47			
			2 - ZÁKLADY spolu :							1 557,73			
43	015	38031-6122	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							3 048,50			
44	015	38035-6241	Kompletné konštr. bet. vodost. V4 TO B 20 hr. 15-30 cm	17,420	m ³	175,00				1 750,00			
45	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. zhot.	70,000	m ²	25,00				525,00			
46	MAT	313 955020	Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. odst.	70,000	m ²	7,50				138,60			
47	MAT	341 400520R3	Sieť KARI 11373 100x100mm d5mm	12,600	m ²	11,00				223,41			
			Kábel FeZn 30x4	34,370	m	6,50				5 685,51			
48	321	45157-1111	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							630,00			
49	271	45157-3111	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							6 096,00			
50	271	45211-2111	Lažko pod dlažbu do štrkopiesku hr. do 10 cm	203,200	m ³	30,00				123,50			
51	MAT	592 240100	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	19,000	kus	6,50				14,00			
52	MAT	592 240110	Prstenec šachtový 625X40 62,5x4x10	2,000	kus	7,00				24,00			
53	MAT	592 240120	Prstenec šachtový 625X60 62,5x6x10	3,000	kus	9,00				72,00			
54	MAT	592 243950	Prstenec šachtový 625X80 62,5x8x10	8,000	kus	10,00				60,00			
55	312	46121-1111	Prstenec šachtový 625X100 62,5x10x10	6,000	kus	140,00				3 360,00			
56	312	46321-2200	Pátka z lom. kameňa na MC100, prerez páky do 0,4 m ²	24,000	m ³	70,00				3 150,00			
57	312	46995-5371	Rovnanina z lom. kameňa tried. do 80 kg ožívaná nad 3m ³	45,000	m ³	70,00				10 950,00			
			Hrázdka latová z dvoch radov kolov v. do 1,5m tyč. s medz.	30,000	m	365,00				24 479,50			
58	221	56423-1111	5 - KOMUNIKÁCIE							9,00			
59	221	56426-1111	Podklad do štrkopiesku hr. 10 cm	3,600	m ²	2,50				4 605,44			
60	221	56487-1111	Podklad do štrkopiesku hr. 20 cm	1 151,360	m ²	4,00				4 317,60			
61	221	56516-1111	Podklad do štrkopiesku hr. 25 cm	575,680	m ²	7,50				8 635,20			
62	221	57713-1111	Podklad z kameniva obl. asfalom tr. 1. s. do 3m hr. 8 cm	575,680	m ²	15,00				5 756,80			
63	221	58113-2111	Beitón asfalový tr. 1 sired. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm	575,680	m ²	10,00				72,00			
			Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 20 cm	3,600	m ²	20,00				23 396,04			
64	271	87117-1121	8 - RÚROVÉ VEDENIA							424,79			
65	MAT	286 1D0103	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	849,570	m	0,50				1 869,05			
66	271	87125-1121	Potrúbie vodovodné HDPE - 40x2,4 - 2016040	849,570	m	2,20				971,99			
67	MAT	283 150110R16	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN110	2,000	kus	1,50				370,00			
68	MAT	286 1D0108	Manžeta na uzavretie koncov chráničiek 300x550	647,990	m	185,00				9 395,86			
69	271	87138-3121	Potrúbie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 - 2010110	277,920	m	14,50				555,84			
70	MAT	273 224120	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 300 mm	56,000	kus	2,00				28,00			
71	MAT	286 110350	Kružok gumový tesniaci JS300 370x300x4	56,000	kus	100,00				5 600,00			
72	271	89210-1112	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 315x9,2x6000	277,920	m	3,50				972,72			
73	271	89224-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	849,570	m	1,50				1 274,36			
74	271	89227-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	647,990	m	1,90				1 231,18			
75	271	89441-1311	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 100-125	30,000	kus	55,00				1 650,00			
76	MAT	592 243050	Osadenie želez. dielcov šacht. skruže rovne	4,000	kus	35,00				140,00			
77	MAT	592 243060	Skrúž šachtová 100x25	6,000	kus	45,00				270,00			
78	MAT	592 243070	Skrúž šachtová 100x50	20,000	kus	75,00				1 500,00			
79	271	89441-4111	Skrúž šachtová 100x100	11,000	kus	90,00				990,00			
80	MAT	592 240250	Osadenie želez. dielcov šacht. dna šachtové	11,000	kus	285,00				3 135,00			
81	MAT	592 243120	Dno šachtové 300/BB-S 100x72x15	11,000	kus	65,00				715,00			
82	271	89910-3111	Skrúž prechodová 1000/600 100x6,2x60	11,000	kus	22,00				242,00			
83	MAT	552 434400	Osadenie pokloпов liatinových, oceľ. s rámom do 150 kg	11,000	kus	115,00				1 265,00			
84	271	89962-3141	Poklop vstupný šachtový d 600 C	11,000	kus	95,00				497,80			
85	271	89964-3111	Obetónovanie potrubia z beťonu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	5,240	m ³	12,50				152,50			
			Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope	12,200	m ²					33 251,09			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE



BURSA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifickovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
86	221	91973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	1 442,000	m	3,30			4 758,60			
87	221	91973-5122	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	9,620	m	8,00			76,96			
88	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urš.sklád. -z demoi.vozovniék	259,866	t	33,00			8 575,58			
89	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykonanej zeminy "O"-ost.Lodbad	14 719,000	m3	10,00			147 190,00			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :						160 601,14			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :						375 189,92			
			PRÁCE A DODÁVKY M									
			M23 - 157 Montáž potrubia									
90	923	23020-0121	Nasunutie potrubnej sekcie do ocel. chráničky 200	41,000	m	50,00			2 050,00			
91	MAT	142 212900	Rúrky ocel. bezosvě 11353,0 d 219 mm hr.steny 6,0 mm	41,000	m	120,00			4 920,00			
92	MAT	283 150110	Kizná obliemka RACI	33,000	kus	44,00			1 452,00			
93	MAT	283 150110R2	Manžeta na uzavretie koncov chráničiek DÚ 100 x 200 mm	10,000	kus	155,00			1 550,00			
94	272	80234-0300	Nasunutie potrubnej sekcie 300 do chráničky	9,600	m	66,00			633,60			
95	MAT	143 305740	Rúrky ocel. pozdĺžne zväzvané 11343 d530 hr.steny8	9,600	m	290,00			2 784,00			
96	MAT	283 150110R11	Kizná obliemka RACI	8,000	kus	44,00			352,00			
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu :						13 741,60			
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :						13 741,60			
			Rozpočet celkom :						388 931,52			

Odberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Hučava-Zvolensko
 Objekt :Aktivita Očová
 Časť :SO 01.1.3 NN prípojky ČS

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Id polož	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY							
NN PRÍPOJKY ČS							
1 R1		SO 01.1.3.1 NN prípojka ČS1 - NN prípojka pre ČS s inštalovaným výkonom do 5 kW, dĺžka 17 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky, montáže, skúšok a revízií	1,000	kpl	1 360,00	1 360,00	
2 R2		SO 01.1.3.2 NN prípojka ČS2 - NN prípojka pre ČS s inštalovaným výkonom do 5 kW, dĺžka 42 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky, montáže, skúšok a revízií	1,000	kpl	3 360,00	3 360,00	
3 R3		SO 01.1.3.3 NN prípojka ČS3 - NN prípojka pre ČS s inštalovaným výkonom do 5 kW, napojenie na ČOV IBV Píla, dĺžka do 20 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky, montáže, skúšok a revízií	1,000	kpl	1 600,00	1 600,00	
4 R4		SO 01.1.3.4 NN prípojka ČS4 - NN prípojka pre ČS s inštalovaným výkonom do 5 kW, dĺžka 75 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky, montáže, skúšok a revízií	1,000	kpl	6 150,00	6 150,00	
NN PRÍPOJKY ČS spolu :			12 470,00				0,00
Rozpočet celkom :			12 470,00		12 470,00		





Objekt: Mikrorégióň Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o, Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikrereg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.4-07/2015

Objekt :Aktivita Ogová

Časť :SO 01.2.1 Prívodná a odtoková časť ČOV

BURSA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného útlu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	001	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	125,870	m3	7,50			944,03					
2	001	13120-1109	Pripálok za lepiivosť v horn. tr. 3	42,000	m3	0,70			29,40					
3	001	13120-1201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaž. do 100 m3	4,300	m3	8,50			36,55					
4	001	13120-1209	Pripálok za lepiivosť horn. tr. 3	1,290	m3	0,70			0,90					
5	001	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	125,870	m3	10,00			1 258,70					
6	001	13130-1109	Pripálok za lepiivosť horniny tr.4	42,000	m3	1,80			75,60					
7	001	13130-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	4,300	m3	11,00			47,30					
8	001	13130-1209	Pripálok za lepiivosť horn. tr. 4	1,290	m3	5,00			2,32					
9	001	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,000	m2	2,30			70,00					
10	001	15110-1211	Očistenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	14,000	m2	2,30			32,20					
11	001	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	8,600	m3	2,50			21,50					
12	001	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	251,750	m3	2,50			629,38					
13	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	31,300	m3	2,20			68,86					
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	70,000	m3	2,20			154,00					
15	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	31,300	m3	0,80			25,04					
16	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, výň, šachiet alebo okolo objektu	151,300	m3	2,80			423,64					
17	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, výň, šachiet alebo okolo objektu	181,750	m3	2,80			508,90					
									4 328,32					
2 - ZÁKLADY														
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
18	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	4,570	m3	30,00			137,10					
19	MAT	341 400620R3	Kábel FeZn 30x4	4,500	m	1,20			5,40					
20	211	27331-1113	Základové dosky z betónu prostého tr. B 10 (C8/10), cement portl.	0,256	m3	95,00			24,32					
21	211	27331-1114	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement portl.	3,840	m3	100,00			384,00					
22	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	3,760	m2	12,50			47,00					
23	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,760	m2	3,50			13,16					
									610,98					
2 - ZÁKLADY spolu :														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
24	015	38031-6122	Kompletné konštr. bet. vodost. V4 T0 B 20 hr. 15-30 cm	1,070	m3	175,00			187,25					
25	015	38031-6123	Kompletné konštr. bet. vodost. V4 T0 B 20 hr. nad 30 cm	12,500	m3	165,00			2 062,50					
26	015	38032-6122	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 0 C 16/20 hr. 150-300 mm	42,430	m3	170,00			7 213,10					
27	015	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	10,240	m2	25,00			256,00					
28	015	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	251,740	m2	25,00			6 293,50					
29	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	10,240	m2	7,50			76,80					
30	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odstr.	251,740	m2	7,50			1 888,05					
31	015	38036-1006	Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505	2,500	t	1 200,00			3 000,00					
									20 977,20					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE														
32	211	45731-1115	Vyrovnávací betón výplňový alebo spádový tr. B 12,5-B 15	1,750	m3	135,00			236,25					
33	321	46245-1111	Prilialie kamenného záspy cementovou malťou MC 5	0,500	m3	77,00			38,50					



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkazyvýmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
34	312	46321-1100	Rovnanina z lom. kameňa tried. do 80 kg s úrov. líca do 3m3	2,000	m3	70,00				140,00	414,75			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
35	011	63131-3311	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE Mezianina z betónu prostého tr. B 7.5 hr. 8-12 cm	0,080	m3	145,00				11,60	11,60			
8 - RÚROVÉ VEDEŇA														
36	271	87737-3122	Montáž presuvník na kanaliz. potr. z PVC otv. výšk. DN300	4,000	kus	3,50				14,00				
37	MAT	286 508450	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 315mm	4,000	kus	35,00				140,00				
38	271	89131-5111	Montáž koncových klapiek hrdlových DN 150	1,000	kus	13,20				13,20				
39	MAT	422 840160	Klapka koncová L 55-067-601P1 DN150	1,000	kus	70,00				70,00				
40	271	89441-1311	Osadenie žebel. dielcov šachtiet, skruže rovinné T2S 80-120	1,000	kus	55,00				55,00				
41	MAT	592 243050	Skruž šachtová SR-M/250 100x25	1,000	kus	35,00				35,00				
42	271	89441-4111	Osadenie žebel. dielcov šachtiet, skruže rovinné T2P 100/30-50	1,000	kus	55,00				55,00				
43	MAT	592 243120	Skruž prechodová SHIM 1000/600 100X6,2X60	1,000	kus	65,00				65,00				
44	271	89910-3111	Osadenie poklopoV lalainových, oceľ. s rántom do 150 kg	1,000	kus	22,00				22,00				
45	MAT	552 434440	Poklop kruhový d 600 B	1,000	kus	115,00				115,00				
46	MAT	553 042320	Zábradlie z kompozitu, maadlo, 2 výplne, zarážka	25,840	kg	13,00				335,92	920,12			
8 - RÚROVÉ VEDEŇA spolu :														
47	272	97913-1415	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE Poplatok za uloženie vykopanej zeme	31,052	m3	10,00				310,52	310,52			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
48	711	71111-1001	711 - Izolácie proti vlhkosti a vlhkosti Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	7,200	m2	1,20				8,64				
49	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. čist.	0,003	t	1 400,00				4,20				
50	711	71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vzsl. náterom asfalt. penetr.	125,000	m2	1,50				187,50				
51	MAT	111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. čist.	0,037	t	1 400,00				51,80				
52	711	71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na suchu vodor.	7,200	m2	1,50				10,80				
53	MAT	628 111200	Pás asfaltovaný A330H	7,200	m2	1,00				7,20				
54	711	71144-1559	Zhotov. izolácie tlakovej prtlavením NAIP vodor.	7,200	m2	1,80				12,96				
55	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 4000H /LHP SH S/ alebo ekvivalent	7,200	m2	1,20				8,64				
56	711	71144-2559	Zhotov. izolácie tlakovej prtlavením NAIP zvislá	42,000	m2	2,10				88,20				
57	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 4000H /LHP SH S/ alebo ekvivalent	42,000	m2	1,20				50,40	430,34	430,34		
71 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :														
71 - IZOLÁCIE spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE														
58	762	76222-2141	762 - Konštrukcie tesárske Montáž zábradlia rovinného, osová vzd. stĺpkov do 150 cm	25,840	m	22,00				568,48				
59	MAT	553 471550	Rošty pochádzny kompozitný 30x30/30	4,500	kus	55,00				247,50				
762 - Konštrukcie tesárske spolu :														
76 - KONŠTRUKCIE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
Rozpočet celkom :														
										27 573,49				



Spracoval: VS a.s.Bratislava
JKSO :
Dátum: sept.2016

Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Úrčí výberové konanie

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mltroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.5-09/2016

Objekt :Aktivita Očová
Cast' :SO 01.2.2a4 Stavebný monoblok + Kalové hospodárstvo

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesa, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1	221	11320-2111	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	300,000	hod	2,60	780,00		780,00				
2	001	13120-1103	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 10000 m3	1713,000	m3	3,50	5 995,50		5 995,50				
3	001	13120-1109	Priplatok za ľepivosť v horn. tr. 3	514,000	m3	0,70	359,80		359,80				
4	001	13130-1103	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 10000 m3	1713,000	m3	5,50	9 421,50		9 421,50				
5	001	13130-1109	Priplatok za ľepivosť horniny tr.4	514,000	m3	1,10	565,40		565,40				
6	001	16110-1101	Zvyšlé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	514,000	m3	2,20	1 130,80		1 130,80				
7	001	16110-1103	Zvyšlé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	3 426,000	m3	2,50	8 565,00		8 565,00				
8	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	2 175,500	m3	2,30	5 003,65		5 003,65				
9	001	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	2 175,500	m3	2,20	4 786,10		4 786,10				
10	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na sklادku	2 175,500	m3	0,80	1 740,40		1 740,40				
11	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1 249,500	m3	2,80	3 498,60		3 498,60				
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :				41 846,75		41 846,75		0,00		41 846,75

2 - ZÁKLADY

12	002	27157-1111	Vanklús pod základy zo štrkopiesku triedeného	35,000	m3	35,00	1 225,00		1 225,00				
13	011	27331-3511	Základové dosky z betónu, prosieho tr. B 12,5-B 15 (C12/I5)	35,000	m3	95,00	3 325,00		3 325,00				
14	015	27332-6231	Základové dosky zo železobet.vodost. V4 T50 betón tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	154,000	m3	115,00	17 710,00		17 710,00				

15	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	8,000	m2	12,50	100,00		100,00				
16	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek ostrárenie	8,000	m2	3,50	28,00		28,00				
17	011	27335-1217	Debnenie základových dosiek drevené tradičné, zhotovenie	38,210	m2	25,00	955,25		955,25				
18	011	27335-1218	Debnenie základových dosiek drevené tradičné, ostrárenie	38,210	m2	8,00	305,68		305,68				
			2 - ZÁKLADY spolu :				23 648,93		23 648,93		0,00		23 648,93

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

19	015	38031-1642	Kompletné konštrukcie z bet. pros. tr.B 20(C 16/20) hr. nad 15 - 30 cm	127,160	m3	175,00	22 253,00		22 253,00				
20	015	38032-6232	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	63,620	m3	195,00	12 405,90		12 405,90				
21	015	38032-6232	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	16,180	m3	195,00	3 155,10		3 155,10				
22	015	38032-6233	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. nad 30 cm	273,150	m3	190,00	51 898,50		51 898,50				
23	015	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomieta. ploch z bet. vodost. odtár.	1 800,000	m2	25,00	45 000,00		45 000,00				
24	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomieta. ploch z bet. vodost. odtár.	1 800,000	m2	7,00	12 600,00		12 600,00				
25	015	38036-1005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425 - odhadom	38,000	t	1 340,00	50 920,00		50 920,00				
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				198 232,50		198 232,50		0,00		198 232,50

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26	012	44495-5001R	Montáž střešného pláštea	206,800	m2	55,00	11 374,00		11 374,00				
27	MAT	631712200R	Skloaminátová strecha	206,800	m2	230,00	47 564,00		47 564,00				
28	312	45157-1221	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	43,500	m2	4,50	195,75		195,75				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				11 569,75		47 564,00				59 133,75

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

29	012	62799-1003	Testenie späť mikroporéznu gumou 40 10 mm	85,000	m	2,00	170,00		170,00				
30	MAT	273443300	Testenie mikroporézne z gumy SP profil 988	85,000	m	1,20	102,00		102,00				
31	011	63292-1941	Kladenie dlažby z betón. dlaždic 50x50cm na suchno, terče z PVC výška do 25mm	43,500	m2	17,00	739,50		739,50				
32	MAT	592456500	Dlažba betónová HBB 50x50x7 prírodná	43,500	m2	16,00	696,00		696,00				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				909,50		798,00				1 707,50

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

33	015	95317-1021	Osadenie pokloпов liat. alebo oceľ. do 50kg	8,000	kus	18,00	144,00		144,00				
----	-----	------------	---	-------	-----	-------	--------	--	--------	--	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		DPH %	
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
34	MAT 133 315820		Uholník rovnoramenný 11373 70x70x6 mm	0,115 t		840,00		96,60	96,60				
35	MAT 133 353320		Uholník nerovnoramenný 11373 65x50x6 mm	0,241 t		850,00		204,85	204,85				
36	MAT 133 376600		Týč ocelová T úzka 11373 40x40x5 mm	0,069 t		840,00		57,96	57,96				
37	MAT 133 805100		Týč ocelová I 11373 označenie príerezu 80	0,137 t		950,00		130,15	130,15				
38	MAT 133 843200		Týč ocelová U 11373 označenie príerezu 80	0,403 t		950,00		382,85	382,85				
39	MAT 136 403100		Plech oceľ, hrubý rebrovany 10004,0 3x1000x2000 mm	0,233 t		870,00		202,71	202,71				
40	272 97913-1415		Poplatok za uboženie vykoppaneli žeriny	2 175,500 m3		10,00	21 755,00		21 755,00				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE spolu :				21 899,00	1 075,12	22 974,12				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				298 106,43	49 437,12	347 543,55				
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
41	711 71111-2012		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	850,000 m2		25,00	21 250,00	0,00	21 250,00				
			Vodotesný náter Vandex super dvojnásobný				21 250,00	0,00	21 250,00				
			71 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :				0,00	0,00	0,00				
76 - KONŠTRUKČIE													
42	767 76716-1110		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	114,200 m		22,00	2 512,40	0,00	2 512,40				
43	MAT 553 000020		Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	3 426,000 kg		12,00	41 112,00	41 112,00	41 112,00				
			Oceľové konštrukcie - predbežná cena				2 512,40	41 112,00	43 624,40				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				23 762,40	41 112,00	64 874,40				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				321 868,83	90 549,12	412 417,95				
			Rozpočet celkom :										

Stavba :392 - Odváženie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.5-09/2016

Objekt :Aktívita Očová

Časť :SO 01.2.3 Prevádzková budova

BURSA, s. r. o.

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPR %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1. - ZEMNE PRÁCE														
1	001	13120-1102	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 1000 m3	286,000	m3	10,00	2 860,00		2 860,00					
2	001	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	85,800	m3	0,70	60,06		60,06					
3	001	18110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	159,000	m3	6,80	1 081,20		1 081,20					
4	001	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	286,000	m3	4,60	1 315,60		1 315,60					
5	272	18710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	159,000	m3	2,20	349,80		349,80					
6	272	18710-1201	Uloženie sypaniny na skládku	159,000	m3	0,80	127,20		127,20					
7	001	17410-1101	Zásep zhutnený jám, výh. šachiet alebo okolo objektu	127,000	m3	2,80	355,60		355,60					
8	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	8,000	m3	12,80	102,40		102,40					
9	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	8,000	m3	2,00	16,00		16,00					
10	231	18200-1121	Plošná úprava terénu, nerovnosť do +-15 cm v rovine	120,000	m2	0,55	66,00		66,00					
									6 333,86	0,00				6 333,86
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :														
2. - ZÁKLADY														
11	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	11,600	m3	35,00	406,00		406,00					
12	011	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	13,000	m3	95,00	1 235,00		1 235,00					
13	011	27336-1221	Výstuž základových dosiek 102/16	0,350	t	1 200,00	420,00		420,00					
14	MAT	313 956020	Sieť KARI 11373 100x100mm 65mm	140,000	m2	26,50	3 710,00		3 710,00					
15	211	27336-1315	Výstuž dosiek, oceľ 10 425 nad 12mm	1,990	t	1 200,00	2 388,00		2 388,00					
16	011	27431-3511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	43,800	m3	95,00	4 161,00		4 161,00					
17	011	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	177,000	m2	12,50	2 212,50		2 212,50					
18	011	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	177,000	m2	2,50	442,50		442,50					
19	011	27436-1221	Výstuž základových pásov 102/16	0,343	t	1 150,00	394,45		394,45					
20	211	27436-1315	Výstuž pásov, venčov, oceľ 10 425 nad 12mm	2,803	t	1 200,00	3 363,60		3 363,60					
21	011	27531-3511	Základové pátky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,300	m3	105,00	136,50		136,50					
22	011	27535-1217	Debnenie základových pátkiek drevené tradičné, zhotovenie	7,800	m2	12,50	97,50		97,50					
23	011	27535-1218	Debnenie základových pátkiek drevené tradičné, odstránenie	7,800	m2	3,50	27,30		27,30					
24	015	27631-1043	Zalievka kotev, otvorov z betónu tr. B 20 (C16/20) do 0,50 m3	0,400	m3	135,00	54,00		54,00					
									3 710,00	3 710,00				19 048,35
2 - ZÁKLADY spolu :														
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
25	011	31123-1501	Murivo nosné z tehál POROTHERM 25 P12 MVC 2,5	95,000	m3	240,00	22 800,00		22 800,00					
26	011	31732-1311	Príkklady zo železobetónu tr. B 20	1,800	m3	245,00	441,00		441,00					
27	011	31735-1107	Debnenie priekladov s pooper. konštr. do 4m zhotovenie	14,000	m2	16,00	224,00		224,00					
28	011	31735-1108	Debnenie priekladov s pooper. konštr. do 4m odstránenie	14,000	m2	5,50	77,00		77,00					
29	011	31735-2332	Výstuž priekladov, žim 102/16	0,040	t	1 260,00	50,40		50,40					
30	011	31736-1221	Výstuž priekladov, žim 102/16	0,307	t	1 260,00	386,82		386,82					
31	011	34224-1151	Príračky z tehál oriečne dierovaných CDm hr. 115 mm	5,600	m2	22,00	123,20		123,20					
32	011	34688-1321	Izolácia stien doskami drevocement. s bandažou hr. 25 mm	35,300	m2	11,00	388,30		388,30					
33	MAT	611 276650	Okno DOS-S1A 90x120 Prefa	3,000	kus	165,00	495,00		495,00					
									24 490,72	495,00				24 985,72
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
4. - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
34	011	41732-1313	Služujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	3,300	m3	125,00	412,50		412,50					
35	011	41735-1115	Debnenie stúžajúcich pásov a venčov zhotovenie	20,000	m2	22,00	440,00		440,00					
36	011	41735-1116	Debnenie stúžajúcich pásov a venčov odstránenie	20,000	m2	5,00	100,00		100,00					
37	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v olv. výh. z piesku a štrkopiesku	3,000	m3	35,00	105,00		105,00					
									1 057,50	0,00				1 057,50
4. - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :														
5. - KOMUNIKÁCIE														
38	221	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby pie chodcov do ľožka z kameniva raženeho	60,000	m2	19,00	1 140,00		1 140,00					
									1 140,00					1 140,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmiera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%

39	MAT	592 276300	Doska obkladová TBM 2-50 50x60x10	250,000	kus	18,00		4 500,00	4 500,00					
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
40	011	61145-1133	Ometka vnút. cem. stropov rovných stĺpková	292,000	m ²	11,00			3 212,00					
41	011	61148-1111	Potiahnutie vnút. stropov vypnutím rabicového pleťiva	83,000	m ²	8,00			664,00					
42	011	61245-1121	Ometka vnút. stien cem. hladká	375,000	m ²	7,50			2 812,50					
43	011	62246-1186	Ometka vonk. stien brizolitová stiekaná zlož. VII	186,000	m ²	50,00			9 300,00					
44	011	62999-3521	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 5-8 cm	0,800	m ³	115,00			92,00					
45	011	63131-3311	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 8-12 cm	8,300	m ³	95,00			788,50					
46	011	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	3,200	m ³	125,00			400,00					
47	011	63131-9155	Pripíntok za preliach. povrchu mazaniny tr. B10 oceľ. hr. do 24 cm	8,300	m ³	9,00			74,70					
48	011	64294-2111	Oсадenie dvorných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m ²	4,000	kus	10,00			40,00					
49	MAT	553 314160	Zárubňa oceľová CGA 60x197x11cm L	1,000	kus	25,00		25,000						
50	MAT	553 314210	Zárubňa oceľová CGA 80x197x11cm P	1,000	kus	30,00		30,000						
51	MAT	553 314230	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P	1,000	kus	35,00		35,000						
52	MAT	611 812420	Zárubňa rámová 125x197 cm	1,000	kus	65,00		65,000						
53	011	64892-1411	Oсадenie parapetných železobetónových dosák š. do 20 cm	9,700	m	15,00			145,50					
54	MAT	592 413550	Doska parapetná HTP 6-60 60x18x2,5	9,000	kus	3,40		17 529,20						
6 - RÚROVÉ VEDEDIA														
55	271	87131-3121	Montáž polrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	24,000	m	1,40		33,60						
56	MAT	286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	5,000	kus	45,00		225,00						
57	271	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	2,000	kus	2,50		5,00						
58	MAT	286 503690	Presuvka tlaková PVC 2H d160x 6,2mm	2,000	kus	8,50		17,00						
59	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	16,000	kus	2,60		41,60						
60	MAT	286 501550	Tvarovka tlaková PVC ANPL d110/190	1,000	kus	35,00		35,000						
61	MAT	286 506500	Koleno kanalizačné PVC d110/30"	3,000	kus	5,50		16,50						
62	MAT	286 506510	Koleno kanalizačné PVC d110/45"	8,000	kus	6,00		48,000						
63	MAT	286 509110	Radukcia PVC nesúsojová kanalizačná d110/140	1,000	kus	9,00		9,000						
64	MAT	286 537060	Redukcia PVC tlaková LPE d 110/50 mm	3,000	kus	15,00		45,000						
8 - RÚROVÉ VEDEDIA spolu :														
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
65	063	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	330,000	m ²	2,00		660,00						
66	253	94194-4811	Demontáž lešenia ľahk. pr. š. do 1,5m v. do 25m	468,000	m ²	0,80		374,40						
67	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	230,000	m ²	3,30		759,00						
68	011	95290-1111	Výčistenie budov, byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	110,000	m ²	3,30		363,00						
69	272	97973-1415	Poplátok za uloženie vykopanej zeminy	159,000	m ³	10,00		1 590,00						
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
71 - IZOLÁCIE														
70	712	71233-1101	Zhotov. povl. krytých stiech do 10° položením AIP na sucno	175,000	m ²	2,50		437,50						
71	MAT	628 331570	Pas ťažký asfaltový GLASSBIT G 200 S 42 H	193,000	m ²	5,00		965,000						
72	712	71245-1111	Montáž asfaltových šindľov na strechy jednoduché do 30° priblížim	175,000	m ²	8,50		1 487,50						
73	MAT	627 950112	Pas asfaltový šindel JCP K OV farebný	198,000	m ²	15,50		3 069,00						
713 - Izolácie tepelné														
74	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podlah 1 x položenie	83,000	m ²	3,00		249,000						
75	MAT	628 331570	Pas ťažký asfaltový GLASSBIT G 200 S 42 H	87,150	m ²	5,00		435,750						
76	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie stiech, položenie na sucno	88,000	m ²	2,50		220,000						
77	MAT	631 412110	Doska čadičová NOBASIL ADN 75kg/m ³ hr.14 cm	89,760	m ²	25,00		2 244,000						
713 - Izolácie tepelné spolu :														
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom														
78	715	71514-1001	Zhot. izol. chem. vpl. lamin. vložk. ST nátermi, tmeľmi za stud. ploch vod.	12,000	m ²	24,00		288,000						



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

P. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbeného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suš. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
79	MAT	235 213200	Zväzka CHS EPOXY 373 liata	12,000 kg		12,00		144,00	144,00				
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :													
71 - IZOLÁCIE spolu :													
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE													
721 - Vnútna kanalizácia													
80	721	72117-1109	Potrubié kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	24,000 m		14,00		336,00	336,00				
81	721	72127-2116	Ventilačné hlavice ľatňové DN 125/600	2,000 kus		26,00		52,00	52,00				
82	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	24,000 m		0,70		16,80	16,80				
722 - Vnútný vodovod													
83	721	72217-1221	Potrubié vodov. z rúrok PE rad I až J, rPE D 20/3,3	9,000 m		11,00		99,00	99,00				
84	721	72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventí priamy KE 83 T G 3/4	2,000 kus		10,00		20,00	20,00				
85	721	72226-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennaj s výzbrojou	1,000 súbor		55,00		55,00	55,00				
86	MAT	449 816000	Hydrant nástenný 4867 165x265	1,000 kus		245,00		245,00	245,00				
87	721	72229-0215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdí. alebo prírub. do DN 100	9,000 m		3,20		28,80	28,80				
725 - Zariadenie predmety													
88	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvítu kompletná, štandardná kvalita	1,000 súbor		115,00		115,00	115,00				
89	721	72524-2200	Umývadlo z diturvítu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000 súbor		85,00		85,00	85,00				
90	721	72524-9102	Montáž sprchových mis	1,000 súbor		45,00		45,00	45,00				
91	MAT	541 322770	Zasobník horúcej vody EL EO 936 125L	1,000 kus		355,00		355,00	355,00				
92	MAT	552 1A1103	Vanička Elite - PERLA 900x900x130 mm - biela	1,000 kus		145,00		145,00	145,00				
93	721	72582-0400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	1,000 kus		85,00		85,00	85,00				
94	721	72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000 súbor		84,00		84,00	84,00				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :													
76 - KONŠTRUKCIE													
762 - Konštrukcie tesárske													
95	762	76271-2120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 120 do 224 cm2	120,000 m		8,00		960,00	960,00				
96	762	76271-2130	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 224 do 288 cm2	34,000 m		9,00		306,00	306,00				
97	762	76271-2140	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneého reziva nad 288 do 450 cm2	12,000 m		11,00		132,00	132,00				
98	MAT	605 152260	Hranol SM 1 120x180 400-600	3,100 m3		280,00		868,000	868,000				
99	MAT	605 152500	Hranol SM 1 160x160 400-600	0,300 m3		270,00		81,000	81,000				
100	MAT	605 152680	Hranol SM 1 180x180 400-600	3,500 m3		260,00		910,000	910,000				
101	762	76279-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	0,200 m3		17,00		3,40	3,40				
102	762	76281-1210	Montáž záklapu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	175,000 m2		2,50		437,50	437,50				
103	762	76284-1110	Montáž podbitania stropov a stiech rovných z dosiek hrubých na zraz	30,000 m2		3,00		90,00	90,00				
104	MAT	605 123080	Doska MD neomietaná 3 24 170-240	3,000 m3		185,00		555,000	555,000				
105	MAT	605 125200	Doska SM omietaná 2 22 60-160	0,700 m3		195,00		136,500	136,500				
106	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	3,130 m3		3,50		10,96	10,96				
764 - Konštrukcie tesárske spolu :													
107	764	76435-2201	Klampa. PZ pl. žliaby podokvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	15,000 m		18,00		270,00	270,00				
108	764	76439-1210	Klampa. PZ pl. lišta zaveleterná š 250	15,000 m		9,00		135,000	135,000				
109	764	76441-0230	Klampa. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 200	7,000 m		8,00		56,000	56,000				
110	764	76443-0210	Klampa. PZ pl. oplechovanie múrov rš 250	46,000 m		10,00		460,000	460,000				
111	764	76455-4302	Klampa. Zp pl. úry odpadové kruhové d-100	8,000 m		18,00		144,000	144,000				
766 - Konštrukcie stolárske													
112	766	76641-1112	Montáž obloženia stien do 1m2 palub. z mák. dreva š. do 80mm	66,000 m2		11,00		726,000	726,000				
113	MAT	611 916760	Chlozenie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	66,000 m2		11,00		726,000	726,000				
114	766	76661-2221	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,40m2	1,000 kus		22,00		22,000	22,000				
115	MAT	611 100010	Okno Delta 60x60 DOJ S1AJ Prefa	1,000 kus		95,00		95,000	95,000				
116	766	76661-2222	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. do 0,81m2	2,000 kus		33,00		66,000	66,000				
117	MAT	611 275770	Okno DCS-S1A 60x120 Prefa	2,000 kus		135,00		270,000	270,000				

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, staviteľného dielu, remesia, výkaze-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
118	766	76661-2223	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. nad0,81m2	2,000 kus		33,00	66,00		66,00				
119	MAT	611 276830	Okno DOS-SIA 90x90 Prefa	2,000 kus		145,00	90,00	290,00					
120	766	76661-2233	Montáž okien nekompl. zdv. do zamur. rámov 2-kríd. do 1,45m2	2,000 kus		45,00	90,00						
121	MAT	611 276850	Okno DOS-SIA 90x120 Prefa	2,000 kus		155,00	15,00	310,00					
122	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. do 0,8m	3,000 kus		5,00							
123	MAT	611 640010	Dvere vnútorné píné 60x197 profilované Klasik	2,000 kus		65,00		130,00					
124	MAT	611 640050	Dvere vnútorné píné 80x197 profilované Klasik	1,000 kus		85,00		85,00					
125	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	1,000 kus		7,00	7,00						
126	MAT	611 731010	Dvere vchodové palubové píné 90x197 DE1	1,000 kus		95,00	12,00	95,00					
127	766	76666-1132	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 2-kríd. do 1,45m	1,000 kus		12,00		24,00					
128	MAT	549 263780	Zámok stavený vložkový 06130 P	2,000 kus		15,00		30,00					
129	MAT	549 265000	Zámky na vl. 05132 s pak.63/72mm	1,000 kus		185,00		185,00					
130	MAT	611 731160	Dvere vchodové palubové píné 125x197 model A	1,000 kus		15,00	15,00						
131	766	76666-4213	Montáž dvier kom. kŕv. oceľ. zár. tvr. dr. 2-kríd. nad1,45m	1,000 kus		850,00	15,00	850,00					
132	MAT	553 406300	Dvere oceľové garážové 330x360	1,000 kus		850,00	15,00	850,00					
			766 - Konštrukcie stoliárske spolu :				1 019,00	3 090,00	4 109,00				
133	767	76759-0120	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	440,000 kg		1,20	528,00						
134	MAT	553 471500R	Montáž podlahových konštrukcií roštov skrutkovaním	9,000 kus		395,00		3 555,00					
135	767	76766-2210	Rošty podlahové zinkované alt. pas. ocele - podľa výkresu	2,000 m2		12,00	24,00						
136	MAT	553 000010	Montáž mreží otváracích	12,000 kg		10,00	120,00						
137	767	76799-5101	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	13,000 kg		10,00	130,00						
138	MAT	553 000010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	13,000 kg		10,00	130,00						
139	767	76759-5106	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	10,000 kg		10,00	100,00						
140	MAT	553 000010	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	10,000 kg		10,00	782,00	3 905,00					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :				4 805,86	9 545,50	14 351,36				
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :				8 719,06	18 052,25	26 771,31				
141	771	77144-1019	77 - PODLAHY	44,400 m		4,00	177,60						
142	MAT	597 685200	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	22,200 m2		20,00		444,00					
143	771	77157-5109	Montáž sokl. rovných z obkl. hŕbných 300x150 v. 150 do malty	4,000 m2		8,00	32,00						
144	MAT	597 678700	Obklad. hut. glaz. ľah. C hl. 300x150x20 1	23,000 m2		20,00	209,60	904,00					
			77 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :				209,60	904,00	1 113,60				
			77 - PODLAHY spolu :				209,60	904,00	1 113,60				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :				8 719,06	18 052,25	26 771,31				
145		24007-0880	PRÁCE A DODÁVKY M	4,000 kus		125,00	500,00						
146	MAT	429 728920	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	4,000 kus		145,00		580,00					
147		24007-0976	Žalúzie profilované do muriva 400 x 630	2,000 kus		112,00	224,00						
148	MAT	429 728570	Žalúzie profilované PK 120792 400x630	2,000 kus		185,00		370,00					
149	MAT	429 731140	Mriežka krycia-bélna strana potr. 630x400	2,000 kus		145,00		145,00					
			Mriežka štvorcová PK 120793 vlnotvorenie 2 630x 400	1,000 kus		145,00		145,00					
			Mriežka sacia na potraviny 600x300	1,000 kus		145,00		145,00					
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su				724,00	1 095,00	1 819,00				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				79 159,29	32 143,35	111 302,64				
			Rozpočet celkom :										

Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Casť: SO 01.2.5 Úprava areálu ČOV
BURSA, s. r. o.
Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Casť: SO 01.2.5 Úprava areálu ČOV
BURSA, s. r. o.

Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Casť: SO 01.2.5 Úprava areálu ČOV
BURSA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	DPH %
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNÉ PRÁCE												
1	272	13120-1101	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	5,130	m3	11,00	56,43		56,43			
2	MAT	026 607920	Smrek obyčajný 40-50 cm	6,000	kus	23,23	139,38	139,38	139,38			
3	MAT	026 607920R	Smrek strieborný 40-50 cm	5,000	kus	39,50	197,50	197,50	197,50			
4	MAT	026 615960	Tuľa smaragd 40-60 cm	20,000	kus	9,23	184,60	184,60	184,60			
5	MAT	592 174500	Tuľa smaragd 40-60 cm	220,000	kus	8,74	1 922,80	1 922,80	1 922,80			
6	MAT	593 851022	Energokanáľ prefa IZE 170/10	180,000	kus	45,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			
7	MAT	593 853980	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	80,000	kus	25,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
8	272	13120-1109	Doska zákrivová energokanála IZE 151/10 90x58x10	1,540	m3	0,70	1,08		1,08			
9	001	17110-1103	Príslušenstvo na lepiť v horn. tr. 3	2 860,000	m3	2,10	6 048,00		6 048,00			
10	312	16400-4211	Náklady z hornin súdržných zhrnutých do 100% PS Výsadba stromkov v. do 600 mm do jarnýk priem. 360 mm hl. 360 mm	31,000	kus	0,66	20,15	20,15	20,15			
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :												
3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKCIE												
11	015	38817-1112	Osadzovanie stĺpkov plot. oceľ. do 2 m so zabetónovaním	95,000	kus	8,18	777,10	777,10	777,10			
12	MAT	563 464420	Stĺpky plotové poplastované z oceľových rúrok SL 3 výška 205cm	91,000	kus	35,00	3 185,00	3 185,00	3 185,00			
13	MAT	563 464610	Stĺpky plotové poplastované rohové SL 4 vzperka 1 výška 205cm	4,000	kus	38,00	152,00	152,00	152,00			
14	012	38812-9120	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru L hmot. do 0,5 t	160,000	kus	22,25	3 560,00	3 560,00	3 560,00			
15	012	38812-9720	Montáž prefabrik. kanálov zo železobet. tvaru dosiek, krycie dosky do 1 t	80,000	kus	18,29	1 463,20	1 463,20	1 463,20			
16	MAT	592 276300	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	150,000	kus	5,50	825,00	825,00	825,00			
3 - ZVISLÉ A KOMPLEXNÉ KONŠTRUKCIE spolu :												
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
17	312	45134-1311	Podklad pod diažbu z betónu tr. C 12/15 hr. do 100 mm	35,000	m2	11,30	395,50	395,50	395,50			
18	312	46131-0112	Pátka z betónu prostého tr. B10	5,130	m3	121,59	623,76	623,76	623,76			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :												
5 - KOMUNIKÁCIE												
19	221	56126-1111	Podklad zo zeminy slab. cem. S2 ROAD MIX hr. 20 cm	416,000	m2	5,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00			
20	221	56487-1112	Podklad zo štrkodre hr. 30 cm	416,000	m2	8,50	3 536,00	3 536,00	3 536,00			
21	221	56518-1121	Podklad z kameniva obl. asfaltom tr. 2, š. do 3 m hr. 150 mm	416,000	m2	25,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00			
22	221	57714-2212	Betón asfalt. tr. z stred. AC 11 (ABS) š. nad 3 m hr. 50 mm	416,000	m2	14,00	5 824,00	5 824,00	5 824,00			
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
23	221	91631-1122	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, ližko betón tr. C 12/15	220,000	m	15,20	3 344,00	3 344,00	3 344,00			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :												
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :												
76 - KONŠTRUKCIE												
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné												
24	767	76791-1130	Montáž oplotenia, pleťom. výšky do 2,0 m	190,000	m	4,00	760,00	760,00	760,00			
25	MAT	283 561100	Drôty z plastov D 1 Až 1,9 mm	14,000	kg	18,00	252,00	252,00	252,00			
26	MAT	313 247280	Sieť drôtiená pozinkovaná poplastovaná oko 50mm, priem. drôtu 2,5mm š.2m	380,000	m2	11,50	4 370,00	4 370,00	4 370,00			
27	767	76792-0110	Montáž vrát a vratok v oplotení na stĺpky murované do 2 m2	1,000	kus	12,00	12,00	12,00	12,00			
28	767	76792-0150	Montáž vrát a vratok v oplotení na stĺpky murované do 10 m2	1,000	kus	62,00	62,00	62,00	62,00			
29	MAT	563 463230	Vrátka z oceľových rúrok VR2 200 100x205	1,000	kus	275,00	275,00	275,00	275,00			
30	MAT	563 463530	Vrátka z oceľových rúrok VR10 200 330x205	1,000	kus	780,00	780,00	780,00	780,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :												
38 129,21												
15 806,28												
53 935,49												

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BU s. r. o. Orp. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

76 - KONŠTRUKCIE spolu : 834,00 5 677,00 6 511,00
 PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : 38 963,21 21 483,28 60 446,49
 Rozpočet celkom :

Odberateľ: Mikrorégióň Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Vypracovateľ: Určit' vyberové konanie

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikrorég. Húčava-Zvolensko, Rev. č.4-07/2015

Objekt :Aktivita Očová
 Časť :ISO 01.2.6 Osvetlenie areálu ČOV

BURSA, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMINE PRÁCE												
1	272	13220-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	57,000	m3	18,00				1 026,00		
2	272	17410-1101	Zásyp zhrutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu 1 - ZEMINE PRÁCE spolu :	57,000	m3	5,50				313,50		
										PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		
PRÁCE A DODÁVKY IM												
IMCE - ostatné												
3	MAT	210 05R	Kábel AYKY 4B x 35 mm2	180,000	m	9,00				1 620,00		
4	MAT	210 05R1	Pouličné svetidlo	6,000	ks	95,00				570,00		
5	MAT	210 05R2	Stožiar pre pouličné svetidlo STK 60/60/5	6,000	ks	350,00				2 100,00		
6	MAT	210 05R3	Rozvodnica elektromerová	1,000	ks	430,00				430,00		
										IMCE - ostatné spolu :		
										PRÁCE A DODÁVKY IM spolu :	4 720,00	
										Rozpočet celkom :	6 099,50	

Spracovat: VS a.s.Bratislava
JKSO :
Dátum: sept.2016

Objekt: Mikrorégión Húčava - Zvolensko, združenie
Objekt: BURS, s.r.o. Banská Bystrica
Objekt: Určí výberové konanie

Starba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikrorég. Húčava-Zvolensko, Rev. 6.4-07/2015

Objekt: Aktívita Očová

Časť :SO 01.2.7 Vodovodná prípojka

BURSA, s. r. o.

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konstrakcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Spolu	Suť v tonách	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	--	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	-------	-------------------	-------	--------------	-------	-------

PRÁCE A DOBÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	11310-7144	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, do 200 m2	24,500	m2	2,80			68,60					
2	001	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	80,000	m3	0,90			72,00					
3	001	13120-1201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapož. do 100 m3	21,000	m3	6,00			126,00					
4	001	13120-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	6,300	m3	0,70			4,41					
5	001	13130-1201	Hĺbenie jám zapož. v horn. tr. 4 do 100 m3	21,000	m3	11,00			231,00					
6	001	13130-1209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	6,300	m3	1,80			11,34					
7	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	383,000	m3	4,00			1 572,00					
8	001	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	118,000	m3	0,70			82,60					
9	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	383,000	m3	6,00			2 388,00					
10	001	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	118,000	m3	1,50			177,00					
11	001	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2 245,000	m2	2,50			5 612,50					
12	001	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2 245,000	m2	1,00			2 245,00					
13	001	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	42,000	m2	5,00			210,00					
14	001	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	42,000	m2	2,30			96,60					
15	001	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	42,000	m3	2,50			105,00					
16	001	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	129,000	m3	8,00			1 032,00					
17	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	129,000	m3	2,20			283,80					
18	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	129,000	m3	0,80			103,20					
19	001	17410-1101	Zásyp zhuňnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	217,000	m3	2,80			607,60					
20	001	17410-1101	Zásyp zhuňnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	32,240	m3	2,80			90,27					
21	001	17510-1101	Čistyp potrubia bez prehodenia sypaniny	169,000	m3	11,80			1 994,20					
22	MAT	583.372510	Štrkopiesok 0-63 B1	169,000	m3	24,00			4 056,00					
23	232	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	400,000	m2	0,40			160,00					
24	231	18200-1131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +20 cm v rovine	400,000	m2	1,00			400,00					
25	MAT	005.724000	Zmes trávna parková súľisková	10,000	kg	7,80			78,00					
										21 777,12				

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

26	002	27157-1111	2 - ZÁKLADY	1,600	m3	30,00			48,00					
27	211	27331-1114	Vanúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,400	m3	95,00			38,00					
28	015	27331-6221	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement porl.	0,972	m3	115,00			111,78					
29	011	27335-1215	Základové dosky z betónu vodostav. V4 T50 betón tr. B 20 (C16/20)	3,000	m2	12,50			37,50					
30	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	3,000	m2	2,50			7,50					
										242,78				

2 - ZÁKLADY spolu :

31	015	38031-1532	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,180	m3	175,00			31,50					
32	015	38032-6122	Kompletné konštr. z bet. pros. tr. B 12,5-B 15 hr. nad 15- 30 cm	1,800	m3	185,00			333,00					
33	015	38035-6211	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T0 B 20 hr. 15- 30 cm	1,920	m2	25,00			48,00					
34	015	38035-6212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	1,920	m2	5,00			9,60					
35	015	38035-6241	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	18,760	m2	28,00			525,28					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód penziona	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
36	015	38035-6242	18,760	m ²	7,00			131,32	1 078,70			
Debnenie kompl. konštr. neomiet. pích z bet. vodost. odsfr.												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :												
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
37	011	41132-1313	0,436	m ³	185,00			80,66				
38	011	41135-1101	6,480	m ²	25,00			162,00				
39	011	41135-1102	6,480	m ²	12,00			77,76				
40	MAT	313 166600	3,240	kus	115,00			372,60				
Zvar. rohóz KARI KH 30 vzd. drôtov 100mm, priem. drôtu 6mm, rozmer 3x2m												
41	271	45157-3111	42,500	m ³	30,00			1 275,00				
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku												
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :												
5 - KOMUNIKÁCIE												
42	221	56426-1111	49,000	m ²	4,00			196,00				
43	221	56487-1111	24,500	m ²	7,50			183,75				
44	221	56516-1111	24,500	m ²	15,00			367,50				
45	221	57713-1111	24,500	m ²	10,00			245,00				
Betón astaliový tr. 1 stred. ABS, trubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm												
5 - KOMUNIKÁCIE spolu :												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
46	011	61041-1131	10,000	m ²	1,80			18,00				
47	MAT	589 127300	0,120	m ³	75,00			9,00				
48	253	61041-1711	10,000	m ²	1,10			11,00				
Cementovanie mliekom z bieleného cementu jednonásobné												
MC omietková obyč. cement-portlandský												
Práčkovanie mliek. z vápna												
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :												
8 - RÚROVÉ VEDEŇA												
49	271	85726-2121	3,000	kus	13,00			39,00				
50	MAT	286 3A3308R	1,000	kus	85,00			85,00				
51	MAT	286 3B13601R1	1,000	kus	28,00			28,00				
52	MAT	552 556820	1,000	kus	65,00			65,00				
53	271	85726-4121	1,000	kus	18,00			18,00				
54	MAT	552 504860	1,000	kus	185,00			185,00				
55	271	87125-1121	606,650	m	1,50			909,98				
56	MAT	286 1D0108	4,000	kus	9,50			38,00				
57	271	87724-1121	2,000	kus	35,00			70,00				
58	MAT	286 3A0512	2,000	kus	45,00			90,00				
59	MAT	286 3A0807	2,000	kus	15,00			30,00				
60	271	89121-1111	2,000	kus	80,00			160,00				
61	MAT	422 236900	1,000	kus	10,00			10,00				
62	271	89124-7111	1,000	kus	165,00			165,00				
63	MAT	422 735890	1,000	kus	22,00			22,00				
64	271	89126-1111	1,000	kus	135,00			135,00				
65	MAT	422 236930	606,650	m	0,80			485,32				
66	271	89227-3111	606,650	m	3,50			2 123,28				
67	271	89227-3111	1,000	kus	20,00			20,00				
68	271	89910-2111	1,000	kus	110,00			110,00				
69	MAT	552 443440	1,000	kus	15,00			15,00				
70	271	89940-1112	1,000	kus	22,00			22,00				
71	MAT	552 421810	1,000	kus	18,00			18,00				
72	271	89940-1113	1,000	kus	5,00			5,00				
73	MAT	552 421830	606,650	m	1,10			667,32				
74	271	89972-1111	606,650	m	1,00			606,65				
75	MAT	341 400520R3	606,650	m	0,30			182,00				
76	271	89973-9101	30cm na obsvo									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remeslá, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
71	MAT 283 230322	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	606,650	m	0,20					121,33		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :								12 177,06		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
78	221 91873-5111	Rezanie stávajúceho žvičného korytu alebo podkladu hr. do 5 cm	111,300	m	3,30					367,29		
79	015 96317-1011	Osadenie stupadiel	8,000	kus	1,50					12,00		
80	MAT 552 437800	Stupadlo šachtové vidlicové	7,000	kus	3,00					21,00		
81	MAT 552 437850	Stupadlo šachtové kapsové	1,000	kus	14,00					14,00		
82	013 97913-1410	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. sítě na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odbad	11,025	t	33,00					363,83		
83	272 97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	129,000	m3	10,00					1 290,00		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :								2 068,12		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :								40 342,05		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
84	711 71111-1001	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt penetr.	6,480	m2	1,20					7,78		
85	MAT 111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cisl.	0,002	t	1 400,00					2,80		
86	711 71111-2001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt penetr.	12,960	m2	1,50					19,44		
87	MAT 111 631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cisl.	0,005	t	1 400,00					7,00		
88	711 71113-1101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	6,840	m2	1,50					10,26		
89	MAT 628 111200	Pás asfaltovaný A330H	7,866	m2	1,00					7,87		
90	711 71144-1559	Zhotov. izolácie tlakovej prípravou NAIIP vodor.	6,480	m2	1,80					11,66		
91	MAT 628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400JH /LHP SH S/ alebo ekvivalent	7,452	m2	1,20					8,94		
92	711 71144-2559	Zhotov. izolácie tlakovej prípravou NAIIP zvislá	12,960	m2	2,10					27,22		
93	MAT 628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400JH /LHP SH S/ alebo ekvivalent	15,552	m2	1,20					18,66		
		71 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :								121,63		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								121,63		
		722 - Vnútrotný vodovod										
94	721 72225-0902R	Montáž vodomerov do DN 50	1,000	kus	25,00					25,00		
95	MAT 388 217150	Vodomer na studenú úžitk. vodu WP 50 skrutkový horizontálny	1,000	kus	65,00					65,00		
		722 - Vnútrotný vodovod spolu :								90,00		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :								90,00		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :								211,63		
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M23 - 157 Montáž potrubia	21,000	kus	45,00					945,00		
96	MAT 283 150110	Klzná obliemka PACi	26,000	m	55,00					1 430,00		
97	923 23020-0122	Nasunutie potrubnej sekcie do ocel. chráničky 250	26,000	m	290,00					7 540,00		
98	MAT 142 261020	Rúrky ocel. bezošv. 11353,0 d 273 mm hr.steny 9,0 mm	26,000	m	80,00					320,00		
99	MAT 283 150110R2	Manžeta na uzavretie koncov chráničiek DÚ 110 x 275 mm M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	4,000	kus	80,00					10 235,00		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :								10 235,00		
		Rozpočet celkom :								50 788,68		

Operatívny územný úrad
 Správny územný úrad
 Správny územný úrad

Operatívny územný úrad
 Správny územný úrad
 Správny územný úrad

Spracoval: VS a.s. Bratislava
 JKSO :
 Datum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavbeného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	221	56126-1111	Podklad zo zeminy slab. cam. S2 ROAD MIX hr. 20 cm	248,000	m2	9,50				2 356,00			
2	221	56487-1112	Podklad zo štrkodntie hr. 30 cm	248,000	m2	12,50				3 100,00			
3	221	56518-1121	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. do 3 m hr. 150 mm	248,000	m2	29,00				7 192,00			
4	221	57714-2212	Bežón asfalt tr. 2 stred. AC 11 (ABS) š. nad 3 m hr. 50 mm.	248,000	m2	14,00				3 472,00			
			PRÁCE A DODÁVKY HSY							16 120,00			
			5 - KOMUNIKÁCIE							16 120,00			
			PRÁCE A DODÁVKY HSY spolu :							<u>16 120,00</u>			
			Rozpočet celkom :							<u>16 120,00</u>			

Odberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Hučava-Zvolensko
 Objekt :Aktivita Očová
 Časť :SO 01.2.9 NN prípojka ČOV

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 R1		PRÁCE A DODÁVKY NN PRÍPOJKA ČOV NN prípojka pre ČOV s inštalovaným výkonom do 100 kW, dĺžka 108,5 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky, montáže, skríňok a rozviti	1,000	kpl	8 800,00		
		NN PRÍPOJKY ČOV spolu :	0,00		8 800,00		0,00
		Rozpočet celkom :	0,000		8 800,00		0,00



Spracoval: YS a.s.Bratislava
JKSO :
Dátum: sept.2016

Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Objekt: Aktivita Zvolenská Slatina
Casť: SO 02.1 Splašková kanalizácia

Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.5-09/2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		DPH %	
								Hmotnosť v tonách	Spolu	Suť v tonách	Spolu

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		DPH %	
								Hmotnosť v tonách	Spolu	Suť v tonách	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	221	11310-7244	4 318,230	m2	2,80	12 091,04		12 091,04			
2	002	11315-1111	88,000	m2	2,80	246,40		246,40			
3	221	11315-1314	1 709,200	m2	5,00	8 546,00		8 546,00			
4	221	11315-1314	4 661,400	m2	5,00	23 307,00		23 307,00			
5	MAT	134-422150	12,633	t	1 200,00		15 159,60	15 159,60			
6	001	12110-1101	466,400	m3	0,90	419,76		419,76			
7	001	12110-1101R	16,500	m3	0,90	14,85		14,85			
8	272	12370-2102	455,161	m3	33,00	15 020,31		15 020,31			
9	272	12370-2103	455,161	m3	46,00	20 937,41		20 937,41			
10	272	13220-1201	288,000	m3	8,00	2 304,00		2 304,00			
11	001	13220-1203	5 452,240	m3	3,00	16 356,72		16 356,72			
12	001	13220-1209	1 816,000	m3	0,70	1 271,20		1 271,20			
13	001	13230-1203	5 452,240	m3	3,00	16 356,72		16 356,72			
14	001	13230-1209	1 816,000	m3	1,50	2 724,00		2 724,00			
15	001	15110-1101	75,100	m	450,000	33 795,00		33 795,00			
16	001	15110-1102	4 353,383	m2	3,50	15 236,84		15 236,84			
17	001	15110-1102	15 411,000	m2	5,00	77 055,00		77 055,00			
18	001	15110-1111	4 353,383	m2	1,00	4 353,38		4 353,38			
19	001	15110-1112	15 411,000	m2	2,30	35 445,30		35 445,30			
20	001	16110-1102	11 864,530	m3	2,50	29 661,33		29 661,33			
21	253	16230-7112	4 999,360	m3	2,30	27 288,42		27 288,42			
22	253	16230-7112	6 865,150	m3	2,30	11 498,57		11 498,57			
23	272	16270-1105	8 349,556	m3	10,50	72 084,08		72 084,08			
24	272	16710-1102	6 865,150	m3	2,20	18 369,02		18 369,02			
25	001	17120-1203	8 865,150	m3	0,80	5 492,12		5 492,12			
26	001	17410-1101	5 000,100	m3	2,80	14 000,28		14 000,28			
27	001	17510-1101	3 093,600	m3	12,80	39 598,08		39 598,08			
28	MAT	583 372510	3 093,600	m3	29,00	89 714,40		89 714,40			
29	272	18040-1211	1 408,696	m2	0,90	1 126,96		1 126,96			
30	232	18100-6113	1 408,696	m2	0,40	563,48		563,48			
31	232	18100-613R	82,500	m2	0,40	33,00		33,00			
32	231	18200-1131	1 408,696	m2	1,00	1 408,70		1 408,70			
33	MAT	005 724000	100,000	kg	7,80	780,00		780,00			
								506 604,96	105 654,00		
34	002	23194-3211	1 541,210	m2	65,00	100 178,65		100 178,65			
35	002	27157-1111	30,150	m3	35,00	1 055,25		1 055,25			
								101 233,90	0,00		
2 - ZÁKLADY spolu :											
36	271	45157-3111	773,421	m3	30,00	23 202,63		23 202,63			
37	271	45157-3111SU	88,000	m3	30,00	2 640,00		2 640,00			
38	MAT	583 813100	44,000	kus	120,00	5 280,00		5 280,00			
39	MAT	583 813200	11,000	kus	185,00	2 035,00		2 035,00			
40	271	45211-2111	246,000	kus	6,50	1 599,00		1 599,00			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku											
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku (Su)											
Panel cestný KZD 1-200/100 200x100x15											
Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15											
Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód účtu	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

W23 - 157 Montáž potrubia spolu : 13 572,90 75 468,50 89 041,40

PRÁCE A DODÁVKY III spolu :
Rozpočet celkom :

1 349 463,23 438 841,95 1 788 305,18

Spracoval: VS a.s.Bratislava
JKSO :
Dátum: sept.2016

Objekt: Mikrorégióň Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Určí výberové konanie

Objekt: Aktivita Zvolenská Slatina
Časť: SO 02.1.1 Čerpania stanica s výtlačným potrubím

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kod cenníka	Kód položky	Popis položky, stavového dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

1	221	11310-6241	1 - ZEMNÉ PRÁCE											
2	221	11310-7244	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	48,000	m2	2,80						134,40		
			Odstánenie podkladov alebo krytov živých hr. do 20 cm, nad 200 m2	150,460	m2	2,80						421,29		
3	272	11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	30,000	m	22,00						660,00		
4	001	11510-1202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	40,000	hod	3,50						140,00		
5	272	11510-1302	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 1000 l/min	4,000	deň	4,00						16,00		
6	001	12110-1101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	70,000	m3	0,90						63,00		
7	001	13120-1202	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaz. do 1000 m3	127,750	m3	5,00						638,75		
8	001	13120-1209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	38,250	m3	0,70						26,78		
9	272	13120-1281	Hĺbenie jám zapaz. pre pretlačenie v horn. tr. 3 do 100 m3	64,000	m3	6,00						384,00		
10	001	13120-2509	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	19,200	m3	0,70						13,44		
11	001	13130-1202	Hĺbenie jám zapaz. v horn. tr. 4 do 1000 m3	127,750	m3	5,00						638,75		
12	001	13130-1209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 4	38,250	m3	1,50						57,38		
13	272	13130-1281	Hĺbenie jám zapaz. pre pretlačenie v horn. tr. 4 do 100 m3	64,000	m3	11,00						704,00		
14	001	13130-2509	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	19,200	m3	1,50						28,80		
15	001	13220-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	217,000	m3	6,00						1 302,00		
16	001	13220-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	65,100	m3	0,70						45,57		
17	001	13220-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 1000 m3	251,150	m3	5,00						1 255,75		
18	001	13220-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	75,340	m3	0,70						52,74		
19	001	13230-1102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	217,000	m3	11,00						2 387,00		
20	001	13230-1109	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	65,100	m3	1,50						97,65		
21	001	13230-1202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 1000 m3	251,150	m3	11,00						2 762,65		
22	001	13230-1209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.4	75,340	m3	1,50						113,01		
23	001	14170-1101	Pretlačenie s použ. oceľ. rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200mm	20,710	m	220,00						4 556,20		
24	001	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	918,000	m2	5,00						4 590,00		
25	001	15110-1112	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	918,000	m2	2,30						2 111,40		
26	001	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	378,660	m2	5,00						1 893,30		
27	001	15110-1202	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	378,660	m2	8,00						3 029,28		
28	001	15110-1211	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	58,660	m2	2,30						134,92		
29	001	15110-1212	Odstánenie paženia stien výkopu príložné hl. do 8 m	58,620	m2	3,50						205,17		
30	001	16110-1105	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 10 m	630,300	m3	2,50						1 575,75		
31	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	158,000	m3	6,50						1 027,00		
32	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	158,000	m3	2,20						347,60		
33	001	17120-1203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	158,000	m3	0,80						126,40		
34	001	17120-3212	Násypky do zem. hrádzi s prímiesou ílu nad 20% bez zhluknutia	57,600	m3	1,20						69,12		
35	MAT	605.000001R	Opracovaná guľatina	6,000	m3	265,00						1 590,00		
36	001	17410-1101	Zasyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	904,880	m3	2,80						2 533,66		
37	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny	183,910	m3	11,80						2 170,14		
38	MAT	583.371970	Štrkopiesok D-32 N1	183,910	m3	24,00						4 413,84		
39	232	18100-6113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	345,600	m2	0,40						138,24		
40	231	18200-1131	Pláštna úprava terénu, nerovnosti do +-20 cm v rovine	345,600	m2	1,00						345,60		

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súčet v tonách		DPH %	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu		
			Zmes trávná parková sidišková	20,000	kg	7,80			156,00		42 956,86			
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :											
			2 - ZÁKLADY											
42	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,289	m ³	30,00			8,67					
43	211	27331-1113	Základové dosky z betónu prostého tr. B 10 (C8/10), cement portl.	5,000	m ³	95,00			475,00					
44	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	13,780	m ²	12,50			172,25					
45	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	13,780	m ²	2,50			34,45					
			2 - ZÁKLADY spolu :						690,37					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE											
46	015	38031-6122	Kompletné konštr. bet. vodost. V4 TO B 20 hr. 15-30 cm	6,790	m ³	175,00			1 188,25					
47	015	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. zhot.	27,180	m ²	25,00			679,50					
48	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. plôch z bet. vodost. odsír.	27,180	m ²	5,00			135,90					
49	MAT	313 955020	Sieť KARI 11373 100x100mm d5mm	4,200	m ²	11,00			46,20					
50	MAT	341 400520R3	Kábel FeZn 30x4	12,130	m	1,00			12,13					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						2 061,98					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
51	321	45157-1111	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	280,000	m ²	4,50			1 260,00					
52	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	61,830	m ³	35,00			2 164,05					
53	271	45231-3131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	3,280	m ³	95,00			311,60					
54	271	45235-3101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	21,840	m ²	12,50			273,00					
55	312	46121-1111	Pačka z lom. kameňa na MC100, prierez páčky do 0,4 m ²	10,000	m ³	140,00			1 400,00					
56	312	46251-1161	Zásyp z lom. kameňa tried. hmot. kameňov do 80 kg bez výplne	111,200	m ³	70,00			7 784,00					
57	312	46321-2200	Rovnanina z lom. kameňa tried. do 80 kg oživená nad 3m ³	56,000	m ³	70,00			3 920,00					
58	312	46695-5371	Hrádzka latová z dvoch radov kolov v. do 1,5m tvč. s mezd.	90,000	m	366,00			32 850,00					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						49 962,65					
			5 - KOMUNIKÁCIE											
59	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	33,120	m ²	2,30			76,18					
60	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	300,100	m ²	4,00			1 200,40					
61	221	56487-1111	Podklad zo štrkopy hr. 25 cm	150,460	m ²	7,50			1 128,45					
62	221	56516-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1. š. do 3m hr. 8 cm	150,460	m ²	16,00			2 407,36					
63	221	57713-1111	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm	150,460	m ²	8,50			1 278,91					
64	221	58412-1111	Osadenie cest. panelov zo železobetónu do lôžka z kameniva hr. do 4 cm	30,000	m ²	12,00			360,00					
65	MAT	593 813200	Panel cestný KZD 1-300/200 300x200x15	8,000	kus	185,00			1 480,00					
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						7 931,30					
			8 - RÚROVÉ VEDEŇIA											
66	271	87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	482,200	m	0,30			144,66					
67	MAT	286 1D0103	Potrubie vodovodné HDPE - 40x2,4 - 2010040	482,200	m	2,50			1 205,50					
68	271	87124-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 90	199,400	m	0,80			159,52					
69	MAT	286 1D0107	Potrubie vodovodné HDPE - 90x5,4x12000 - 2010090	199,400	m	5,00			997,00					
70	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	16,000	kus	1,60			25,60					
71	271	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300	16,000	kus	4,50			72,00					
72	271	89224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 90	681,600	m	0,50			340,80					
73	271	89962-3141	Obetňovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor. výkope	3,200	m ³	95,00			304,00					
74	271	89964-3111	Debnenie pre obetňovanie potrubia v otvor. výkope	20,000	m ²	18,00			360,00					
			8 - RÚROVÉ VEDEŇIA spolu :						3 609,08					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
75	221	91973-5111	Rezanie stávajúceho živého korytu alebo podkladu hr. do 5 cm	496,400	m	3,30			1 638,12					
76	MAT	286 3K7514	Koleno AWADUKT - KGB/DN 160, 67.st. - 170913 alebo ekvivalent	16,000	kus	4,50			72,00					
77	MAT	286 3K8652	Sachta univerzálna DN 400 - 249610	16,000	kus	190,00			3 040,00					

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kod cenníka	Kod položky	Popis položky, stavebného dielu, remisie, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Měra jednotka	Jednotková cena	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
							Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
79	MAT	286 3K8655	Poklop PE, pochádzajú, DN 400 - 245080	16,000	kus	15,00				240,00	
80	MAT	286 507510	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/160	16,000	kus	35,50				568,00	
81	013	97909-4441	Očistenie výbúr. cestných panelov s pôv. vypl. škar kamen.	48,000	m2	5,50				264,00	
82	272	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. suťe na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	22,194	t	33,00				732,40	
			Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	158,000	m3	10,00				1 580,00	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							8 134,52	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							115 346,76	
83	923	23020-0121	PRÁCE A DODÁVKY M								
84	MAT	142 212900	M23 - 157 Montáž potrubia	53,010	m	45,00				2 385,45	
85	MAT	283 150110	Nasunutie potrubnej sekcie do ocel. chráničky 200	53,010	m	250,00				13 252,50	
86	MAT	283 150140R2	Rúrky ocel. bezošvé 11353,0 t 219 mm hr.steny 6,0 mm	37,000	kus	44,00				1 628,00	
			Klzná oblička RACI	6,000	kus	65,00				390,00	
			Manžeta na uzavretie koncov chráničiek DÚ 100 x 200 mm								
			M23 - 157 Montáž potrubia spolu :							17 655,95	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :							17 655,95	
			Rozpočet celkom :							133 002,71	

Odberateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
 Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
 Dodávateľ: Určí výberové konanie
 Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Hučava-Zvolensko
 Objekt :Aktivita Zvolenská Slatina
 Časť :SO 02.1.2 NN prípojky ČS

Spracoval: VS a.s.Bratislava
 JKSO :
 Dátum: sept.2016

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec. Materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1 R1		PRÁCE A DODÁVKY NN PRÍPOJKY ČS NN prípojka ČS1 - NN prípojka pre ČS s inštalovaným výkonom do 5 kW, dĺžka 14,1 m, káblové vedenia s výkopom a uložením v zemi, uzemnenie, chráničky, prípojková skriňa, elektromerný rozvádzač; vrátane dodávky montáže skriňok a rozvážii	1,000	kpl	1 200,00	1 200,00	
		NN PRÍPOJKY ČS spolu :	1 200,00			1 200,00	
		Rozpočet celkom :	1 200,000			1 200,00	

Spracoval:
JKSO :
Dátum:

Objedávateľ: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Úrčenie výberové konanie

Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.4-07/2015

Objekt: Čistiarňa odpadových vôd v lokalite Zvolenská Slatina
Príloha: 3.3 Kanalizačné odbočenia

Prenášad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

PRÁCA A DODÁVKY HSV

1 - ZEMINE PRÁCE

1	221	11310-7244	Odstánenie podkladov alebo krytov živých hŕ. do 20 cm, nad 200 m ²	347,000	m ²	2,80			971,60				
2	001	12110-1101	Odstánenie ornice s premiestnením do 50 m	70,000	m ³	0,90			63,00				
3	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³ SJ	264,000	m ³	7,00			1 848,00				
4	001	13230-1203R	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 1 000 do 10 000 m ³ (prípojkový)	3 793,500	m ³	3,80			14 415,30				
5	272	13230-1209	Prípojkový za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	88,000	m ³	1,50			132,00				
6	001	13230-1209R	Prípojkový za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm (prípojkový)	1 263,255	m ³	1,50			1 894,88				
7	272	14170-2102	Pretlačenie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 200 do 500 mm	185,000	m	450,00			83 250,00				
8	272	80234-0150	Nasunutie potrubnej sekcie 150 do chráničky	185,000	m	45,00			8 325,00				
9	001	16110-1102R	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m (prípojkový)	3 793,482	m ³	2,50			9 483,71				
10	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	3 793,482	m ³	2,30			8 725,01				
11	253	16230-7112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 1000 m	2 309,076	m ³	2,30			5 310,87				
12	001	16270-1105R	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 (prípojkový)	1 484,406	m ³	10,50			15 586,26				
13	001	17120-203R	Uloženie sypaniny na skládky nad 1 000 do 10000 m ³ (prípojkový)	1 484,406	m ³	0,80			1 187,52				
14	001	17410-1101R	Zásyp zhrutnený ľan, rýh, sachiet (prípojkový)	2 309,076	m ³	2,80			6 465,41				
15	MAT	583 372510R	Štírkopiesok 0-63 B1 (prípojkový)	989 604	m ³	24,00			23 750,50				
16	001	17510-1101R	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny (prípojkový)	989 604	m ³	11,80			11 677,33				
17	232	18100-6113	Rezpresir. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	211,300	m ²	0,40			84,52				
18	231	18200-1131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +20 cm v rovine	211,300	m ²	1,00			211,30				
19	MAT	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	15 000	kg	7,80			117,00				
			1 - ZEMINE PRÁCE spolu :						193 499,21				

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

20	271	45157-3111R1	Lôžko z piesku a štírkopiesku (prípojkový)	247,401	m ³	30,00			7 422,03				
21	271	45157-3111S1	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štírkopiesku (SJ)	13,500	m ³	30,00			405,00				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						7 827,03				

5 - KOMUNIKÁCIE

22	221	56426-1111	Podklad zo štírkopiesku hr. 40 cm	347,000	m ²	8,00			2 776,00				
23	221	56487-1111R	Podklad zo štírkopiesku hr. 25 cm	347,000	m ²	7,50			2 602,50				
24	221	56516-1111	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1. š. do 3m hr. 8 cm	347,000	m ²	16,00			5 552,00				
25	221	57713-1111R	Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š. do 3 m hr. 4 cm	347,000	m ²	8,50			2 949,50				
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :						13 880,00				

8 - RÚROVÉ VEDEDENIA

26	271	87138-3120	Montáž potrubia kanaliz. PVC tesniacich gum. krúžkom, DN 160	1 266,000	m	1,40			1 772,40				
27	MAT	286 110200	Rúrková kanalizačná spoj. gum. krúžkom 160x4,7x5000	254,000	kus	55,00			13 970,00				
28	271	87731-3123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. pot. z PVC otv. výk. DN150	213,000	kus	1,60			340,80				
29	271	87737-3121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. pot. z PVC otv. výk. DN300	213,000	kus	4,50			958,50				
			8 - RÚROVÉ VEDEDENIA spolu :						17 041,70				

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

30	MAT	286 3K7514	Koleno AWADUKT - KGB, DN 160, 67st. - 170913 alebo ekvivalent	213,000	kus	4,50			958,50				
----	-----	------------	---	---------	-----	------	--	--	--------	--	--	--	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.

Por. číslo	Kód cenlíka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonach		Súč v tonach		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
31	MAT	286 3K8652	Sachta univerzálna DN 400 - 249610	213,000	kus	190,00				40 470,00			
32	MAT	286 3K8655	Poklop PE, pochádzajúci DN 400 - 245080	213,000	kus	65,00				13 845,00			
33	MAT	286 507510	Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/160 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	213,000	kus	35,50				7 561,50			
34	MAT	150 1A0117	PRÁCE A DODÁVKY IM M23 - 157 Montáž potrubia	185,000	m	250,00				46 250,00			
35	923	23020-0126R	Rúra oceľová bezošvá dĺž 5-7 m - 324x8,0 mm Manžeta na uzavretie koncov chráničiek 162x330 M23 - 157 Montáž potrubia spolu : PRÁCE A DODÁVKY IM spolu : Rozpočet celkom :	48,000	ks	85,00				4 080,00			
									50 330,00				
									50 330,00				
									345 412,94				

Spracoval: VS a.s.Bratislava
JKSO:
Dátum: sept.2016

Objekt: Mikroregión Húčava - Zvolensko, združenie
Projektant: BURSA, s.r.o. Banská Bystrica
Dodávateľ: Úrci výberové konanie

Objekt: Stavba :392 - Odvedenie a čistenie odpadových vôd v mikroreg. Húčava-Zvolensko, Rev. č.4-07/2015
Casť :SO 02.2.1 Prívodná a odtočková časť

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	výkaz-výmer	Množstvo výmera	Miera jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súč v tonách		DPH %
								Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1	272	13120-1201	11,500 m3		7,50							86,25
2	001	13120-1209	3,450 m3		0,70							2,42
3	272	13220-1201	31,600 m3		8,50							268,60
4	272	13220-1209	9,480 m3		0,70							6,64
5	001	13230-1202	112,000 m3		10,00							1 120,00
6	272	13230-1209	33,600 m3		1,80							60,48
7	272	1510-1101	106,400 m2		3,20							340,48
8	272	15110-1111	106,400 m2		1,00							106,40
9	001	15110-1201	20,000 m2		5,00							100,00
10	001	15110-1211	20,000 m2		2,30							46,00
11	001	16110-1103	43,100 m3		2,50							107,75
12	272	16110-1101	17,360 m3		2,20							38,19
13	001	17120-1201	17,360 m3		0,80							13,89
14	001	17410-1101	26,780 m3		2,80							72,18
15	001	17510-1101	11,700 m3		11,80							138,06
16	MAT	583 371970	11,700 m3		24,00							280,80
												2 788,14
17	211	27331-1113	0,200 m3		95,00							19,00
18	011	27335-1215	0,560 m2		12,50							7,00
19	011	27335-1216	0,560 m2		3,50							1,96
												27,96
20	015	38031-6122	0,900 m3		175,00							157,50
21	015	38035-6241	11,200 m2		25,00							280,00
22	015	38035-6242	11,200 m2		7,50							84,00
												521,50
23	271	45157-3111	3,660 m3		30,00							109,80
												109,80
24	011	63131-3311	0,100 m3		145,00							14,50
												14,50
25	271	87131-3121	10,000 m		1,40							14,00
26	MAT	286 110200	2,000 kus		45,00							90,00
27	271	87135-3121	14,400 m		1,80							25,92
28	MAT	286 110250	3,000 kus		65,00							195,00
29	271	87737-3122	2,000 kus		3,50							7,00
30	MAT	286 508450	2,000 kus		35,00							70,00
31	271	89210-1111	24,400 m		2,50							61,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

- Hĺbenie jam zapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3
- Pripílatok za lepiivosť horn. tr. 3
- Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3
- Pripílatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm
- Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 nad 100 do 1000 m3
- Pripílatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm
- Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m
- Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m
- Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
- Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
- Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m
- Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4
- Uloženie sypatiny na skládku
- Zásyp zhutnený jam, rýh, šachiet alebo okolo objektu
- Ostyp potrubia bez prehadenia sypatiny
- Štrkopiesok 0-32 N1

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

- Základové dosky z betónu prostého tr. B 10 (C8/10), cement.pordl.
- Debnenie základových dosiek zhotovenie
- Debnenie základových dosiek odstránenie

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

- Kompletné konštr. bet. vodost. V4 T0 B 20 hr. 15-30 cm
- Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. zhot.
- Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. odstr.

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

- Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

- Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 8-12 cm

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

- Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150
- Rúrika PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000
- Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200
- Rúrika PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000
- Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300
- Presuvka kanalizačná PVC - sachťová d 315mm
- Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o.	Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suš. v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
	32	Z71	89441-1311	Osadenie želbet. dielcov šachtiet, skruže rovne TZS 80-120	2,000	kus	55,00				110,00			
	33	MAT	592 240200R1	Vyrovnávací prstenec TBW-625/100/90	1,000	kus	10,00				10,00			
	34	MAT	592 243060	Skruž šachtová SR-M 250 100x25	1,000	kus	35,00				35,00			
	35	Z71	89441-4111	Osadenie želbet. dielcov šachtiet, skruže rovne TZP 100/30-50	1,000	kus	55,00				55,00			
	36	MAT	592 243120	Skruž prechodová SHM 1000/600 100x6.2x60	1,000	kus	65,00				65,00			
		Z71	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	5,000	kus	22,00				110,00			
		MAT	592 434440	Poklop kruhový d 600 B	5,000	kus	65,00				325,00			
				8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :							1 172,92			
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	39	Z72	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	17,360	m3	10,00				173,60			
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :							173,60			
				PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :							4 808,42			
				Rozpočet celkom :							4 808,42			



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu		Hmotnosť v tonách		Súč. v tonách	
									Spolu	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMLINE PRÁCE														
1	221	11320-2111	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	300,000	hod	2,60	780,000		780,000					
2	272	11500-1105	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 600 mm	30,000	m	22,00	660,000		660,000					
3	272	11510-1301	Ponohovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	30,000	deň	2,80	84,000		84,000					
4	272	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	3,000	m3	85,00	255,000		255,000					
5	001	13120-1103	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 10000 m3	1,046,500	m3	3,50	3 662,750		3 662,750					
6	001	13120-1109	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 10000 m3	314,000	m3	0,70	219,800		219,800					
7	001	13130-1103	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	1,046,500	m3	5,50	5 755,750		5 755,750					
8	001	13130-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	314,000	m3	1,10	345,400		345,400					
9	001	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m	2,093,000	m3	2,50	5 232,500		5 232,500					
10	001	16230-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4	781,460	m3	2,30	1 797,358		1 797,358					
11	001	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	781,460	m3	2,20	1 719,212		1 719,212					
12	001	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	781,460	m3	0,80	625,177		625,177					
13	001	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	1 311,540	m3	2,80	3 672,312		3 672,312	0,00				
										24 809,250				
2 - ZÁKLADY														
14	002	27157-1111	Vankúš pod základý zo štrkopiesku triedeného	13,230	m3	35,00	463,050		463,050					
15	011	27331-3511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	13,230	m3	95,00	1 256,850		1 256,850					
16	015	27332-6231	Základové dosky zo železobet. vodost. V4 T50 betón tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	60,000	m3	115,00	6 900,000		6 900,000					
17	011	27335-1215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	6,250	m2	12,50	78,125		78,125					
18	011	27335-1216	Debnenie základových dosiek odstránenie	6,250	m2	3,50	21,875		21,875					
19	011	27335-1217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	28,000	m2	25,00	700,000		700,000					
20	011	27335-1218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	28,000	m2	8,00	224,000		224,000					
21	011	27531-3611	Základové páky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20)	1,300	m3	100,00	130,000		130,000					
22	011	27535-1217	Debnenie základových páliek drevené tradičné, zhotovenie	7,800	m2	25,00	195,000		195,000					
23	011	27535-1218	Debnenie základových páliek drevené tradičné, odstránenie	7,800	m2	8,00	62,400		62,400					
										10 031,300				
										0,00				
										10 031,300				
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE														
24	011	34698-1321	Izolácia stien doskami drevocement. s bandážou hr. 25 mm	20,000	m2	11,00	220,000		220,000					
25	015	38031-1642	Kompletné konštrukcie z bet. pros. tr.B 20(C 16/20) hr. nad 15 - 30 cm	46,400	m3	175,00	8 120,000		8 120,000					
26	015	38032-6232	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	20,000	m3	195,00	3 900,000		3 900,000					
27	015	38032-6232	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. 15- 30 cm	8,850	m3	195,00	1 731,500		1 731,500					
28	015	38032-6233	Kompletné konštr. bet. žel. vodost. V4 T50 B 25-B 30 hr. nad 30 cm	141,450	m3	190,00	26 875,500		26 875,500					
29	015	38035-6241	Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. odstr.	240,000	m2	25,00	6 000,000		6 000,000					
30	015	38035-6242	Debnenie kompl. konštr. neomiet. ploch z bet. vodost. odstr.	240,000	m2	7,00	1 680,000		1 680,000					
31	015	38035-1005	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 425 - odhadom	17,000	t	1 200,00	20 400,000		20 400,000					
										68 927,100				
										0,00				
										68 927,100				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE														
32	312	45157-1221	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	18,000	m2	4,50	81,000		81,000					
										0,00				
										81,000				
5 - KOMUNIKÁCIE														
33	MAT	592 276300	Doska obkladová TBM 2-50 50x50x10	2,000	kus	5,50	11,000		11,000					
										11,000				
										11,000				
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
										0,000				
										0,000				
										11,000				
										11,000				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

BURSA, s. r. o. Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, renesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Sut' v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
34	011	61145-1133	Omietka vnút. cem. stropov rovných štuková	20,000	m2	11,00	220,000			220,00			
35	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladka	20,000	m2	10,00	200,000			200,00			
36	011	62246-1186	Omietka vonk. stien brizoliová striekaná ziož. Vli	10,000	m2	50,00	500,000			500,00			
37	012	62799-1003	Tesnenie spár mikroporéznu gumou 40 10 mm	62,100	m	2,00	124,200			124,20			
38	MAT	273 443300	Tesnenie mikroporézne z gumy SP profi 988	62,100	m	1,20		74,52		74,52			
39	011	63131-3311	Tesnenie mikroporézne z gumy SP profi 988	2,100	m3	135,00	283,500			283,50			
40	011	63131-8155	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 hr. 8-12 cm	2,100	m3	8,00	16,800			16,80			
41	011	63131-8155	Príplatok za preliad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	18,000	m2	16,00	288,000			288,00			
42	MAT	592 456500	Kladenie diažby z betón. diaždic 50x50cm na suchto, leteče z PVC výška do 25mm	18,000	m2	18,00		324,00		324,00			
43	011	64294-2111	Dlažba betónová HBB 50x50x7 prírodná	1,000	kus	10,00	10,000			10,00			
44	MAT	583 314230	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceleových do 2,5 m2	1,000	kus	35,00	35,000			35,00			
45	MAT	286 509110	Zárubňa oceľová CGA 90x197x11cm P	1,000	kus	35,00	1 642,500	433,52		35,00	2 076,02		
8 - RÚROVÉ VEDENIA													
Redukcia PVC nestužovaná kanalizačná d110/140													
46	003	94194-1031	8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1,000	kus	12,50	0,000			3,35	3,35		
47	253	94194-4811	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	50,000	m2	2,00	100,000			100,00			
48	003	94195-5002	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	50,000	m2	0,80	40,000			40,00			
49	011	95290-1111	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	50,000	m2	3,30	165,000			165,00			
50	015	95317-1021	Vykátenie budov byt. alebo občan. výštavby pri výške podlažia do 4 m	8,000	kus	18,00	144,000			144,00			
51	MAT	133 315620	Osadenie poklopov liat. alebo ocel. do 50kg	0,115	t	840,00	96,600			96,60			
52	MAT	133 353320	Uholník rovinnoramenný 11373 70x70x6 mm	0,241	t	850,00	204,850			204,85			
53	MAT	133 376600	Uholník nerovinnoramenný 11373 65x50x6 mm	0,069	t	840,00	57,960			57,96			
54	MAT	133 805100	Tvá oceľová T úzka 11373 40x40x5 mm	0,137	t	950,00	130,150			130,15			
55	MAT	133 843200	Tvá oceľová U 11373 označenie prírezu 80	0,403	t	960,00	382,850			382,85			
56	MAT	136 403100	Plech ocel. hrubý rebrovany 10004.0 3x1000x2000 mm	0,233	t	870,00	202,710			202,71			
57	272	97913-1415	Poplatok za uľčenie vykopanej zeminy	781,460	m3	10,00	7 814,600			7 814,60			
							8 527,600	1 075,12		9 602,72			
							114 018,750	1 522,99		115 541,74			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:													
PRÁCE A DODÁVKY PSV													
71 - IZOLÁCIE													
58	711	71111-2012	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	487,000	m2	25,00	12 175,000			12 175,00			
Vodotesný náter Vandex super dvojitásobný													
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:													
59	713	71312-1111	713 - Izolácie tepelné	20,000	m2	3,80	76,000			76,00			
Montáž tep. izolácie podlah 1 x polozenie													
713 - Izolácie tepelné spolu:													
71 - IZOLÁCIE spolu:													
60	MAT	605 123080	762 - Konštrukcie tesárske	3,000	m3	185,00	555,000			585,00			
61	MAT	605 125200	Doska MD neomietaná 3 24 170-240	0,700	m3	185,00	129,500			129,50			
							0,000	0,000		714,50			
762 - Konštrukcie tesárske spolu:													
62	766	76666-1122	766 - Konštrukcie stolárske	1,000	kus	7,00	7,000			7,00			
63	MAT	611 731010	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kríd. nad 0,8m	1,000	kus	95,00	95,000			95,00			
64	MAT	549 263760	Dvere vchodové palubové plne 90x197 DE1	2,000	kus	12,00	24,000			24,00			
							0,000	0,000		119,00			
766 - Konštrukcie tesárske spolu:													
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné													
65	767	76716-1110	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	50,000	m	22,00	1 100,000			1 100,00			
66	MAT	553 000020	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, do 20 kg	1 500,000	kg	12,00	18 000,000			18 000,00			
67	767	76766-2210	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	2,000	m2	12,00	24,000			24,00			
							1 124,000	18 000,00		19 124,00			
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:													

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Súf. v tonách		DPH %
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	

76 - KONSTRUKCIE spolu :														
							1 124,000	18 833,50		19 957,50				

77 - PODLAHY														
771 - Podlahy z dlaždíc keramických														
68	MAT	597 685200	Obklad. hut. glaz. t'ah. C hl. 300x150x20 1	10,000	m2	24,00	0,000	240,00		240,00				
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :														
							0,000	240,00		240,00				
77 - PODLAHY spolu :														
							13 375,00	19 073,50		32 448,50				
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :														
							127 393,75	20 596,49		147 990,24				
Rozpočet celkom :														

