

Súhrnný rozpočet stavby

Názov projektu: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Názov stavby: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Spracovať: Ing. Dušan Labanc

Projektový manažér: Ing. František Kaššai

IČO:

DiČ:

Dňa:

Cena celkom bez DPH		14 214 999,00	
DPH	20 %	14 214 999,00	2 842 999,80
	20 %	0,00	0,00
Cena celkom s DPH			17 057 998,80

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica IČO: 36056006 DiČ: 2020095726 Pečiatka a podpis	Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H SMS a.s., Združenie Valaská S-T-H, Partizánska cesta 91, 974 00 Banská Bystrica IČO: 35727951 DiČ: 202068173 Pečiatka a podpis	Stavebný dozor: DOPRAVOPROJEKT, a.s. Kominárska 2,4 832 03 Bratislava IČO: 31322000 DiČ: 2020524770 Pečiatka a podpis
---	---	---

Rekapitulácia nákladov podľa hláv v

EUR

Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostredia	Celkové náklady
	stavebná časť	technolog. časť	celkom		
Rekapitulácia nákladov stavby	12 917 257,62	926 260,85	13 843 518,47	371 480,53	14 214 999,00
I. Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	366 480,53	366 480,53
Dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane jej zmien, doplnkov a vyjadrení potrebných pre realizáciu	0,00	0,00	0,00	113 288,00	113 288,00
Odborný autorský dohľad na ČOV Valaská INT	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Odborný autorský dohľad na ČOV Hronec	0,00	0,00	0,00	8 825,00	8 825,00
Harmonogram prác, vrátane projektu organizácie prác	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku	0,00	0,00	0,00	14 595,00	14 595,00
Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku	0,00	0,00	0,00	9 730,00	9 730,00
Archeologický prieskum, vrátane výstupnej dokumentácie	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Geodetické práce	0,00	0,00	0,00	134 979,25	134 979,25
- vytýčenie stavby, porealizačné zameranie stavby, geometrické plány	0,00	0,00	0,00	134 979,25	134 979,25
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	0,00	0,00	0,00	20 563,28	20 563,28
- stavebná časť, strojno-technologická časť, elektro-technologická časť	0,00	0,00	0,00	20 563,28	20 563,28
II. Prevádzkové súbory	0,00	903 669,12	903 669,12	0,00	903 669,12
PS Hronec kanalizácia a ČOV	0,00	333 461,16	333 461,16	0,00	333 461,16
Hronec kanalizácia	0,00	88 461,28	88 461,28	0,00	88 461,28
Hronec ČOV	0,00	244 999,88	244 999,88	0,00	244 999,88
PS Valaská - splašková kanalizácia	0,00	178 190,42	178 190,42	0,00	178 190,42
PS VALASKÁ ČOV, intenzifikácia	0,00	392 017,54	392 017,54	0,00	392 017,54
III. Stavebné objekty	12 684 809,24	0,00	12 684 809,24	0,00	12 684 809,24
SO Hronec kanalizácia a ČOV	7 389 282,53	0,00	7 389 282,53	0,00	7 389 282,53
Hronec kanalizácia	6 639 013,47	0,00	6 639 013,47	0,00	6 639 013,47
Hronec ČOV	750 269,06	0,00	750 269,06	0,00	750 269,06
SO Valaská - splašková kanalizácia	3 789 659,61	0,00	3 789 659,61	0,00	3 789 659,61
SO VALASKÁ ČOV, intenzifikácia	1 505 867,10	0,00	1 505 867,10	0,00	1 505 867,10
IV. Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Informačná tabuľa min. rozmer 250x150 cm	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Pamätňá tabuľa min. rozmer 20x30 cm	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
VIII. Rezerva 2,5 % z HL. II., III.	232 448,38	22 591,73	255 040,11	0,00	255 040,11

Rekapitulácia objektov stavby

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1258758	Hronec kanalizácia a ČOV	7 722 743,69	1 544 548,74	9 267 292,43
ps	Prevádzkové súbory	333 461,16	66 692,23	400 153,39
ps1	PS 01 Technologická časť	222 654,38	44 530,88	267 185,26
ps2	PS 02 Elektročasť ČOV + prenos dát z ČOV a vizualizácia na dispečingu	22 345,50	4 469,10	26 814,60
ps3	PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	88 461,28	17 692,26	106 153,54
3.1	Prečerpávacia stanica č.1	54 990,92	10 998,18	65 989,10
3.2	Prečerpávacia stanica č.2	16 049,14	3 209,83	19 258,97
3.3	Prečerpávacia stanica č.3	17 421,22	3 484,24	20 905,46
so	Stavebné objekty	7 389 282,53	1 477 856,51	8 867 139,04
01	SO 01 ČOV - stavebná časť	615 445,45	123 089,09	738 534,54
1.1	Architektúra ČOV	582 445,77	116 489,15	698 934,92
1.3	Elektroinštalácia a blekozvod	32 999,68	6 599,94	39 599,62
02	SO 02 Spevnené plochy a prístupová komunikácia	46 261,43	9 252,29	55 513,72
03	SO 03 NN prípojka k ČOV	3 747,72	749,54	4 497,26
04	SO 04 Vodovodná prípojka k ČOV	33 145,75	6 629,15	39 774,90
05	SO 05 Oplotenie ČOV	13 699,16	2 739,83	16 438,99
06	SO 06 Výusné potrubie ČOV	37 969,55	7 593,91	45 563,46
SO-07	SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice	6 529 955,32	1 305 991,06	7 835 946,38
A	SO 07 Zberač A a kanal.prípojky	1 029 788,44	205 957,69	1 235 746,13
A-1	SO 07 Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanal.prípojky	409 220,28	81 844,06	491 064,34
A-2	SO 07 Zberač A-2 a kanal.prípojky	938 959,69	187 791,94	1 126 751,63
A-2-1	SO 07 Zberač A-2-1 a kanal.prípojky	548 168,43	109 633,69	657 802,12
A-2-2	SO 07 Zberač A-2-2 a kanal.prípojky	84 622,68	16 924,54	101 547,22
A-2-3	SO 07 Zberač A-2-3, výtlačné potr. a kanal.prípojky	146 864,43	29 372,89	176 237,32
A-2-4	SO 07 Zberač A-2-4 a kanal.prípojky	68 486,36	13 697,27	82 183,63
A-2-5	SO 07 Zberač A-2-5 a kanal.prípojky	336 015,58	67 203,12	403 218,70
A-3	SO 07 Zberač A-3 a kanal.prípojky	254 964,80	50 992,96	305 957,76
A-3-1	SO 07 Zberač A-3-1 a kanal.prípojky	65 648,05	13 129,61	78 777,66
A-3-2	SO 07 Zberač A-3-2 a kanal.prípojky	150 733,64	30 146,73	180 880,37
A-4	SO 07 Zberač A-4 a kanal.prípojky	323 395,33	64 679,07	388 074,40
A-4-1	SO 07 Zberač A-4-1 a kanal.prípojky	33 559,01	6 711,80	40 270,81
A-5	SO-07 Zberač A-5 a kanal.prípojky	83 497,75	16 699,55	100 197,30
B	SO 07 Zberač B a kanal.prípojky	162 184,42	32 436,88	194 621,30
B-1	SO 07 Zberač B-1 a kanal.prípojky	34 756,48	6 951,30	41 707,78
C	SO 07 Zberač C a kanal.prípojky	1 242 873,41	248 574,68	1 491 448,09
C-1	SO 07 Zberač C-1, výtlačné potrubie a kanal.prípojky	159 771,91	31 954,38	191 726,29
C-2	SO 07 Zberač C-2 a kanal.prípojky	158 660,63	31 732,13	190 392,76
C-3	SO 07 Zberač C-3 a kanal.prípojky	185 039,12	37 007,82	222 046,94
C-4	SO 07 Zberač C-4 a kanal.prípojky	112 744,88	22 548,98	135 293,86
08	SO 08 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	69 401,88	13 880,38	83 282,26
1	Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	41 486,49	8 297,30	49 783,79
2	Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 898,31	2 579,66	15 477,97
3	Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	15 017,08	3 003,42	18 020,50
09	SO 09 NN prípojky k prečerpávacím stanicám	39 656,27	7 931,25	47 587,52
01.3-1	SO 09 NN PRÍPOJKA K PČS1	15 803,82	3 160,76	18 964,58

01.3-2	SO 09 NN PŘÍPOJKA K PČS2	12 047,93	2 409,59	14 457,52
01.3-3	SO 09 NN PŘÍPOJKA K PČS3	11 804,52	2 360,90	14 165,42

Celkom		7 722 743,69	1 544 548,74	9 267 292,43
z toho:	ČOV Hronec	995 268,94	199 053,79	1 194 322,73
	Prevádzkové súbory	244 999,88	48 999,98	293 999,86
	Stavebné objekty	750 269,06	150 053,81	900 322,87
	Kanalizácia Hronec	6 727 474,75	1 345 494,95	8 072 969,70
	Prevádzkové súbory	88 461,28	17 692,26	106 153,54
	Stavebné objekty	6 639 013,47	1 327 802,69	7 966 816,16
Kontrolný súčet		7 722 743,69	1 544 548,74	9 267 292,43

so	Stavebné objekty	131 000,00	26 200,00	157 200,00
00	Všeobecné položky	131 000,00	26 200,00	157 200,00
Celkom		7 853 743,69	1 570 748,74	9 424 492,43

Rekapitulácia objektov stavby

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
15798	po zmene Valaská - splašková kanalizácia	3 967 850,03	793 570,01	4 761 420,04
ps	Prevádzkové súbory	178 190,42	35 638,08	213 828,50
ps3	PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	178 190,42	35 638,08	213 828,50
3.1	Prečerpávacia stanica č.1	21 671,35	4 334,27	26 005,62
3.2	Prečerpávacia stanica č.2	18 675,93	3 735,19	22 411,12
3.3	Prečerpávacia stanica č.3	18 675,93	3 735,19	22 411,12
3.4	Prečerpávacia stanica č.4	18 675,93	3 735,19	22 411,12
3.5	Prečerpávacia stanica č.5	83 599,05	16 719,81	100 318,86
3.6	Prečerpávacia stanica č.6	16 892,23	3 378,45	20 270,68
so	Stavebné objekty	3 789 659,61	757 931,92	4 547 591,53
SO-07	SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská	964 532,19	192 906,44	1 157 438,63
B-2	SO 07 Zberač B-2, kanal.prípojky	52 379,80	10 475,96	62 855,76
B-3,V2	SO 07 Zberač B-3, kanal.prípojky a výtláč,potrubié V2	31 592,49	6 318,50	37 910,99
B-4,V3	SO 07 Zberač B-4, kanal.prípojky a výtláč,potrubié V3	37 238,30	7 447,66	44 685,96
B-5,V4	SO 07 Zberač B-5, kanal.prípojky a výtláč,potrubié V4	73 141,81	14 628,36	87 770,17
C-1,V5	SO 07 Zberač C-1, kanal.prípojky a výtl.potrubié V5	594 160,99	118 832,20	712 993,19
C-2	SO 07 Zberač C-2, kanal.prípojky	161 410,40	32 282,08	193 692,48
C-3	SO 07 Zberač C-3, kanal.prípojky	14 608,40	2 921,68	17 530,08
B-1,V1	SO 07 Zberač B-1, kanal.prípojky a výtl.potrubié V1	149 497,26	29 899,45	179 396,71
SO-08	SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok	2 443 031,47	488 606,29	2 931 637,76
A	SO 08 Zberač A, kanal.prípojky	1 450 840,35	290 168,07	1 741 008,42
A-1	SO 08 Zberač A-1, kanal.prípojky	148 901,12	29 780,22	178 681,34
A-2	SO 08 Zberač A-2, kanal.prípojky	176 263,90	35 252,78	211 516,68
A-3, V6	SO 08 Zberač A-3, kanal.prípojky a výtláčne potr. V6	138 290,21	27 658,04	165 948,25
A-4	SO 08 Zberač A-4, kanal.prípojky	528 735,89	105 747,18	634 483,07
SO-09	SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	106 425,39	21 285,08	127 710,47
9.1	SO 09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	12 880,80	2 576,16	15 456,96
9.2	SO 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 880,92	2 576,18	15 457,10
9.3	SO 09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	12 880,92	2 576,18	15 457,10
9.4	SO 09 Prečerpávacia stanica č.4 - stavebná časť	12 880,92	2 576,18	15 457,10
9.5	SO 09 Prečerpávacia stanica č.5 - stavebná časť	42 020,91	8 404,18	50 425,09
9.6	SO 09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť	12 880,92	2 576,18	15 457,10
SO 10	SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	106 517,12	21 303,42	127 820,54
02.3-1	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS1	16 011,90	3 202,38	19 214,28
02.3-2	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS2	13 102,34	2 620,47	15 722,81
02.3-3	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS3	13 002,27	2 600,45	15 602,72
02.3-4	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS4	13 008,80	2 601,76	15 610,56
02.3-5	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS5	26 576,92	5 315,38	31 892,30
02.3-6	SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS6	24 814,89	4 962,98	29 777,87
SO 11	SO 11 Splašková kanalizácia - Valaská časť Piesok	19 656,18	3 931,24	23 587,42
A	SO 11 Zberač „A,„	9 712,31	1 942,46	11 654,77
A-1-1	SO 11 Zberač „A-1-1,„	9 943,87	1 988,77	11 932,64
	Celkom	3 967 850,03	793 570,01	4 761 420,04
z toho:	Kanalizácia Valaská	3 967 850,03	807 471,95	4 844 831,70
	Prevádzkové súbory	178 190,42	793 570,01	4 761 420,04
	Stavebné objekty	3 789 659,61	13 901,94	83 411,66
	Kontrolný súčet	3 967 850,03	807 471,95	4 844 831,70
so	Stavebné objekty	66 000,00	13 200,00	79 200,00
00	Všeobecné položky	66 000,00	13 200,00	79 200,00
	Celkom	4 033 850,03	806 770,01	4 840 620,04

Rekapitulácia objektov stavby

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
REKAPITULÁCIA NÁKLADOV					
Prevádzkové súbory					
	PS - 01 Mechanické predčistenie			104 488,87	
	PS - 02 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo			170 695,68	
	PS - 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu			30 482,84	
	PS - 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a ASRTP			86 350,15	
	Prevádzkové súbory SPOLU:			392 017,54	
Stavebné objekty					
	SO 01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE			60 928,96	
	SO 02 ČERPACIA STANICA A ODLAHČENIE			31 550,38	
	SO 03 BIOLOGICKÝ STUPEŇ			328 478,59	
	SO 04 DÚCHAREŇ			35 744,02	
	SO 05 KALOJEM			386 498,14	
	SO 05.1 KALOJEM		350 308,77		
	SO 05.2 KALOJEM Biolog. Filter - asanácia		36 189,37		
	SO 06 KALOVÉ POLIA			189 787,87	
	SO 07 MERNÝ OBJEKT NA ODTOKU			24 982,07	
	SO 08 PREPOJOVACIE POTRUBIA			195 705,43	
	SO 09 NN PRÍPOJKA			9 990,56	
	SO 10 OSVETLENIE AREÁLU			16 454,85	
	SO 11 ROZVOD VODY			5 474,69	
	SO 12 SPEVNENÉ PLOCHY A TERÉNNÉ ÚPRAVY			73 437,49	
	SO 13 BÚRACIE PRÁCE			146 834,05	
	SO 13.1 Štrbinová nádrž		97 504,48		
	SO 13.2 Dosadzovacia nádrž		23 051,85		
	SO 13.3 Kalové polia		26 277,72		
	Stavebné objekty SPOLU:			1 505 867,10	

Rekapitulácia objektov stavby

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Náklady spolu			
Prevádzkové súbory		392 017,54	
Stavebné objekty		1 505 867,10	
	Náklady spolu:	1 897 884,64	
Náklady spolu bez DPH:		1 897 884,64	
DPH - 20%		379 576,93	
Náklady spolu s DPH:		2 277 461,57	

Všeobecné položky bez DPH		174 480,53	
	Náklady spolu bez DPH:	2 072 365,17	

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	Cena spolu
1	2	3

REKAPITULÁCIA NÁKLADOV

Valaská ČOV, intenzifikácia

Prevádzkové súbory	392 017,54
Stavebné objekty	1 505 867,10
Všeobecné položky	174 480,53
Valaská ČOV, intenzifikácia SPOLU:	2 072 365,17

Valaská kanalizácia

Prevádzkové súbory	178 190,42
Stavebné objekty	3 789 659,61
Všeobecné položky	66 000,00
Valaská kanalizácia SPOLU:	4 033 850,03

Hronec kanalizácia a ČOV

Prevádzkové súbory	333 461,16
Stavebné objekty	7 389 282,53
Všeobecné položky	131 000,00
Hronec kanalizácia a ČOV SPOLU:	7 853 743,69

Náklady spolu

Prevádzkové súbory	903 669,12
Stavebné objekty	12 684 809,24
Všeobecné položky	371 480,53
Rezerva 2,5% z nákladov na stavebné práce	255 040,11
Navrhovaná zmluvná cena EUR bez DPH	14 214 999,00
DPH 20%	2 842 999,80
Navrhovaná zmluvná cena EUR vrátane DPH	17 057 998,80

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Objekt	Cena bez DPH
Hronec kanalizácia a ČOV	7 853 743,69
Prevádzkové súbory	333 461,16
PS 01 Technologická časť	222 654,38
PS 02 Elektročasť ČOV + prenos dát z ČOV a vizualizácia na dispečingu	22 345,50
PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	88 461,28
Prečerpávacia stanica č.1	54 990,92
Prečerpávacia stanica č.2	16 049,14
Prečerpávacia stanica č.3	17 421,22
Stavebné objekty	7 389 282,53
SO 01 ČOV - stavebná časť	615 445,45
Architektúra ČOV	582 445,77
Elektroinštalácia a bleskozvod	32 999,68
SO 02 Spevnené plochy a prístupová komunikácia	46 261,43
SO 03 NN prípojka k ČOV	3 747,72
SO 04 Vodovodná prípojka k ČOV	33 145,75
SO 05 Oplotenie ČOV	13 699,16
SO 06 Výustné potrubie ČOV	37 969,55
SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice	6 529 955,32
SO 07 Zberač A a kanal.prípojky	1 029 788,44
SO 07 Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanal.prípojky	409 220,28
SO 07 Zberač A-2 a kanal.prípojky	938 959,69
SO 07 Zberač A-2-1 a kanal.prípojky	548 168,43
SO 07 Zberač A-2-2 a kanal.prípojky	84 622,68
SO 07 Zberač A-2-3, výtlačné potr. a kanal.prípojky	146 864,43
SO 07 Zberač A-2-4 a kanal.prípojky	68 486,36
SO 07 Zberač A-2-5 a kanal.prípojky	336 015,58
SO 07 Zberač A-3 a kanal.prípojky	254 964,80
SO 07 Zberač A-3-1 a kanal.prípojky	65 648,05
SO 07 Zberač A-3-2 a kanal.prípojky	150 733,64
SO 07 Zberač A-4 a kanal.prípojky	323 395,33
SO 07 Zberač A-4-1 a kanal.prípojky	33 559,01
SO 07 Zberač A-5 a kanal.prípojky	83 497,75
SO 07 Zberač B a kanal.prípojky	162 184,42
SO 07 Zberač B-1 a kanal.prípojky	34 756,48
SO 07 Zberač C a kanal.prípojky	1 242 873,41
SO 07 Zberač C-1, výtlačné potrubie a kanal.prípojky	159 771,91

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Objekt	Cena bez DPH
SO 07 Zberač C-2 a kanal.prípojky	158 660,63
SO 07 Zberač C-3 a kanal.prípojky	185 039,12
SO 07 Zberač C-4 a kanal.prípojky	112 744,88
SO 08 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	69 401,88
Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	41 486,49
Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 898,31
Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	15 017,08
SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	39 656,27
SO 09 NN PRÍPOJKA K PČS1	15 803,82
SO 09 NN PRÍPOJKA K PČS2	12 047,93
SO 09 NN PRÍPOJKA K PČS3	11 804,52
Všeobecné položky	131 000,00
Celkom EUR bez DPH	7 853 743,69

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Prevádzkové súbory: PS 01 Technologická časť

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					222 654,38
D1,D2					222 654,38
1	D+M technológie ČOV komplet	kpl	1,000	222 654,38	222 654,38
VRN					0,00
2	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					222 654,38

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Prevádzkové súbory: PS 02 Elektročasť ČOV+prenos dát z ČOV a vizualizácia na dispečingu

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					22 345,50
D1 Rozvádzač RM -1					7 168,65
1	D+M Rozvádzača vrátane príslušenstva	kpl	1,000	7 168,65	7 168,65
D2 Rozvádzač RM -2					3 480,36
2	D+M Rozvádzača vrátane príslušenstva	kpl	1,000	3 480,36	3 480,36
D3 Montážny materiál / Montážne práce					11 267,62
3	D + M káblov CYKY, tlačítek, vodičov CYA, výstražného majáka, húkačky, uzemňovacie vedenie vrátane prichytiek, skrutiek	kpl	1,000	11 267,62	11 267,62
VRN					428,87
4	VRN	kpl	1,000	428,87	428,87
Celkom					22 345,50

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

54 990,92

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

54 990,92

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu , hrablicový kôš, zdvíhacie zariadenie koša, pracovná plošina s pochôdnymi roštami a zábradlím, výtláčné potrubie , spätná klapka, armatúry, rozvádzač ČS	kpl	1,000	54 990,92	54 990,92
---	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN

0,00

2	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-----	-----	-------	------	------

Celkom

54 990,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Práce a dodávky M				16 049,14
	35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.				16 049,14
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	16 049,14	16 049,14
	Celkom				16 049,14

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc+prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

17 421,22

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

17 421,22

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kp/	1,000	17 421,22	17 421,22
Celkom					17 421,22

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 01 ČOV-stavebná časť

Podčasť: Architektúra ČOV

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					582 445,77
1 Zemné práce					129 508,88
1	Odstránenie krovin , spálenie krovin ,Výkop jamy,ryhy, šachty v horn. 3, 4,5 , príplatok za lepivosť, paženie príložné, čerpania vody a záložnej čerpacej súpravy, vodorovné premiestnenie výkopku s nakladaním a odvozom na skládku , poplatok za skládku, zásyp , odstránenie rozprestretie ornice, obsyp potrubia vrátane obsypového materiálu, plošná úprava terénu, uloženie sypaniny do násypu vrátane zhutnenia	kpl	1,000	129 508,88	129 508,88
2 Zakladanie					62 928,64
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, zhutnenie podložia, betónovanie základových dosiek, pätiiek , vankúše zhutnené , D+M betónových prefabrikovaných dielov, D+M oceľových štetovnic, uloženie sypanín do násypu, D+M geotextílie	kpl	1,000	62 928,64	62 928,64
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					167 549,46
3	D+M prestupov, Betonáž zvislých konštrukcií vrátane debnenia a výstuže, Murovanie nosných múrov, prečok z tehál pálených, osadenie a dodávka keramických prekladov	kpl	1,000	167 549,46	167 549,46
4 Vodorovné konštrukcie					8 056,46
4	Dodávka a montáž stropných konštrukcií vrátane debnenia a podpornej konštrukcie, zálievka stropných konštrukcií z betónu vrátane výstuže, D+M podpornej konštrukcie stropov, D+M schodiskovej konštrukcie z betónu železového vrátane dodávky, lôžko pod potru	kpl	1,000	8 056,46	8 056,46
6 Úpravy povrchov					36 595,73
5	Vnútorne omietky strop a stien vrátane dodávky materiálu a ochranných náterov, vonkajšie omietky stien vrátane materiálu, D+M parapetných dosiek	kpl	1,000	36 595,73	36 595,73
8 Rúrové vedenie					31 700,04

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D+ M potrubia z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, skúška tesnosti kanalizácie, D+M šachty kanalizačné vrátane skruží , dna , prstencov ,poklopu, stupačiek, D+M oceľovej konštrukcií na mostoch, vyhľadávaci vodič	kpl	1,000	31 700,04	31 700,04
9 Ostatné konštrukcie a práce- búranie					28 085,26
7	Prenájom lešenia vrátane dovozu , montáže a demontáže,Skúška vodotesnosti betónovej nádrže vrátane napustenia a vypustenia vodov, D+M výplne pracovnej škáry, kontajner	kpl	1,000	28 085,26	28 085,26
99 Presun hmôt HSV					1 300,52
8	Presun hmôt pre rúrové vedenie vrátane príplatku	kpl	1,000	1 300,52	1 300,52
711 Izolácie proti vode a vlhkosti					12 281,69
9	D+M Geotextílie, D+M izolácie potrubí, nádrži, stôk a šachiet sadrokartón, pásy asfaltové	kpl	1,000	12 281,69	12 281,69
712 Izolácia striech					6 330,87
10	D+M izolácie povlakovej krytiny	kpl	1,000	6 330,87	6 330,87
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia					312,37
11	Montáž a dodávka potrubia pre vnútorné rozvody kanalizácie vrátane tvaroviek, podlahovej vpuste, lapača strešných splavenín	kpl	1,000	312,37	312,37
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod					4 186,41
12	Montáž a dodávka potrubia pre vnútorné rozvody pitnej vody vrátane tvaroviek, izolácií, armatúr , Dodávka a montáž vodomeru a vodomernej zostavy	kpl	1,000	4 186,41	4 186,41
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety					822,84
13	Montáž a dodávka WC kombinovaného, umývadla vrátane betérie a sifónu, Ohrievač vody	kpl	1,000	822,84	822,84
762 Konštrukcie tesárske					7 333,58

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	D+M olištovanie škár stropov, obloženie podhládov, podbíjanie stropov a striech	kpl	1,000	7 333,58	7 333,58
763 Konštrukcie					12 092,92
15	D+M tepelnej izolácie striech, strešnej drevenej konštrukcie, dvierok, vrátane spojovacích prostriedkov,	kpl	1,000	12 092,92	12 092,92
764 Konštrukcie klampiarske					1 363,60
16	D+M žlabov z pozinkovaného plechu vrátane odpadovej rúry, kotlíka, čela, hákov, oplechovanie parapetov a muríva	kpl	1,000	1 363,60	1 363,60
765 Konštrukcie					14 883,43
17	D+M krytiny , obkladovej dosky podhládu	kpl	1,000	14 883,43	14 883,43
767 Konštrukcie doplnkové kovové					32 797,78
18	D+M zábradlia, krytiny, podlahových roštov, okien a dverí, mreží, nátery oceľových konštrukcií vrátane dodávky, D+M doplnkových oceľových konštrukcií	kpl	1,000	32 797,78	32 797,78
771 Podlahy z dlaždíc					7 675,26
19	D+M keramických dlaždíc vrátane vyšpárovania	kpl	1,000	7 675,26	7 675,26
781 Dokončovacie práce a obklady					7 438,37
20	D+M obkladov keramických stien vrátane vyškárovania	kpl	1,000	7 438,37	7 438,37
783 Dokončovacie práce					8 428,46
21	D+M náterov oceľových a drevených konštrukcií, pačokovanie, nátery vnútorné stien a stropov, lamelových žaluzií	kpl	1,000	8 428,46	8 428,46
M Práce a dodávky M					773,20

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	D + M preložky T-com kábla, uzemňovacieho vedenia	kpl	1,000	773,20	773,20
	VRN				0,00
23	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				582 445,77

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 01 ČOV - stavebná časť

Podčasť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

32 999,68

M21 155 Elektromontáže

32 761,96

1	Dodávka a montáž káblov CYKY , CY, uzemňovacie vedenie,káblovej chráničky, rozvádzač RS-1, RS-2 , svietidlá , Elektrický ohrievač vody, hygrosťat, konvektorov, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	32 761,96	32 761,96
---	---	-----	-------	-----------	-----------

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

237,72

2	D+M , výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia,	kpl	1,000	237,72	237,72
---	--	-----	-------	--------	--------

VRN

0,00

3	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-----	-----	-------	------	------

Celkom

32 999,68

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 02 Spevnené plochy a prístupová komunikácia

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					46 261,43
1 Zemné práce					14 402,12
1	Odstránenie krovin a stromov s následným spálením, odstránenie ornice a rozprestretie s premiestnením na dočasnú skládku , uloženie sypaniny do násypov, úprava pláne , plošná úprava terénu	kpl	1,000	14 402,12	14 402,12
3 Zvislé a kompletné konštrukcie					6 020,68
2	D+M betónových prefabrikátov, betón základových pásov, výstuž základových dosiek	kpl	1,000	6 020,68	6 020,68
4 Vodorovné konštrukcie					643,02
3	D+M schodiskovej konštrukcie z betónu železového vrátane dodávky, podklad pod dlažbu	kpl	1,000	643,02	643,02
5 Komunikácie					19 811,15
4	Zriadenie nových spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, dodávka a montáž betónových tvárnic, D+M betónového žlabu + liatinový rošt	kpl	1,000	19 811,15	19 811,15
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 778,30
5	D+M dlažby z betónových dlaždíc	kpl	1,000	1 778,30	1 778,30
9 Ostatné konštrukcie					1 601,96
6	Dodávka a montáž kanalizačného vpustu, obrubníkov vrátane skosenia hrany	kpl	1,000	1 601,96	1 601,96
99 Presun hmôt					992,06
7	Presun hmôt pre komunikácie	kpl	1,000	992,06	992,06
771 Podlahy z dlaždíc					1 012,14
8	D+M keramických dlaždíc vrátane vyškárovania	kpl	1,000	1 012,14	1 012,14
VRN					0,00

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					46 261,43

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 03 NN prípojka k ČOV

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					3 747,72
M21 155 Elektromontáže					3 010,48
1	Dodávka a montáž káblov AYKY , uzemňovacie vedenie, káblovej chráničky, rozvádzač RE-P , zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	3 010,48	3 010,48
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					737,24
2	D+M vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, osiatie trávou, provizórna úprava terénu	kpl	1,000	737,24	737,24
VRN					0,00
3	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					3 747,72

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 04 Vodovodná prípojka k ČOV
 Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					33 145,75
1 Zemné práce					19 818,90
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuŕnčením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypaného materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	19 818,90	19 818,90
					1 007,87
2 Zakladanie					
2	D+M trativodu DN 80	kpl	1,000	1 007,87	1 007,87
					1 696,32
4 Vodorovné konštrukcie					
3	Ložko pod potrubie, D+M bet. dielcov pod potrubie, dosky,bloky sedíá z betónu vrátane debnenia, D+M dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním	kpl	1,000	1 696,32	1 696,32
					987,07
5 Komunikácie					
4	Zriadenie nových spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	987,07	987,07
					15,17
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
5	D+M mazaniny z betónu	kpl	1,000	15,17	15,17
					9 405,00
8 Rúrové vedenie					

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D+M potrubia z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, prestupov, liatinových armatúr , vyhľadávacieho vodiča, výstražnej fólie, tlakovej skúšky, dno a steny šachiet armatúrnych z vodostavebného betónu vrátane debnenia , výstuže, poklopu , poklopov posúvačových , presun hmôt	kpl	1,000	9 405,00	9 405,00
M Práce a dodávky M					215,42
7	D+M vodiča VN a NN	kpl	1,000	215,42	215,42
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					33 145,75

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 05 Oplotenie ČOV
 Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					13 699,16
1 Zemné práce					853,80
1	Výkop šachty v horn. 4 , prípatok za lepivosť, vodorovné premiestnenie výkopku s nakladaním a odvozom na skládku, uloženie výkopu do násypov	kpl	1,000	853,80	853,80
					1 254,37
2 Zakladanie					
2	Zkladové pätky z betónu	kpl	1,000	1 254,37	1 254,37
					7 357,22
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					
3	Dodávka a montáž stĺpikov a vzpier oplotenia , presun hmôt	kpl	1,000	7 357,22	7 357,22
					4 233,77
767 Konštrukcie doplnkové kovové					
4	Dodávka a montáž oplotenia z poplastovaného pletiva vrátane napínacieho drôtu, ostnatého drôtu , branky k oploteniu jednokrídlovej a dvojkridlovej	kpl	1,000	4 233,77	4 233,77
					0,00
VRN					
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					13 699,16

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 06 Výustné potrubie z ČOV

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					37 969,55
1 Zemné práce					16 270,91
1	Výkop ryhy v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	16 270,91	16 270,91
4 Vodorovné konštrukcie					2 244,99
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, podkladu pod dlažbu vrátane dodávky, D+M dlažby z lomového kameňa	kpl	1,000	2 244,99	2 244,99
8 Rúrové vedenie					19 279,58
3	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200 min. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, D+M rúrových dielov privarovacích, chráničky, tlakového potrubia vrátane tvaroviek	kpl	1,000	19 279,58	19 279,58
99 Presun hmôt HSV					174,07
4	Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	174,07	174,07
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					37 969,55

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

1 029 788,44

722 054,15

1 Zemné práce

1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiovosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	722 054,15	722 054,15
					9 879,71

2 Zakladanie

2	Traťivody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	9 879,71	9 879,71
---	---	-----	-------	----------	----------

4 716,88

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	4 716,88	4 716,88
---	--------------------	-----	-------	----------	----------

10 050,98

4 Vodorovné konštrukcie

4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu,	kpl	1,000	10 050,98	10 050,98
---	---	-----	-------	-----------	-----------

151 511,29

5 Komunikácie

5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	151 511,29	151 511,29
---	--	-----	-------	------------	------------

103 987,15

8 Rúrové vedenie

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6	D+M dočastného bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	103 987,15	103 987,15
---	---	-----	-------	------------	------------

99 Presun hmôt HSV

6 128,34

7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	6 128,34	6 128,34
---	--	-----	-------	----------	----------

M Montáže potrubia

21 459,94

8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	21 459,94	21 459,94
---	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN

0,00

9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-----	-----	-------	------	------

Celkom

1 029 788,44

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-1, výtláčné potrubie a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
A-1	SO 07 Zberač A-1, výtláčné potrubie a kanal. prípojky	409 220,28
A-1	SO 07 Zberač A-1, výtláčné potrubie a kanal. prípojky	390 184,36
SO 07	SO 07 Preložka existujúcej kanalizácie Hronec – Zberač A-1, výtláčné potrubie a kanalizačné prípojky	19 035,92

Celkom

409 220,28

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač A-1, výfľačné potrubie a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

390 184,36

1 Zemné práce

267 895,63

1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	267 895,63	267 895,63
---	--	-----	-------	------------	------------

5 006,81

2 Zakladanie

2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacích stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	5 006,81	5 006,81
---	--	-----	-------	----------	----------

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 423,25

3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	2 423,25	2 423,25
---	--------------------	-----	-------	----------	----------

4 Vodorovné konštrukcie

11 372,20

4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dielcov pod potrubie, lomový kameň, hrádzky z latiek	kpl	1,000	11 372,20	11 372,20
---	---	-----	-------	-----------	-----------

5 Komunikácie

33 263,10

5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, D+M cestných panelov	kpl	1,000	33 263,10	33 263,10
---	--	-----	-------	-----------	-----------

8 Rúrové vedenie

44 352,96

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D+M liatinových prírubových armatúr, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, lesnení	kpl	1,000	44 352,96	44 352,96
99 Presun hmôt HSV					1 382,76
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 382,76	1 382,76
M Montáže potrubia					24 487,65
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	24 487,65	24 487,65
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					390 184,36

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

SO 07 Preložka existujúcej kanalizácie Hronec – Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanalizačné

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanalizačné prípojky

SO 07 Preložka existujúcej kanalizácie Hronec – Zberač A-1, výtlačné potrubie a kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

JKSO:

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV					18 831,87
1	Zemné práce				12 276,65
1	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, Čerpanie vody, Pohotovosť čerpacej súpravy, Výkop ryhy, Zhotovenie a odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, Prepažovanie vzopretia zapažovaných stien, Príplatok za lepivosť hornín, Vodorovné premiestnenie výkopku, Uloženie sypaniny na skládky, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4, Rozprestretie ornice, Založenie trávniká vrátane dodávky materiálu	kpl	1,000	12 276,65	12 276,65
2	Zakladanie				90,75
2	Trafivody z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priemeru rúrok 80 mm	kpl	1,000	90,75	90,75
Vodorovné konštrukcie					559,62
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže	kpl	1,000	559,62	559,62
8	Rúrové vedenie				5 904,85
4	Montáž kanalizačného potrubia PVC-U hiadké, plnostenné vrátane dodávky materiálu, Skúšky tesnosti, Monitoring potrubia kamerovým systémom, Zriadenie šachiet kanalizačných prefabrikovaných vrátane dodávky materiálu, Osadenie poklopu vrátane dodávky materiálu, Označenie kanalizačného potrubia - výstražná fólia	kpl	1,000	5 904,85	5 904,85

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M	Práce a dodávky M				204,05
23-M	Montáže potrubia				204,05
6	Čistenie potrubia preplachovaním a alebo prefúkaním	kpl	1,000	204,05	204,05
Celkom					19 035,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					938 959,69
1 Zemné práce					596 267,96
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiovosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	596 267,96	596 267,96
2 Zakladanie					8 980,07
2	Tratívodý z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacích stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	8 980,07	8 980,07
3 Zvislé a kompletné konštrukcie					3 017,41
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	3 017,41	3 017,41
4 Vodorovné konštrukcie					13 976,02
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dielcov pod potrubie, lomový kameň, hrádzky z latiek	kpl	1,000	13 976,02	13 976,02
5 Komunikácie					173 857,89
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	173 857,89	173 857,89

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8 Rúrové vedenie					89 237,43
6	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty - komplet	kpl	1,000	89 237,43	89 237,43
99 Presun hmôt HSV					4 592,41
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 592,41	4 592,41
M Montáže potrubia					49 030,50
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, liakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky vrátane dodávky a montáže chráničiek	kpl	1,000	49 030,50	49 030,50
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					938 959,69

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2-1 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					548 168,43
1 Zemné práce					338 399,38
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	338 399,38	338 399,38
2 Zakladanie					6 407,08
2	Tratlivody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	6 407,08	6 407,08
4 Vodorovné konštrukcie					6 431,64
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	6 431,64	6 431,64
5 Komunikácie					95 312,80
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	95 312,80	95 312,80
8 Rúrové vedenie					63 310,07
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie pinostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	63 310,07	63 310,07
99 Presun hmôt HSV					3 929,01

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	3 929,01	3 929,01
---	--	-----	-------	----------	----------

M Montáže potrubia

34 378,45

7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia, nasunutie potrubnej sekcie do chráničky vrátane dodávky a montáže chráničiek	kpl	1,000	34 378,45	34 378,45
---	--	-----	-------	-----------	-----------

VRN

0,00

8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-----	-----	-------	------	------

Celkom

548 168,43

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2-2 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					84 622,68
1 Zemné práce					55 406,70
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	55 406,70	55 406,70
2 Zakladanie					640,71
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	640,71	640,71
4 Vodorovné konštrukcie					1 018,39
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 018,39	1 018,39
5 Komunikácie					13 538,48
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	13 538,48	13 538,48
8 Rúrové vedenie					11 231,15
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	11 231,15	11 231,15
99 Presun hmôt HSV					401,59
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	401,59	401,59

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Montáže potrubia

2 385,66

7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	2 385,66	2 385,66
---	---	-----	-------	----------	----------

VRN

0,00

8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
---	-----	-----	-------	------	------

Celkom

84 622,68

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2-3, výtlačné potr. a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					146 864,43
1 Zemné práce					87 148,29
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik a vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	87 148,29	87 148,29
2 Zakladanie					909,80
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	909,80	909,80
4 Vodorovné konštrukcie					2 051,97
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+ M bet . dielcov	kpl	1,000	2 051,97	2 051,97
5 Komunikácie					26 361,60
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	26 361,60	26 361,60
8 Rúrové vedenie					13 413,39
5	D+M bajpasu. Dodávka ,montáž a uloženie pinostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 413,39	13 413,39
99 Presun hmôt HSV					479,53
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	479,53	479,53
III Montáže potrubia					16 499,85

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávaci vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	16 499,85	16 499,85
	VRN				0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				146 864,43

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2-4 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					68 486,36
1 Zemné práce					46 882,69
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypaním materiálu , Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	46 882,69	46 882,69
2 Zakladanie					813,70
2	Tratívdody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	813,70	813,70
4 Vodorovné konštrukcie					750,45
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	750,45	750,45
5 Komunikácie					11 449,07
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	11 449,07	11 449,07
8 Rúrové vedenie					8 049,21
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 mín. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 049,21	8 049,21
99 Presun hmôt HSV					541,24
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	541,24	541,24
					0,00

VRN

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					68 486,36

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-2-5 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					336 015,58
1 Zemné práce					204 938,06
1	Odsíranie krytov a podkladov spevnených piôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	204 938,06	204 938,06
2 Zakladanie					2 261,70
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 261,70	2 261,70
4 Vodorovné konštrukcie					4 406,35
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	4 406,35	4 406,35
5 Komunikácie					63 800,96
4	Úprava spevnených piôch vrátane skladiet vozovky	kpl	1,000	63 800,96	63 800,96
8 Rúrové vedenie					34 426,46
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	34 426,46	34 426,46
99 Presun hmôt HSV					1 429,03
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhuťnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 429,03	1 429,03
M Montáže potrubia					24 753,02

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M bef. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	24 753,02	24 753,02
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					336 015,58

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-3 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					254 964,80
1 Zemné práce					189 952,71
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, Pretláčanie potrubia vrátane materiálu, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikov vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	189 952,71	189 952,71
2 Zakladanie					1 787,57
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 787,57	1 787,57
3 Zvislé a kompletné konštrukcie					1 329,50
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	1 329,50	1 329,50
4 Vodorovné konštrukcie					1 611,89
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 611,89	1 611,89
5 Komunikácie					34 110,73
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	34 110,73	34 110,73
8 Rúrové vedenie					22 957,31
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+ M domovej čerpacej šachty - komplet, nasunutie potrubia do chráničky	kpl	1,000	22 957,31	22 957,31
99 Presun hmôt HSV					1 206,30

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 206,30	1 206,30
M Montáže potrubia					2 008,79
8	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	2 008,79	2 008,79
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					254 964,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač A-3-1 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					65 648,05
1 Zemné práce					50 428,20
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, Pretláčanie potrubia vrátane materiálu, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku , Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnikára vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	50 428,20	50 428,20
2 Zakladanie					538,19
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	538,19	538,19
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					144,06
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	144,06	144,06
4 Vodorovné konštrukcie					490,97
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	490,97	490,97
5 Komunikácie					7 663,16
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	7 663,16	7 663,16
8 Rúrové vedenie					5 326,09
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	5 326,09	5 326,09
99 Presun hmôt HSV					377,77
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	377,77	377,77

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					679,61
8	Nasunutie potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	679,61	679,61
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					65 648,05

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač A-3-2 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					150 733,64
1 Zemné práce					96 158,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepidlosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením Jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	96 158,65	96 158,65
2 Zakladanie					1 550,51
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 550,51	1 550,51
4 Vodorovné konštrukcie					1 850,16
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 850,16	1 850,16
5 Komunikácie					27 269,11
5	Úprava spevnených plôch vrátane skládieb vozovky	kpl	1,000	27 269,11	27 269,11
8 Rúrové vedenie					13 093,69
6	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 093,69	13 093,69
99 Presun hmôt HSV					968,57
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	968,57	968,57
M Montáže potrubia					9 842,95

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávaci vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	9 842,95	9 842,95
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					150 733,64

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-4 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					323 395,33
1 Zemné práce					204 649,44
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	204 649,44	204 649,44
					2 915,22
2 Zakladanie					
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 915,22	2 915,22
					3 710,46
4 Vodorovné konštrukcie					
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	3 710,46	3 710,46
					55 526,19
5 Komunikácie					
4	Úprava spevnených plôch vrátane skiadieb vozovky	kpl	1,000	55 526,19	55 526,19
					41 826,57
8 Rúrové vedenie					
5	D+M bajpasu, Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domovej čerpacej šachty - komplet	kpl	1,000	41 826,57	41 826,57
					1 809,23
99 Presun hmôt HSV					
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 809,23	1 809,23
					12 958,22
M Montáže potrubia					
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok , vyhladávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	12 958,22	12 958,22

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				323 395,33

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-4-1 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					33 559,01
1 Zemné práce					22 576,47
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny,Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	22 576,47	22 576,47
2 Zakladanie					384,42
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	384,42	384,42
4 Vodorovné konštrukcie					368,69
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	368,69	368,69
5 Komunikácie					5 578,54
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	5 578,54	5 578,54
8 Rúrové vedenie					4 385,61
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopov , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopov, tesnení	kpl	1,000	4 385,61	4 385,61
99 Presun hmôt HSV					265,28
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	265,28	265,28
VRN					0,00

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					33 559,01

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač A-5 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					83 497,75
1 Zemné práce					48 932,02
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy v horn. 4,5 príplatkom za ľepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku ,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny,Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	48 932,02	48 932,02
2 Zakladanie					768,85
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	768,85	768,85
4 Vodorovné konštrukcie					885,83
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	885,83	885,83
5 Komunikácie					13 236,75
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	13 236,75	13 236,75
8 Rúrové vedenie					7 923,90
5	Dodávka ,montáž a uloženie pínostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	7 923,90	7 923,90
99 Presun hmôt HSV					451,16
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	451,16	451,16
M Montáže potrubia					11 299,24

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M oceľovej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	11 299,24	11 299,24
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					83 497,75

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač B a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					162 184,42
1 Zemné práce					139 650,81
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	139 650,81	139 650,81
2 Zakladanie					986,69
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	986,69	986,69
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					2 916,55
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	2 916,55	2 916,55
4 Vodorovné konštrukcie					951,50
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	951,50	951,50
5 Komunikácie					689,98
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky	kpl	1,000	689,98	689,98
8 Rúrové vedenie					13 868,20

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie , doprava na stavenisko. Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 868,20	13 868,20
99 Presun hmôt HSV					739,75
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	739,75	739,75
III Montáže potrubia					2 380,94
8	Nasunutia potrubnej sekcie do oceleovej chráničky	kpl	1,000	2 380,94	2 380,94
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					162 184,42

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač B-1 a kanál. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					34 756,48
1 Zemné práce					22 253,13
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku , Výkop ryhy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	22 253,13	22 253,13
2 Zakladanie					1 633,80
2	Traťivody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 633,80	1 633,80
4 Vodorovné konštrukcie					394,89
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	394,89	394,89
5 Komunikácie					5 868,05
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	5 868,05	5 868,05
8 Rúrové vedenie					4 349,92
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	4 349,92	4 349,92
99 Presun hmôt HSV					256,69
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	256,69	256,69

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	VRN				0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					34 756,48