

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač C a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					1 242 873,41
1 Zemné práce					833 823,71
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okoio objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	833 823,71	833 823,71
					7 131,08
2 Zakladanie					
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	7 131,08	7 131,08
					475,29
3 Zvislé a kompletné konštrukcie					
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	475,29	475,29
					5 768,44
4 Vodorovné konštrukcie					
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	5 768,44	5 768,44
					282 532,51
5 Komunikácie					
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	282 532,51	282 532,51
					74 077,87
8 Rúrové vedenie					

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	74 077,87	74 077,87
99 Presun hmôt HSV					4 390,36
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 390,36	4 390,36
III Montáže potrubia					34 674,15
8	D+M oceľových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	34 674,15	34 674,15
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					1 242 873,41

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač C-1, výtlačné potrubie a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					159 771,91
1 Zemné práce					97 516,04
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Výkop ryhy, v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za leplivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	97 516,04	97 516,04
2 Zakladanie					1 166,09
2	Traťovody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 166,09	1 166,09
4 Vodorné konštrukcie					1 446,60
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. Dilecov pod potrubie	kpl	1,000	1 446,60	1 446,60
5 Komunikácie					44 190,22
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	44 190,22	44 190,22
8 Rúrové vedenie					8 155,68
5	D+M bajpasu,Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN poťr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 155,68	8 155,68
99 Presun hmôt HSV					357,34
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	357,34	357,34
M Montáže potrubia					6 939,94

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	D+M bet. Dielcov pod potrubie, D+M armatúr prírubových , D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrovaroviek, tlakových skúšok , vyhľadávací vodič, výstražná fólia	kpl	1,000	6 939,94	6 939,94
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					159 771,91

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač C-2 a kanál. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					158 660,63
1 Zemné práce					122 486,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretlačanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	122 486,64	122 486,64
					1 280,30
2 Zakladanie					1 280,30
2	Traťovody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hradiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	1 280,30	1 280,30
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					1 386,24
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	1 386,24	1 386,24
4 Vodorovné konštrukcie					2 932,27
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M podkladovej vrstvy z betónu vodostavebného , D+M hrádzky z latiek,D +M dlažby	kpl	1,000	2 932,27	2 932,27
5 Komunikácie					7 565,89
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	7 565,89	7 565,89
8 Rúrové vedenie					13 741,86

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	13 741,86	13 741,86
99 Presun hmôt HSV					596,29
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	596,29	596,29
M Montáže potrubia					8 671,14
8	D+M ocefových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	8 671,14	8 671,14
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					158 660,63

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač C-3 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					185 039,12
1 Zemné práce					95 263,60
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sutie na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia ,Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	95 263,60	95 263,60
2 Zakladanie					2 325,46
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, D+M tesnenia hriadiacich stien zhotovenie odstránenie	kpl	1,000	2 325,46	2 325,46
4 Vodorovné konštrukcie					4 356,01
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M podkladovej vrstvy z betónu vodostavebného , D+M hrádzky z ľatiek,D +M dlažby	kpl	1,000	4 356,01	4 356,01
5 Komunikácie					47 619,18
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	47 619,18	47 619,18
8 Rúrové vedenie					17 756,78
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	17 756,78	17 756,78
99 Presun hmôt HSV					949,82
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	949,82	949,82

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					16 768,27
7	D+M oceľových chráničiek vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	16 768,27	16 768,27
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					185 039,12

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice
 Podčasť: SO 07 Zberač C-4 a kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					112 744,88
1 Zemné práce					76 631,69
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a zloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie rúr vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	76 631,69	76 631,69
2 Zakladanie					1 345,49
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 345,49	1 345,49
3 Zvislé a kompletne konštrukcie					71,97
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	71,97	71,97
4 Vodorovné konštrukcie					1 190,81
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 190,81	1 190,81
5 Komunikácie					17 873,39
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	17 873,39	17 873,39
8 Rúrové vedenie					14 298,61
6	Dodávka ,montáž a uloženie pinosteneného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko ,Dodávka a montáž kanalizačnej šachty	kpl	1,000	14 298,61	14 298,61
99 Presun hmôt HSV					824,73
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	824,73	824,73
III Montáže potrubia					508,19
8	Nasunutia potrubnej sekcie do oceľovej chráničky	kpl	1,000	508,19	508,19

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

	VRN				0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
	Celkom				112 744,88

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť

Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 1 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					41 486,49
1 Zemné práce					6 796,95
1	Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminu na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	6 796,95	6 796,95
2 Zakladanie					26 381,54
2	D+M oceľových štetovnic vrátane pomocnej oceľovej konštrukcie	kpl	1,000	26 381,54	26 381,54
3 Zvislé kompletne konštrukcie					7 791,99
3	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu d 2200, D+M oceľového rebríka	kpl	1,000	7 791,99	7 791,99
4 Vodorovné konštrukcie					450,76
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	450,76	450,76
99 Presun hmôt HSV					65,25
5	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	65,25	65,25
VRN					0,00
6	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					41 486,49

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť

Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 2 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 898,31
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 173,45
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 173,45	9 173,45
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 898,31

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť

Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 3 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					15 017,08
1 Zemné práce					4 246,32
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuňnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	4 246,32	4 246,32
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 937,61
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 937,61	9 937,61
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					28,16
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	28,16	28,16
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					15 017,08

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					15 803,82
M21 155 Elektromontáže					15 508,68
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	15 508,68	15 508,68
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					295,14
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	295,14	295,14
Celkom					15 803,82

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: K.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					12 047,93
M21 155 Elektromontáže					11 878,60
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 878,60	11 878,60
					169,33
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
Celkom					12 047,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					11 804,52
M21 155 Elektromontáže					11 635,19
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 635,19	11 635,19
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					169,33
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
Celkom					11 804,52

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
		131 000,00
00	Všeobecné položky	115 000,00
00	Všeobecné položky	16 000,00
	Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec	

Celkom

131 000,00

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Ostatné					115 000,00
001 Ostatné					115 000,00
1	Vytýčenie stavby a podzemných vedení, geodetické práce, projekt dopravného značenia, D+M dopravného značenia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
Celkom					115 000,00

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť: Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

JKSO:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Projektové a prieskumné práce					16 000,00
1	Archeologický výskum vrátane výstupnej dokumentácie pre kanalizáciu a ČOV v obci Hronec	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
Celkom					16 000,00

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Objekt	Cena bez DPH
Valaská - kanalizácia	4 033 850,03
Prevádzkové súbory	178 190,42
PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	178 190,42
Prečerpávacia stanica č.1	21 671,35
Prečerpávacia stanica č.2	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.3	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.4	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.5	83 599,05
Prečerpávacia stanica č.6	16 892,23
	3 789 659,61
Stavebné objekty	
SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská	964 532,19
SO 07 Zberač B-2, kanal.prípojky	52 379,80
SO 07 Zberač B-3, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V2	31 592,49
SO 07 Zberač B-4, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V3	37 238,30
SO 07 Zberač B-5, kanal.prípojky a výtláč,potrubie V4	73 141,81
SO 07 Zberač C-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V5	594 160,99
SO 07 Zberač C-2, kanal.prípojky	161 410,40
SO 07 Zberač C-3, kanal.prípojky	14 608,40
SO 07 Zberač B-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V1	149 497,26
SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok	2 443 031,47
SO 08 Zberač A, kanal.prípojky	1 450 840,35
SO 08 Zberač A-1, kanal.prípojky	148 901,12
SO 08 Zberač A-2, kanal.prípojky	176 263,90
SO 08 Zberač A-3, kanal.prípojky a výtláčné potr. V6	138 290,21
SO 08 Zberač A-4, kanal.prípojky	528 735,89
SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	106 425,39
SO 09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	12 880,80
SO 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.4 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.5 - stavebná časť	42 020,91
SO 09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť	12 880,92
SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	106 517,12
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS1	16 011,90
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS2	13 102,34
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS3	13 002,27
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS4	13 008,80
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS5	26 576,92
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS6	24 814,89
SO 11 Splašková kanalizácia - Valaská časť Piesok	19 656,18
SO 11 Zberač „A,,	9 712,31
SO 11 Zberač „A-1-1,,	9 943,87

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Objekt	Cena bez DPH
Všeobecné položky	66 000,00
Celkom EUR bez DPH	4 033 850,03

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Práce a dodávky M				21 671,35
	35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.				21 671,35
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	21 671,35	21 671,35
	Celkom				21 671,35

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

18 675,93

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

18 675,93

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
---	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacía stanica č.3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					18 675,93
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					18 675,93
1	D+M Prečerpávacía stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					18 675,93
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					18 675,93
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					83 599,05
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					83 599,05
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu , hrablicový kôš, zdvíhacie zariadenie koša, pracovná plošina s pochôdznyimi roštami a zábradlím, výtláčné potrubie indukčný prietokomer, spätná klapka, armatúry, rozvádzač	kpl	1,000	83 599,05	83 599,05
Celkom					83 599,05

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.6

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					16 892,23
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					16 892,23
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	16 892,23	16 892,23
Celkom					16 892,23

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					52 379,80
1 Zemné práce					40 769,39
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	40 769,39	40 769,39
2 Zakladanie					704,78
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	704,78	704,78
4 Vodorovné konštrukcie					838,69
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	838,69	838,69
5 Komunikácie					382,98
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	382,98	382,98
8 Rúrové vedenie					9 185,10
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	9 185,10	9 185,10
99 Presun hmôt HSV					498,86
6	kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	498,86	498,86
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					52 379,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-3, kanal. prípojky a výtláč.potrubie V2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					31 592,49
1 Zemné práce					25 123,90
1	Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	25 123,90	25 123,90
2 Zakladanie					128,14
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	128,14	128,14
1 Vodorovné konštrukcie					288,98
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	288,98	288,98
8 Rúrové vedenie					5 233,78
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	5 233,78	5 233,78
99 Presun hmôt HSV					154,20
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	154,20	154,20

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					663,49
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrovaroviek	kpl	1,000	663,49	663,49
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					31 592,49

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-4, kanal. prípojky a výtlač, potrubie V3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					37 238,30
1 Zemné práce					31 899,17
1	Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4, 5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	31 899,17	31 899,17
2 Zakladanie					333,17
2	Traťvody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	333,17	333,17
4 Vodorovné konštrukcie					415,63
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	415,63	415,63
8 Rúrové vedenie					3 671,40
4	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, mín. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna, kónusu, poklopu, tesnení	kpl	1,000	3 671,40	3 671,40
99 Presun hmôt HSV					236,79
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásyvu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	236,79	236,79

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					682,14
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	682,14	682,14
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					37 238,30

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-5, kanal. prípojky a výtláč, potrubie V4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					73 141,81
1 Zemné práce					58 926,11
1	Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik a vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	58 926,11	58 926,11
2 Zakladanie					730,41
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	730,41	730,41
4 Vodorovné konštrukcie					845,44
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dieica pod potrubie	kpl	1,000	845,44	845,44
8 Rúrové vedenie					11 322,59
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení ,D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	11 322,59	11 322,59
99 Presun hmôt HSV					530,98
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhuťnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	530,98	530,98

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					786,28
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	786,28	786,28
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					73 141,81

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-1, kanál. prípojky a výtl. potrubie V5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					594 160,99
1 Zemné práce					387 920,07
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie ihličnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	387 920,07	387 920,07
					2 370,62
2 Zakladanie					
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 370,62	2 370,62
					9 330,13
4 Vodorovné konštrukcie					
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	9 330,13	9 330,13
					122 742,43
5 Komunikácie					
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	122 742,43	122 742,43
					41 623,34
8 Rúrové vedenie					
5	Dodávka ,montáž a uloženie pinostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	41 623,34	41 623,34
					4 473,26
99 Presun hmôt HSV					

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 473,26	4 473,26
999 Ostatné					13 866,11
7	D + M dočasného bajpasu z rúr HDPE D 32, D 90, D 110, vrátane armatúr liatinových, elektrotvaroviek tlakovej skúšky, signálneho vodiča, výstražnej fólie	kpl	1,000	13 866,11	13 866,11
M Montáže potrubia					11 835,03
8	D+M armatúr prírubových, D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek, D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	11 835,03	11 835,03
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					594 160,99

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					161 410,40
1 Zemné práce					115 969,74
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuťnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	115 969,74	115 969,74
2 Zakladanie					2 554,63
2	Tratívdovy z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacich stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	2 554,63	2 554,63
4 Vodorovné konštrukcie					2 566,70
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+ M podkladu pod dlažbu vrátane dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním, D+M hrádzky z latiek	kpl	1,000	2 566,70	2 566,70
5 Komunikácie					13 078,66
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	13 078,66	13 078,66
8 Rúrové vedenie					17 776,52
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	17 776,52	17 776,52

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					1 126,72
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 126,72	1 126,72
M Montáže potrubia					8 337,43
7	D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	8 337,43	8 337,43
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					161 410,40

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-3, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					14 608,40
1 Zemné práce					8 927,49
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	8 927,49	8 927,49
2 Zakladanie					237,06
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	237,06	237,06
4 Vodorovné konštrukcie					197,42
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	197,42	197,42
5 Komunikácie					2 986,35
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	2 986,35	2 986,35
8 Rúrové vedenie					2 079,19
5	Dodávka ,montáž a uloženie pinostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	2 079,19	2 079,19

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					180,89
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	180,89	180,89
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					14 608,40

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-1, kanal. prípojky a výtl. potrubie V1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					149 497,26
1 Zemné práce					96 758,21
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	96 758,21	96 758,21
2 Zakladanie					813,70
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	813,70	813,70
4 Vodorovné konštrukcie					2 157,38
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu ,D+M bet. dielca pod potrubie, Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	2 157,38	2 157,38
5 Komunikácie					31 734,28
4	Úprava spevnených plôch vrátane skliedieb vozovky	kpl	1,000	31 734,28	31 734,28
8 Rúrové vedenie					14 561,69
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	14 561,69	14 561,69

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					1 198,10
6	D+M vyhľadávacieho vodiča, Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 198,10	1 198,10
M Montáže potrubia					2 273,90
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 273,90	2 273,90
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					149 497,26

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					1 450 840,35
1 Zemné práce					1 069 512,15
1	Odstránenie krytov a podkládov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	1 069 512,15	1 069 512,15
2 Zakladanie					23 569,09
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacich stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	23 569,09	23 569,09
4 Vodorovné konštrukcie					26 731,47
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20 D +M hrádzky z latiek, D+M podkladu pod dlažbu vrátane dovozu materiálu, Rovnanina z lomového kameňa	kpl	1,000	26 731,47	26 731,47
5 Komunikácie					171 562,32
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky, D+M rigolu	kpl	1,000	171 562,32	171 562,32
8 Rúrové vedenie					125 259,48

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	125 259,48	125 259,48
99 Presun hmôt HSV					13 739,57
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásyvu, Presun hmôt pre komunikáciu, zriadenie vjazdov	kpl	1,000	13 739,57	13 739,57
767 Konštrukcie doplnkové kovové					1 065,29
7	D+M pozinkovaného zábradlia bez výplne vrátane ukotvenia	kpl	1,000	1 065,29	1 065,29
M Montáže potrubia					19 400,98
8	D+M oceľovej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	19 400,98	19 400,98
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					1 450 840,35

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky

Objednávate Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
A-1	SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky	148 901,12
A-1	SO 08 Zberač A-1, kanal.prípojky	105 996,98
SO 08	SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A-1 a kanalizačné prípojky	42 904,14

Celkom

148 901,12

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Plesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanál. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					105 996,98
1 Zemné práce					85 693,14
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, D+M ostenia zo zatlačení ocelových rúr, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	85 693,14	85 693,14
2 Zakladanie					627,89
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	627,89	627,89
4 Vodorovné konštrukcie					628,15
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	628,15	628,15
5 Komunikácie					8 652,75
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	8 652,75	8 652,75
8 Rúrové vedenie					8 726,66
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie , doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 726,66	8 726,66

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					505,81
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	505,81	505,81
M Montáže potrubia					1 162,58
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 162,58	1 162,58
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					105 996,98

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

SO 08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1 a kanalizačné prípojky

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky

SO 08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1 a kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
ISV Práce a dodávky HSV					33 601,63
1	Zemné práce				17 291,49
1	Odstránenie krytu, Odstránenie podkladu, Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, Výkop ryhy, Príplatok za tepivosť pri hĺbení rýh, Vodorovné premiestnenie výkopku, Uloženie sypaniny na skládky, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	kpl	1,000	17 291,49	17 291,49
4	Vodorovné konštrukcie				883,02
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope vrátane dodávky materiálu	kpl	1,000	883,02	883,02
5	Komunikácie				2 672,67
3	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením, Postrek asfaltový infiltračný, Postrek asfaltový spojovací, Asfaltový betón vrstva ložná, Asfaltový betón vrstva obrusná	kpl	1,000	2 672,67	2 672,67
8	Rúrové vedenie				5 764,91
4	Montáž liatin. tvaroviek vrátane materiálu, Montáž vodovodných armatúr na potrubí vrátane materiálu, Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy vrátane materiálu, Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia, Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia, Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach, Osadenie poklopov liatinových vrátane dodávky materiálu, Vyhľadávaci vodič na potrubí, Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	kpl	1,000	5 764,91	5 764,91

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 989,54
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, Poplatok za skladovanie, Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	kpl	1,000	6 989,54	6 989,54
M	Práce a dodávky M				2 677,51
23-M	Montáže potrubia				2 677,51
6	Montáž rúrových dielov vrátane dodávky materiálu, Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP vrátane materiálu, Montáž objímok vrátane materiálu, Montáž kolien vrátane materiálu, Montáž kusov vrátane materiálov	kpl	1,000	2 677,51	2 677,51
OST	Ostatné				6 625,00
7	Dočasný bypass - vodovod	kpl	1,000	6 625,00	6 625,00
	Celkom				42 904,14

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					176 263,90
1 Zemné práce					133 445,33
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesi	kpl	1,000	133 445,33	133 445,33
					1 518,48
2 Zakladanie					
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 518,48	1 518,48
					1 427,53
4 Vodorovné konštrukcie					
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 427,53	1 427,53
					20 138,70
5 Komunikácie					
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	20 138,70	20 138,70
					17 586,02
8 Rúrové vedenie					
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	17 586,02	17 586,02
					994,15
99 Presun hmôt HSV					

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	994,15	994,15
M Montáže potrubia					1 153,69
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 153,69	1 153,69
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					176 263,90

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-3, kanal. prípojky a výtlačné potr. V6

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					138 290,21
1 Zemné práce					113 044,64
1	Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávnik a vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	113 044,64	113 044,64
					999,50
2 Zakladanie					
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	999,50	999,50
					3 717,18
4 Vodorovné konštrukcie					
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , D+M bet. dielca pod potrubie , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	3 717,18	3 717,18
					16 278,36
8 Rúrové vedenie					
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	16 278,36	16 278,36
					1 223,23
99 Presun hmôt HSV					

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 223,23	1 223,23
767 Konštrukcie doplnkové kovové					271,36
6	D + M oplatenia rámového na ocelové stĺpiky	kpl	1,000	271,36	271,36
M Montáže potrubia					2 755,94
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 755,94	2 755,94
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					138 290,21

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavbné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-4, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					528 735,89
1 Zemné práce					428 925,48
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Rozoberanie zámkovej dlažby ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	428 925,48	428 925,48
2 Zakladanie					5 708,71
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	5 708,71	5 708,71
4 Vodorovné konštrukcie					7 676,81
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	7 676,81	7 676,81
5 Komunikácie					21 284,70
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	21 284,70	21 284,70
8 Rúrové vedenie					59 153,79

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek , šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	59 153,79	59 153,79
99 Presun hmôt HSV					3 491,09
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	3 491,09	3 491,09
767 Konštrukcie doplnkové kovové					610,56
6	D + M oplatenia rámového na oceľové stĺpiky	kpl	1,000	610,56	610,56
M Montáže potrubia					1 884,75
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 884,75	1 884,75
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					528 735,89

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,80
1 Zemné práce					2 899,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,64	2 899,64
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 155,95
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 155,95	9 155,95
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
19 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výsluže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiet vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch, Výkop jamy v horn. 4,5, príplatkom za lepiivosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia, betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92