

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia a prečerpávacie stanice

Podčasť: SO 07 Zberač C-4 a kanál. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					112 744,88
1 Zemné práce					76 631,69
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,jamy v horn. 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie rúr vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestrelie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	76 631,69	76 631,69
2 Zakladanie					1 345,49
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 345,49	1 345,49
3 Zvislé a kompletné konštrukcie					71,97
3	D+M obmurovky stôk	kpl	1,000	71,97	71,97
4 Vodorovné konštrukcie					1 190,81
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 190,81	1 190,81
5 Komunikácie					17 873,39
5	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	17 873,39	17 873,39
8 Rúrové vedenie					14 298,61

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	14 298,61	14 298,61
99 Presun hmôt HSV					824,73
7	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	824,73	824,73
M Montáže potrubia					508,19
8	Nasunutia potrubnej sekcie do ocelevej chráničky	kpl	1,000	508,19	508,19
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					112 744,88

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV
 Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť
 Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 1 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					41 486,49
1 Zemné práce					6 796,95
1	Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	6 796,95	6 796,95
					26 381,54
2 Zakladanie					
2	D+M oceľových štetovnic vrátane pomocnej oceľovej konštrukcie	kpl	1,000	26 381,54	26 381,54
					7 791,99
3 Zvislé kompletne konštrukcie					
3	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu d 2200, D+M oceľového rebríka	kpl	1,000	7 791,99	7 791,99
					450,76
4 Vodorovné konštrukcie					
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	450,76	450,76
					65,25
99 Presun hmôt HSV					
5	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	65,25	65,25
					0,00
VRN					
6	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					41 486,49

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť

Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 2 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 898,31
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 173,45
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 173,45	9 173,45
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 898,31

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Prečerpávacie stanice-stavebná časť

Podčasť: Prečerpávacia stanica č. 3 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					15 017,08
1 Zemné práce					4 246,32
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch ,Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	4 246,32	4 246,32
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 937,61
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu	kpl	1,000	9 937,61	9 937,61
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					28,16
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	28,16	28,16
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					15 017,08

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					15 803,82
M21 155 Elektromontáže					15 508,68
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	15 508,68	15 508,68
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					295,14
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	295,14	295,14
Celkom					15 803,82

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					12 047,93
M21 155 Elektromontáže					11 878,60
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 878,60	11 878,60
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					169,33
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
Celkom					12 047,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Stavebné objekty: SO 09 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 09 NN prípojka k PČS 3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					11 804,52
M21 155 Elektromontáže					11 635,19
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	11 635,19	11 635,19
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					169,33
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	169,33	169,33
Celkom					11 804,52

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
00	Všeobecné položky	131 000,00
00	Všeobecné položky	115 000,00
	Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec	16 000,00

Celkom

131 000,00

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Ostatné					115 000,00
001 Ostatné					115 000,00
1	Vytýčenie stavby a podzemných vedení, geodetické práce, projekt dopravného značenia, D+M dopravného značenia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	115 000,00	115 000,00
Celkom					115 000,00

d

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Hronec kanalizácia a ČOV

Časť: Všeobecné položky

Podčasť: Všeobecné položky - Zmena rozsahu vykonávanie archeologického výskumu v obci Hronec

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

JKSO:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Projektové a prieskumné práce					16 000,00
1	Archeologický výskum vrátane výstupnej dokumentácie pre kanalizáciu a ČOV v obci Hronec	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
Celkom					16 000,00

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Objekt	Cena bez DPH
Valaská - kanalizácia	4 174 491,76
Prevádzkové súbory	178 190,42
PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	178 190,42
Prečerpávacia stanica č.1	21 671,35
Prečerpávacia stanica č.2	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.3	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.4	18 675,93
Prečerpávacia stanica č.5	83 599,05
Prečerpávacia stanica č.6	16 892,23
Stavebné objekty	3 930 301,34
SO 07 Spiašková kanalizácia - Stará Valaská	964 532,19
SO 07 Zberač B-2, kanal.prípojky	52 379,80
SO 07 Zberač B-3, kanal.prípojky a výtláč.potrubie V2	31 592,49
SO 07 Zberač B-4, kanal.prípojky a výtláč.potrubie V3	37 238,30
SO 07 Zberač B-5, kanal.prípojky a výtláč.potrubie V4	73 141,81
SO 07 Zberač C-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V5	594 160,99
SO 07 Zberač C-2, kanal.prípojky	161 410,40
SO 07 Zberač C-3, kanal.prípojky	14 608,40
SO 07 Zberač B-1, kanal.prípojky a výtl.potrubie V1	149 497,26
SO 08 Spiašková kanalizácia - časť Piesok	2 583 673,20
SO 08 Zberač A, kanal.prípojky	1 549 876,15
SO 08 Zberač A-1, kanal.prípojky	148 901,12
SO 08 Zberač A-2, kanal.prípojky	217 869,83
SO 08 Zberač A-3, kanal.prípojky a výtláčné potr. V6	138 290,21
SO 08 Zberač A-4, kanal.prípojky	528 735,89
SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť	106 425,39
SO 09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť	12 880,80
SO 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.4 - stavebná časť	12 880,92
SO 09 Prečerpávacia stanica č.5 - stavebná časť	42 020,91
SO 09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť	12 880,92
SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam	106 517,12
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS1	16 011,90
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS2	13 102,34
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS3	13 002,27
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS4	13 008,80
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS5	26 576,92
SO 10 E-8. NN PRÍPOJKA K PČS6	24 814,89
SO 11 Spiašková kanalizácia - Valaská časť Piesok	19 656,18
SO 11 Zberač „A,,	9 712,31
SO 11 Zberač „A-1-1,,	9 943,87
Všeobecné položky	66 000,00
Celkom EUR bez DPH	4 174 491,76

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

21 671,35

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

21 671,35

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	21 671,35	21 671,35
Celkom					21 671,35

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacía stanica č.2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

18 675,93

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

18 675,93

1	D+M Prečerpávacía stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

18 675,93

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

18 675,93

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
Celkom					18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

18 675,93

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

18 675,93

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	18 675,93	18 675,93
---	--	-----	-------	-----------	-----------

Celkom

18 675,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

83 599,05

35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.

83 599,05

1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu , hrablicový kôš, zdvíhacie zariadenie koša, pracovná plošina s pochôdznyimi roštami a zábradlím, výtláčné potrubie indukčný prietokomer, spätná klapka, armatúry, rozvádzač	kpl	1,000	83 599,05	83 599,05
Celkom					83 599,05

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS 03 Technologická časť prečerpávacích staníc + prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu

Podčasť: Prečerpávacia stanica č.6

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					16 892,23
35 M Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. Zar.					16 892,23
1	D+M Prečerpávacia stanica - komplet , prenos dát z ČS a vizualizácia na dispečingu	kpl	1,000	16 892,23	16 892,23
Celkom					16 892,23

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					52 379,80
1 Zemné práce					40 769,39
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a založenie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	40 769,39	40 769,39
2 Zakladanie					704,78
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	704,78	704,78
4 Vodorovné konštrukcie					838,69
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	838,69	838,69
5 Komunikácie					382,98
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladičiek vozovky	kpl	1,000	382,98	382,98
8 Rúrové vedenie					9 185,10
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	9 185,10	9 185,10
99 Presun hmôt HSV					498,86
6	kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	498,86	498,86
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					52 379,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-3, kanal. prípojky a výtláč, potrubie V2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					31 592,49
1 Zemné práce					25 123,90
1	Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4, 5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	25 123,90	25 123,90
2 Zakladanie					128,14
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	128,14	128,14
Vodorovné konštrukcie					288,98
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	288,98	288,98
8 Rúrové vedenie					5 233,78
4	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, min. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna, kónusu, poklopu, tesnení, D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	5 233,78	5 233,78
99 Presun hmôt HSV					154,20
5	D+M vyhladávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	154,20	154,20

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					663,49
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	663,49	663,49
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					31 592,49

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-4, kanál. prípojky a výtláč, potrubie V3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					37 238,30
1 Zemné práce					31 899,17
1	Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4, 5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia, čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	31 899,17	31 899,17
2 Zakladanie					333,17
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	333,17	333,17
4 Vodorovné konštrukcie					415,63
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	415,63	415,63
8 Rúrové vedenie					3 671,40
4	Dodávka, montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, min. SN10 vrátane tvaroviek, skúšky vodotesnosti potrubia, výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna, poklopu, stupačiek, šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna, kónusu, poklopu, tesnení	kpl	1,000	3 671,40	3 671,40
99 Presun hmôt HSV					236,79
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	236,79	236,79

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					682,14
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	682,14	682,14
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					37 238,30

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-5, kanal. prípojky a výtláč.potrubie V4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

73 141,81

1 Zemné práce

58 926,11

1	Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a zloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	58 926,11	58 926,11
---	--	-----	-------	-----------	-----------

2 Zakladanie

730,41

2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	730,41	730,41
---	---	-----	-------	--------	--------

4 Vodorovné konštrukcie

845,44

3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	845,44	845,44
---	--	-----	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie

11 322,59

4	Dodávka ,montáž a uloženie pínostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení ,D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	11 322,59	11 322,59
---	--	-----	-------	-----------	-----------

99 Presun hmôt HSV

530,98

5	D+M vyhládavacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	530,98	530,98
---	---	-----	-------	--------	--------

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M Montáže potrubia					786,28
6	D+M armatúr prírubových , D+M Výmenné potrubie z rúr HDPE 63 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	786,28	786,28
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					73 141,81

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-1, kanal. prípojky a výtl. potrubie V5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					594 160,99
1 Zemné práce					387 920,07
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, odstránenie ihličnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	387 920,07	387 920,07
2 Zakladanie					2 370,62
2	Tratívody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	2 370,62	2 370,62
4 Vodorovné konštrukcie					9 330,13
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielca pod potrubie	kpl	1,000	9 330,13	9 330,13
5 Komunikácie					122 742,43
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	122 742,43	122 742,43
8 Rúrové vedenie					41 623,34
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 mín. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	41 623,34	41 623,34
99 Presun hmôt HSV					4 473,26

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	D+M vyhľadávacieho vodiča, kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	4 473,26	4 473,26
999 Ostatné					13 866,11
7	D + M dočasného bajpasu z rúr HDPE D 32, D 90, D 110, vrátane armatúr liatinových, elektrotvaroviek tlakovej skúšky, signálneho vodiča, výstražnej fólie	kpl	1,000	13 866,11	13 866,11
M Montáže potrubia					11 835,03
8	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek, D+M ocelevej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	11 835,03	11 835,03
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					594 160,99

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					161 410,40
1 Zemné práce					115 969,74
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásyrového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	115 969,74	115 969,74
2 Zakladanie					2 554,63
2	Tratívodý z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacích stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	2 554,63	2 554,63
4 Vodorovné konštrukcie					2 566,70
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+ M podkladu pod dlažbu vrátane dlažby z lomového kameňa s vyškárovaním, D+M hrádzky z laťiek	kpl	1,000	2 566,70	2 566,70
5 Komunikácie					13 078,66
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	13 078,66	13 078,66
8 Rúrové vedenie					17 776,52
5	Dodávka ,montáž a uloženie pinostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200,DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	17 776,52	17 776,52

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					1 126,72
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 126,72	1 126,72
M Montáže potrubia					8 337,43
7	D+M oceleovej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	8 337,43	8 337,43
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					161 410,40

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač C-3, kanál. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					14 608,40
1 Zemné práce					8 927,49
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy,Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhuŕnenním jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	8 927,49	8 927,49
2 Zakladanie					237,06
	Tratívydy z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	237,06	237,06
4 Vodorovné konštrukcie					197,42
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	197,42	197,42
5 Komunikácie					2 986,35
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	2 986,35	2 986,35
8 Rúrové vedenie					2 079,19
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	2 079,19	2 079,19

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					180,89
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	180,89	180,89
VRN					0,00
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					14 608,40

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 07 Splašková kanalizácia - Stará Valaská

Podčasť: SO 07 Zberač B-1, kanal. prípojky a výtl. potrubie V1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					149 497,26
1 Zemné práce					96 758,21
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane záсыповého materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	96 758,21	96 758,21
2 Zakladanie					813,70
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	813,70	813,70
4 Vodorovné konštrukcie					2 157,38
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu ,D+M bet. dlelca pod potrubie, Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	2 157,38	2 157,38
5 Komunikácie					31 734,28
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	31 734,28	31 734,28
8 Rúrové vedenie					14 561,69
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	14 561,69	14 561,69

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					1 198,10
6	D+M vyhľadávacieho vodiča, Kamerané skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 198,10	1 198,10
M Montáže potrubia					2 273,90
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 273,90	2 273,90
VRN					0,00
3	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					149 497,26

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A, kanal. prípojky

Objednávate Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
A-1	SO 08 Zberač A, kanal. prípojky	1 549 876,15
A-1	SO 08 Zberač A, kanal.prípojky	1 450 840,35
SO 08 A	SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A a kanalizačné prípojky	99 035,80

Celkom

1 549 876,15

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					1 450 840,35
1 Zemné práce					1 069 512,15
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za iepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	1 069 512,15	1 069 512,15
2 Zakladanie					23 569,09
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu, Tesnenie hradiacích stien zhotovenie + odstránenie vrátane materiálu	kpl	1,000	23 569,09	23 569,09
4 Vodorovné konštrukcie					26 731,47
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20 D +M hrádzky z latiek, D+M podkladu pod dlažbu vrátane dovozu materiálu, Rovnanina z lomového kameňa	kpl	1,000	26 731,47	26 731,47
5 Komunikácie					171 562,32
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, D+M rígotu	kpl	1,000	171 562,32	171 562,32
8 Rúrové vedenie					125 259,48

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , obetónovanie potrubia	kpl	1,000	125 259,48	125 259,48
99 Presun hmôt HSV					13 739,57
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu, zriadenie vjazdov	kpl	1,000	13 739,57	13 739,57
767 Konštrukcie doplnkové kovové					1 065,29
7	D+M pozinkovaného zábradlia bez výplne vrátane ukotvenia	kpl	1,000	1 065,29	1 065,29
M Montáže potrubia					19 400,98
8	D+M oceleovej chráničky vrátane nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	19 400,98	19 400,98
VRN					0,00
9	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					1 450 840,35

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A a kanalizačné prípojky

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A, kanal. prípojky

SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A a kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					99 035,80
1 Zemné práce					61 726,82
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4,5, príplatkom za lepivosť, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	61 726,82	61 726,82
4 Vodorovné konštrukcie					2 493,63
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielcov pod potrubie,	kpl	1,000	2 493,63	2 493,63
5 Komunikácie					10 060,16
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	10 060,16	10 060,16
8 Rúrové vedenie					3 390,00
4	D+M bajpasu	kpl	1,000	3 390,00	3 390,00
M Montáže potrubia					21 365,19
5	D+M armatúr prírubových, D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok, vyhladávací vodič, výstražná fólia,	kpl	1,000	21 365,19	21 365,19
Celkom					99 035,80

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
A-1	SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky	148 901,12
A-1	SO 08 Zberač A-1, kanal.prípojky	105 996,98
SO 08	SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A-1 a kanalizačné prípojky	42 904,14

Celkom

148 901,12

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					105 996,98
1 Zemné práce					85 693,14
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, D+M ostenia zo zatlačením oceľových rúr, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	85 693,14	85 693,14
2 Zakladanie					627,89
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	627,89	627,89
3 Vodorovné konštrukcie					628,15
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	628,15	628,15
5 Komunikácie					8 652,75
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	8 652,75	8 652,75
8 Rúrové vedenie					8 726,66
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	8 726,66	8 726,66

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
99 Presun hmôt HSV					505,81
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	505,81	505,81
M Montáže potrubia					1 162,58
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 162,58	1 162,58
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					105 996,98

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

SO 08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1 a kanalizačné prípojky

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097
 Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV
 Objekt: Valaská - kanalizácia
 Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok
 Podčasť: SO 08 Zberač A-1, kanal. prípojky
 SO 08 Preložka vodovodu Valaská – Zberač A-1 a kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H
 Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV Práce a dodávky HSV					33 601,63
1 Zemné práce					17 291,49
1	Odstránenie krytu, Odstránenie podkladu, Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia, Výkop rýhy, Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh, Vodorovné premiestnenie výkopku, Uloženie sypaniny na skládky, Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo, Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4	kpl	1,000	17 291,49	17 291,49
4 Vodorovné konštrukcie					883,02
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope vrátane dodávky materiálu	kpl	1,000	883,02	883,02
5 Komunikácie					2 672,67
3	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením, Postrek asfaltový infiltrračný, Postrek asfaltový spojovací, Asfaltový betón vrstva ložná, Asfaltový betón vrstva obrusná	kpl	1,000	2 672,67	2 672,67
8 Rúrové vedenie					5 764,91
4	Montáž liatin. tvaroviek vrátane materiálu, Montáž vodovodných armatúr na potrubí vrátane materiálu, Montáž vodovodných posúvačov s osadením zemnej súpravy vrátane materiálu, Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia, Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia, Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach, Osadenie pokloпов liatinových vrátane dodávky materiálu, Vyhľadávaci vodič na potrubí, Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	kpl	1,000	5 764,91	5 764,91
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie					6 989,54
5	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku, Poplatok za skladovanie, Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	kpl	1,000	6 989,54	6 989,54

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 2 677,51

23-M Montáže potrubia 2 677,51

6	Montáž rúrových dielov vrátane dodávky materiálu, Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP vrátane materiálu, Montáž objímok vrátane materiálu, Montáž kolien vrátane materiálu, Montáž kusov vrátane materiálov	kpl	1,000	2 677,51	2 677,51
---	--	-----	-------	----------	----------

OST Ostatné 6 625,00

7	Dočasný bypass - vodovod	kpl	1,000	6 625,00	6 625,00
---	--------------------------	-----	-------	----------	----------

Celkom 42 904,14

Rekapitulácia

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-2, kanal. prípojky

Objednávate Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH
A-1	SO 08 Zberač A-2, kanal. prípojky	217 869,83
A-1	SO 08 Zberač A-2, kanal.prípojky	176 263,90
SO 08 A-2	SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A-2 a kanalizačné prípojky	41 605,93

Celkom

217 869,83

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-2, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					176 263,90
1 Zemné práce					133 445,33
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	133 445,33	133 445,33
2 Zakladanie					1 518,48
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	1 518,48	1 518,48
4 Vodorovné konštrukcie					1 427,53
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	1 427,53	1 427,53
5 Komunikácie					20 138,70
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky	kpl	1,000	20 138,70	20 138,70
8 Rúrové vedenie					17 586,02
5	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	17 586,02	17 586,02
99 Presun hmôt HSV					994,15

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
6	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	994,15	994,15
M Montáže potrubia					1 153,69
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 153,69	1 153,69
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					176 263,90

FINANČNÉ VYHODNOTENIE NAVRHOVANÝCH ZMIEN

SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A-2 a kanalizačné prípojky

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-2, kanal. prípojky

SO 08 Preložka vodovodu Valaská - Zberač A-2 a kanalizačné prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					41 605,93
1 Zemné práce					26 195,62
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy, šachty v horn. 3, 4,5, príplatkom za lepivosť, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu, Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	26 195,62	26 195,62
4 Vodorovné konštrukcie					1 061,75
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu, D+M bet. dielcov pod potrubie,	kpl	1,000	1 061,75	1 061,75
5 Komunikácie					4 138,38
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiel vozovky	kpl	1,000	4 138,38	4 138,38
8 Rúrové vedenie					1 630,00
4	D+M bajpasu	kpl	1,000	1 630,00	1 630,00
M Montáže potrubia					8 580,18
5	D+M armatúr prírubových, D+M potrubie z rúr HDPE vrátane elektrotvaroviek, tlakových skúšok, vyhľadávací vodič, výstražná fólia,	kpl	1,000	8 580,18	8 580,18
Celkom					41 605,93

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-3, kanal. prípojky a výtlačné potr. V6

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					138 290,21
1 Zemné práce					113 044,64
1	Odstránenie krovin a stromov vrátane spálenia, odstránenie listnatých stromov a pňov vrátane premiestnenia , Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepkosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniká vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	113 044,64	113 044,64
2 Zakladanie					999,50
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	999,50	999,50
4 Vodorovné konštrukcie					3 717,18
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , D+M bet. dielca pod potrubie , Dosky bloky sedlá z betónu C 16/20	kpl	1,000	3 717,18	3 717,18
8 Rúrové vedenie					16 278,36
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení , D+M domové čerpace šachty	kpl	1,000	16 278,36	16 278,36
99 Presun hmôt HSV					1 223,23

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
5	D+M vyhľadávacieho vodiča, Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	1 223,23	1 223,23
767 Konštrukcie doplnkové kovové					271,36
6	D + M oplotenia rámového na oceľové stĺpiky	kpl	1,000	271,36	271,36
M Montáže potrubia					2 755,94
7	D+M armatúr prírubových , D+M Výlačné potrubie z rúr HDPE D 63, D 90 PN 10 vrátane elektrotvaroviek	kpl	1,000	2 755,94	2 755,94
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					138 290,21

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavbné objekty: SO 08 Splašková kanalizácia - časť Piesok

Podčasť: SO 08 Zberač A-4, kanal. prípojky

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					528 735,89
1 Zemné práce					428 925,48
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku,Odstránenie krovín a stromov vrátane spálenia, Rozoberanie zámkovej dlažby ,Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Pretláčanie vrátane materiálu, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, rekultivácie pôdy, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny, Založenie trávniku vrátane dodávky parkovej zmesy	kpl	1,000	428 925,48	428 925,48
2 Zakladanie					5 708,71
2	Trativody z drenážnych rúrok DN 80 vrátane obsypového materiálu	kpl	1,000	5 708,71	5 708,71
4 Vodorovné konštrukcie					7 676,81
3	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	7 676,81	7 676,81
5 Komunikácie					21 284,70
4	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	21 284,70	21 284,70
8 Rúrové vedenie					59 153,79

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 200, DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek, Dodávka a Montáž revíznej šachty z PP, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.) vrátane plastových skruží, dna , kónusu , poklopu, tesnení	kpl	1,000	59 153,79	59 153,79
99 Presun hmôt HSV					3 491,09
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre komunikáciu	kpl	1,000	3 491,09	3 491,09
767 Konštrukcie doplnkové kovové					610,56
6	D + M oplotenia rámového na ocelové stĺpiky	kpl	1,000	610,56	610,56
M Montáže potrubia					1 884,75
7	Nasunutia potrubnej sekcie do chráničky	kpl	1,000	1 884,75	1 884,75
VRN					0,00
8	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					528 735,89

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.1 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,80
1 Zemné práce					2 899,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,64	2 899,64
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 155,95
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 155,95	9 155,95
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
1 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.2 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.3 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
09 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.4 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladiieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.5 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					42 020,91
1 Zemné práce					6 796,95
1	Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepiivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	6 796,95	6 796,95
					26 915,96
2 Zakladanie					
2	D+M ocelových štetovnic vrátane pomocnej ocelevej konštrukcie	kpl	1,000	26 915,96	26 915,96
					7 676,99
3 Zvislé kompletne konštrukcie					
3	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu d 2200, montáž a dodávka prefabrikovaných dielov pre ČS	kpl	1,000	7 676,99	7 676,99
					450,76
4 Vodorovné konštrukcie					
4	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	450,76	450,76
					65,25
99 Presun hmôt HSV					
5	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	65,25	65,25
					115,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové					
6	D+M oceleového rebríka	kpl	1,000	115,00	115,00
VRN					0,00

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					42 020,91

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 09 Prečerpávacie stanice - stavebná časť

Podčasť: SO 09 Prečerpávacia stanica č.6 - stavebná časť

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					12 880,92
1 Zemné práce					2 899,65
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , Výkop jamy v horn. 4,5 , príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu	kpl	1,000	2 899,65	2 899,65
3 Zvislé kompletne konštrukcie					9 156,06
2	D+M prečerpávacej stanice vrátane debnenia ,betónu, výstuže s dovozom materiálu, D+M poklopu 800x600	kpl	1,000	9 156,06	9 156,06
5 Komunikácie					804,99
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky, kladenie zámkovej dlažby	kpl	1,000	804,99	804,99
99 Presun hmôt HSV					20,22
4	Presun hmôt pre konšt. monolitické betónové	kpl	1,000	20,22	20,22
VRN					0,00
5	VRN	kpl	1,000	0,00	0,00
Celkom					12 880,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS1

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					16 011,90
M21 155 Elektromontáže					12 203,08
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 203,08	12 203,08
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					3 808,82
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	3 808,82	3 808,82
Celkom					16 011,90

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS2

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

13 102,34

M21 155 Elektromontáže

12 209,12

1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 209,12	12 209,12
---	--	-----	-------	-----------	-----------

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

893,22

2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	893,22	893,22
---	---	-----	-------	--------	--------

Celkom

13 102,34

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS3

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					13 002,27
M21 155 Elektromontáže					12 186,11
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 186,11	12 186,11
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					816,16
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	816,16	816,16
Celkom					13 002,27

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS4

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

13 008,80

M21 155 Elektromontáže

12 192,64

1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	12 192,64	12 192,64
---	--	-----	-------	-----------	-----------

M46 202 Zemné práce pri ext. montážach

816,16

2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	816,16	816,16
---	---	-----	-------	--------	--------

Celkom

13 008,80

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS5

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					26 576,92
M21 155 Elektromontáže					20 070,28
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	20 070,28	20 070,28
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					6 506,64
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	6 506,64	6 506,64
Celkom					26 576,92

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 10 NN prípojky k prečerpávacím staniciam

Podčasť: SO 10 E-8. NN prípojka k PČS6

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky M					24 814,89
M21 155 Elektromontáže					13 258,26
1	Dodávka a montáž káblov CYKY , AYKY, uzemňovacie vedenie, káblové chráničky, rozvádzač ER 1.0, zaistenie vypnutého stavu, manipulácia v sieti NN , spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1,000	13 258,26	13 258,26
M46 202 Zemné práce pri ext. montážach					11 556,63
2	D+M Vytýčenie trasy, výkop káblovej ryhy, zriadenie káblového lôžka, zásyp káblovej ryhy , výstražná fólia, káblový žlab, osiatie trávou,	kpl	1,000	11 556,63	11 556,63
Celkom					24 814,89

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 11 Splašková kanalizácia - Valaská časť Piesok

Podčasť: SO 11 Zberač „A,,

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					9 712,31
1 Zemné práce					6 928,64
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sutě na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodena sypaniny	kpl	1,000	6 928,64	6 928,64
4 Vodorovné konštrukcie					187,82
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu , dosky bloky sedlá z betónu C16/20	kpl	1,000	187,82	187,82
5 Komunikácie					914,15
?	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	914,15	914,15
8 Rúrové vedenie					1 408,47
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko, Dodávka a montáž kanalizačnej šachty prefabrikovanej DN 1000 vrátane prstencov, skruží, dna , poklopu , stupačiek ,šachtových prechodiek	kpl	1,000	1 408,47	1 408,47
99 Presun hmôt HSV					273,23
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	273,23	273,23
Celkom					9 712,31

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Stavebné objekty: SO 11 Splašková kanalizácia - Valaská časť Piesok

Podčasť: SO 11 Zberač „A-1-1,,

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV					9 943,87
1 Zemné práce					7 768,31
1	Odstránenie krytov a podkladov spevnených plôch , zarezanie, odvoz sute na skládku, poplatkom za skládku, Výkop ryhy,šachty v horn. 3, 4,5 zaistením podzemného vedenia v trase výkopu, príplatkom za sťažený výkop v blízkosti podzemného vedenia, vrátane dočasného zaistenia potrubia, príplatkom za lepivosť, paženia , čerpania vody a záloženie čerpacej súpravy, odvoz zeminy na skládku, poplatok za skládku, Odstránenie ornice a spätné rozprestretie ornice vrátane vodorovného premiestnenia, Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov vrátane zásypového materiálu ,Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 vrátane obsypového materiálu, bez prehodenia sypaniny	kpl	1,000	7 768,31	7 768,31
4 Vodorovné konštrukcie					150,39
2	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope vrátane materiálu	kpl	1,000	150,39	150,39
5 Komunikácie					330,71
3	Úprava spevnených plôch vrátane skladieb vozovky	kpl	1,000	330,71	330,71
8 Rúrové vedenie					1 445,47
4	Dodávka ,montáž a uloženie plnostenného kanalizačného potrubia PVC DN 300 min. SN10 vrátane tvaroviek , skúšky vodotesnosti potrubia , výstražnej fólie, doprava na stavenisko	kpl	1,000	1 445,47	1 445,47
99 Presun hmôt HSV					248,99
5	Kamerové skúšky kanalizácie + vyhodnotenie + doprava, Skúška zhutnenia zásypu, Presun hmôt pre rúrové vedenie	kpl	1,000	248,99	248,99
Celkom					9 943,87

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská - kanalizácia

Časť: Všeobecné položky

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Ostatné				66 000,00
	001 Ostatné				66 000,00
1	Vytýčenie stavby a podzemných vedení, geodetické práce, projekt dopravného značenia, D+M dopravného značenia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	66 000,00	66 000,00
	Celkom				66 000,00

REKAPITULÁCIA

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
REKAPITULÁCIA NÁKLADOV					
Prevádzkové súbory					
	PS - 01 Mechanické predčistenie			104 488,87	
	PS - 02 Biologické čistenie a kalové hospodárstvo			170 695,68	
	PS - 03 Dúchadlá a rozvod vzduchu			30 482,84	
	PS - 04 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a AS RTP			86 350,15	
	Prevádzkové súbory SPOLU:			392 017,54	
Stavebné objekty					
	SO 01 MECHANICKÉ PREDČISTENIE			60 928,96	
	SO 02 ČERPACIA STANICA A ODLAHCENIE			31 550,38	
	SO 03 BIOLOGICKÝ STUPEŇ			328 478,59	
	SO 04 DÚCHARENĚ			35 744,02	
	SO 05 KALOJEM			386 498,14	
	SO 05.1 KALOJEM		350 308,77		
	SO 05.2 KALOJEM Biolog. Filter - asanácia		36 189,37		
	SO 06 KALOVÉ POLIA			189 787,87	
	SO 07 MERNÝ OBJEKT NA ODTOKU			24 982,07	
	SO 08 PREPOJOVACIE POTRUBIA			195 705,43	
	SO 09 NN PRÍPOJKA			9 990,56	
	SO 10 OSVETLENIE AREÁLU			16 454,85	
	SO 11 ROZVOD VODY			5 474,69	
	SO 12 SPEVNENÉ PLOCHY A TERÉNNE ÚPRAVY			73 437,49	
	SO 13 BÚRACIE PRÁCE			146 834,05	
	SO 13.1 Štrbinová nádrž		97 504,48		
	SO 13.2 Dosadzovacia nádrž		23 051,85		
	SO 13.3 Kalové polia		26 277,72		
	Stavebné objekty SPOLU:			1 505 867,10	
Všeobecné položky					

REKAPITULÁCIA

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú. Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
	Dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane jej zmien, doplnkov a vyjadrení potrebných pre realizáciu /napr. TI SR, OÚŽP a pod./			53 288,00	
	Geodetické práce - vytýčenie stavby - porealizačné zameranie stavby - geometrické plány			26 052,53	
	Odborný autorský dohľad			38 825,00	
	Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku			14 595,00	
	Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku			9 730,00	
	Odborné prehliadky a skúšky, revízie			1 940,00	
	Individuálne a komplexné skúšky, vrátane zaškolenia obsluhy			1 750,00	
	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - stavebná časť - strojno-technologická časť - elektro-technologická časť			3 800,00	
	Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky			1 000,00	
	Informačná tabuľa			2 500,00	
	Pamätná tabuľa			2 500,00	
	Harmonogram prác, vrátane projektu organizácie prác			2 500,00	
	Archeologický prieskum, vrátane výstupnej dokumentácie			16 000,00	
	Všeobecné položky SPOLU:			174 480,53	
	Náklady spolu				
	Prevádzkové súbory			392 017,54	
	Stavebné objekty			1 505 867,10	
	Všeobecné položky			174 480,53	
	Rezerva 2,5% z nákladov na stavebné práce				
	Náklady spolu:			2 072 365,17	
	Náklady spolu bez DPH:			2 072 365,17	
	DPH - 20%			414 473,03	
	Náklady spolu s DPH:			2 486 838,20	

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS - 01 Mechanické prečistenie

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
1.1	Sta - Stavidlový uzáver pre inštaláciu do kanála s jedným nestúpajúcim vretenom, šírka x hĺbka kanála: 600x2280 mm, výška dosky 1200 mm, zdvih dosky 1600 mm, výška stavidla nad kanálom 1000 mm, materiál rámu, dosky a vretena Cr-ocel' 17 240, tesnenia EPDM, ovládanie ručným kolesom.	ks	1	2 440,50	2 440,50
	Stb - Stavidlový uzáver pre inštaláciu do kanála s jedným nestúpajúcim vretenom, šírka x hĺbka kanála: 600x2380 mm, výška dosky 1200 mm, zdvih dosky 1600 mm, výška stavidla nad kanálom 1000 mm, materiál rámu, dosky a vretena Cr-ocel' 17 240, tesnenia EPDM, ovládanie ručným kolesom.	ks	1	2 451,90	2 451,90
1.2	LS - Drapák štrku - otočný otočný stĺp s výložníkom - pracovný rádius 260° elektrický kladkostroj s pojazdom objem drapáku - 100 l príkion drapáku - 2,8 kW zdvih - 8 m príslušenstvo - elektrický rozvádzač - navíjací bubon hadíc - závesná ovládacia skrinka kladkostroja a drapáku - kabelové prepojenie ovládacej skrinky	ks	1	25 236,03	25 236,03
	HR - Hrubé ručne stierané hrablice	kg	236	5,03	1 187,08
1.4	filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda, stabilná inštalácia do otvoreného kanála šírka x hĺbka kanála: 600x2280 mm, šírka medzier medzi prútni 80 mm, uhol sklonu hrablic 60° (75°), Qmax = 75 l/s materiál hrablic Cr-ocel' 17 240,				
	HJ - Samočistiace hrablice	ks	1	25 474,73	25 474,73

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS - 01 Mechanické prečistenie

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
1.5	<p>filtrované médium splašková a dažďová odpadová voda, stabilná inštalácia do otvoreného kanála s kapotážou - zateplené s vyhrievaním príslušenstvo - rotačná kefa + oplach šírka x hĺbka kanála: 600x2290 mm, šírka medzier 6 mm, uhol sklonu hrablic 60°, Výsypná výška 1 200 mm od koruny kanála materiál hrablic Cr-ocel' 17 240,</p> <p>Príslušenstvo - Rozvádzač s pneuautomatizovaným riadením hrablic s možnosťou diaľkového ovládania z veľna v závislosti od rozdielu hladín pred a za hrablicami.</p>				
	P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo	ks	2	3 246,28	6 492,56
1.6	<p>dopravované médium splašková a dažďová odpadová voda s obsahom piesku, dopravované množstvo 10 l/s dopravná výška 8/10 m, inštalácia do mokrej komory, materiál telesa šedá liatina, obežného kolesa Cr-tvrdená liatina a hriadeľa Cr-ocel', menovitý výkon 3,1 kW, termospínač zabudovaný vo vinutí statora motora, snímač prieniku vody do olejovej komory, napájanie 3x400 V pri 50 Hz, silový a monitorovací kábel o dĺžke 10 m, vyhodnocovacia jednotka snímača prieniku vody. Pätkové koleno DN80 materiál kolena šedá liatina, Vodiace zariadenie vybavené dvomi 2" vodiacimi tyčami a horným držiakom vodiacich tyčí, materiál tyčí Cr-ocel' 17 240, vrátane kotviaceho materiálu,</p>				
	Otočný žeriav	ks	2	1 418,91	2 837,82
1.7	<p>Vytahovanie čerpadla Materiál Cr-ocel' 17 240,</p>				
	P1 - Ponorné kalové čerpadlo - pracovná rezerva	ks	1	2 349,28	2 349,28
1.8	<p>dopravované médium splašková a dažďová odpadová voda s obsahom piesku, dopravované množstvo 10 l/s</p>				

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS - 01 Mechanické prečistenie

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
	dopravná výška 8/10 m, inštalácia do mokrej komory, materiál telesa šedá liatina, obežného kolesa Cr-tvrdená liatina a hriadeľa Cr-ocel', menovitý výkon 3,1 kW, termospínač zabudovaný vo vinutí statora motora, snímač prieniku vody do olejovej komory, napájanie 3x400 V pri 50 Hz, sílový a monitorovací kábel o dĺžke 10 m, vyhodnocovacia jednotka snímača prieniku vody.				
1.9	PI a,b - Indukčný prietokomer prírubový DN80, PN10 s oddelenou montážou vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, presnosť 0,5%, materiál telesa C-ocel', elektród Cr-ocel', výstielky teflon, analogový výstup 4 až 20 mA, napájanie 230 VAC pri 50 Hz, stupeň krytia IP 65, hmotnosť 26 kg.	ks	2	1 371,83	2 743,66
1.10	KJ - Vaňový kontajner s výklopným krytom objem kontajnera 7,0 m ³ , nosnosť 7,0 t, dĺžka x šírka x výška kontajnera: 3500x1820x1700 mm, materiál kontajnera C-ocel', povrch upravený polyuretánovým náterom, hmotnosť 830 kg.	ks	1	2 220,08	2 220,08
1.11	Plastová zberná nádoba objem nádoby - 120 l, nádoba vrátane pridržiacieho rámčeka na vrece pre 120 l	ks	1	55,82	55,82
1.12	Nožový posúvač prírubový, DN 300, PN6 s nestúpajúcim vretenom, materiál telesa šedá liatina, dosky Cr-ocel' a sedla kov/EPDM, ovládanie ručné, teleskopickou tyčou so stojanom.	ks	1	982,15	982,15
1.13	Nosné a podperné konštrukcie - materiál 17240	kg	165	6,81	1 123,65
1.14	Vyklapávač plastových nádob (napr typ 1093, MEVAKO)	ks	1	2 064,17	2 064,17
	Kotviaci a spojovací materiál	kg	46	85,84	3 948,64

ROZPOČET

Projekt: Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanalizovanie, ITMS 310011A097

Stavba: Aglomerácia Valaská - kanalizácia a ČOV

Objekt: Valaská ČOV, intenzifikácia

Časť: Prevádzkové súbory: PS - 01 Mechanické prečistenie

Podčasť:

Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Zhotoviteľ: Združenie Valaská S-T-H

Miesto: k.ú.Valaská, Hronec, Podbrezová

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
1.15	Montáž prevádzkového súboru, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru	hod	296	77,30	22 880,80
1.16					
	PS - 01 Mechanické prečistenie - Celkom				104 488,87